

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb für
- Erd-, Mauer-, Betonarbeiten -

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Litz Tel.: 506-6523
Herr Karout Tel.: 506-6546

ANGEBOTSABGABE:

bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_26_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abchnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung				

1 ALLGEMEINES

1. 1 Baustelleneinrichtung

*für kleinere Reparaturen und Wartungen von Außenanlagen
 DIN 18315, 18316, 18317, 18318, 18320*

Gegenstände:

*Abtransport, Aufbau, Vorhaltungen, Abbau und Abtransport
 (einschl. aller Zuschläge)*

1. 1. 10 Baustromverteiler

Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660,
 Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen
 bestückt:

Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
 Anschluss-Sicherung: 125 NH00
 Hauptsicherung: 63 A
 FI-Schutzschalter: 63A/0,03A
 Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
 Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mecha-
 nische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungs-
 arbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

1. 1. 20 Bauzaun aus Stahlgitterelementen aufstellen, vorhalten

Eventualposition ohne GB

Bauzaun aus Stahlgitterelementen 2,00 m hoch mit Aufstell-
 füßen erstellen, bis zu einem Monat Standdauer vorhalten und
 wieder beseitigen.

1 M [Nur EP]

1. 1. 30 Flatterbänder als Abgrenzung, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

als Baustellenabgrenzung mit Rundstahlpfosten liefern, ein-
 bauen, vorhalten und wieder abbauen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 40 Vorhaltung Bauzaun aus Stahlgittermatten
Eventualposition ohne GB
2,00 m hoch, mit Aufstellfüßen, Standzeitverlängerung bis zu
1 Monat.

1 M [Nur EP]

**1. 1. 50 Absperrung aus Holzbohlen aufstellen, vorhalten und
wieder abbauen**
Eventualposition ohne GB
aus Holz, Querschnitt 3,5 x 20 cm, einschließlich geeigneter
Ständer liefern, einbauen, vorhalten und wieder beseitigen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislaubern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Landschaftsarbeiten				

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Erd - Maurer - Betonarbeiten

Die Preise umfassen - soweit im **Einzelfall** nicht anderes **ausdrücklich** angegeben ist - **sämtliche Kosten** für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die **Abfuhr** aller anfallenden Altstoffe, einschließlich der **Kippgebühren**.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das Liefern von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Alle angebotenen Preise gelten inkl. Lohn, Material und Gerät.

Das Aufmaß hat nach den Regeln der VOB zu erfolgen.

2. 1 Landschaftsarbeiten

Alle angebotenen Preise gelten inkl. Lohn, Material und Gerät.

Das Aufmaß hat nach den Regeln der VOB zu erfolgen.

2. 1. 10 Roden

Eventualposition ohne GB

Roden der Arbeitsfläche, Sträucher bis 2,0 m Höhe einschl. Wurzelwerk aufnehmen und abtransportieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 20 Erdaushub ausschachten und seitlich lagern

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material seitlich lagern.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Landschaftsarbeiten			in EURO	in EURO

2. 1. 30

Vorhandenen Oberboden einbauen

Eventualposition ohne GB

In einer Miete gelagerten Oberboden aufnehmen, bis max. 50 m weit zur Einbaustelle transportieren, ebenflächig einbauen, dabei abbrechen und Steine über Faustgröße sowie Wurzelwerk auslesen und entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

2. 1. 40

Oberboden liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Das gelieferte Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein und ist auf vorbereiteten Planumsflächen gleichmäßig stark und ebenflächig aufzubringen und für die Aussaat bzw. Neupflanzung vorzubereiten.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2 Verkehrswegebau

2. 2. 10 Kiesstreifen aufnehmen und abtransportieren

Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen, zwischen Tiefbord und Betonaußenwand eingebaut, aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.

Korngröße: bis 63 mm
 Breite: ca. 60 cm
 Stärke: ca. 20 cm

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 20 Erdaushub und Abfuhr

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 30 Handschachtung und Abfuhr

Eventualposition ohne GB

Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 **von Hand** plangemäß ausschachten und das anfallende Material auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 40 Erdplanum maschinell herstellen

Eventualposition ohne GB

Erdplanum ebenflächig maschinell herstellen und standfest nach ZTVE verdichten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 50 Erdplanum von Hand herstellen

Eventualposition ohne GB

Erdplanum ebenflächig von Hand herstellen und standfest nach ZTVE verdichten.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 60	Trennschnitte in Asphaltbelägen 5 cm tief herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Asphaltbelag im Nassschneideverfahren <u>ca. 5 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 70	Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 80	Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 90	Trennschnitte in Betonbelägen 5 cm tief herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Betonbelag im Nassschneideverfahren <u>ca. 5 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 100	Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 110	Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 120	Bitumenhaltigen Asphaltbelag aufbrechen Eventualposition ohne GB Bindemittel Bitumen aufbrechen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 130	Teerhaltigen Asphaltbelag aufbrechen Eventualposition ohne GB Bindemittel Teer, aufbrechen, laden und auf ein zugelassenes Zwischenlager abfahren. Inkl. Nachweis !	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 140	Asphaltfläche fräsen Eventualposition ohne GB Frästiefe: 5 cm Fräsgut geht in den Besitz des AN über	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 150	Minderpreis für Minderstärke (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB Asphaltfläche fräsen	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 160	Mehrpreis für Mehrstärke (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB Asphaltfläche fräsen	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 170	Asphaltfläche in Anschlussbereichen fräsen Eventualposition ohne GB Frästiefe für Randfräsung 5 cm Fräsgut geht in den Besitz des AN über	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 180	Minderpreis für Minderstärke (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB Randfräsung	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 190	Mehrpreis für Mehrstärke (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB Randfräsung	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 200	Unterbau aus Naturschotter aufnehmen Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 210	Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 220	Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abtransportieren.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 230	Unterbau aus Naturschotter lagern Eventualposition ohne GB Unterbau aus Naturschotter aufnehmen, laden und zur Wieder- verwendung im Umkreis von ca. 30 m von der Entnahmestelle lagern.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 240	Unterbau aus Recycling-Material aufnehmen und lagern Eventualposition ohne GB Unterbau aus Recycling-Material 0/56 aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 250	Natursteinpflaster (5 - 8 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster, <u>5 - 8 cm</u> Kantenlänge, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 260	Betonverbundsteinpflaster (6 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Betonverbundsteinpflaster, 6 cm stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 270	Betonverbundsteinpflaster (8 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Betonverbundsteinpflaster, 8 cm stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 280	Betonverbundsteinpflaster (10 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Betonverbundsteinpflaster, 10 cm stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 290	Betonverbundsteinpflaster aufnehmen, laden, abtransp. u. entsorgen Eventualposition ohne GB Betonverbundsteinpflaster (6 - 10 cm) aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 300	Betonsteinpflaster in Mörtelbett aufnehmen u. abtransport. Eventualposition ohne GB In Mörtel verlegtes Betonsteinpflaster aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 310	Rasengittersteine aufnehmen und säubern Eventualposition ohne GB Rasengittersteine aufnehmen, säubern und seitlich zum Wiedereinbau lagern. Format: verschiedene Abmessungen	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 320	Rasengittersteine aufnehmen, laden, abtransp. u. entsorgen Eventualposition ohne GB Rasengittersteine aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 330	Gehwegplatten aufnehmen, säubern und lagern Eventualposition ohne GB Gehwegplatten, <u>30 x 30 x 4,5 cm</u> , aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 340	Gehwegplatten aufnehmen und abfahren Eventualposition ohne GB Gehwegplatten, <u>30 x 30 x 4,5 cm</u> , aufnehmen, laden und fach-gerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 350	Betonrandsteine (8/20/100) aufnehmen, seitlich lagern Eventualposition ohne GB Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 360	Betonrandsteine (10/30/100) aufnehmen, seitlich lagern Eventualposition ohne GB Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 370	Betonrandsteine (8/20/100) aufnehmen und abfahren Eventualposition ohne GB Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 380	Betonrandsteine (10/30/100) aufnehmen und abfahren Eventualposition ohne GB Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 390	Lichtschachtkranz aufnehmen und abfahren Eventualposition ohne GB Beton-Lichtschachtkranz (ca. 100/60/20 cm) einschl. Gitter- rostabdeckung aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 400	Gelagertes Natursteinpflaster wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Natursteinpflaster (5 - 8 cm) aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 410	Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 6 cm wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, 6 cm dick, aufnehmen und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Fluß-				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

sand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 420 Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 8 cm wiederverlegen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, **8 cm** stark, aufnehmen, bis **30 m** weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 430 Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 10 cm wiederverlegen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, **10 cm** stark, aufnehmen, bis **30 m** weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 440 Gelagerte Rasengittersteine wiederverlegen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Rasengittersteine aufnehmen, ebenflächig verlegen und standfest abrütteln.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 450 Gelagerte Gehwegplatten wiederverlegen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Gehwegplatten aufnehmen, ebenflächig verlegen und standfest abrütteln.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 460 Gelagerte Betonrandsteine (8/20/100) wieder einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, aufnehmen und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 470	Gelagerte Betonrandsteine (10/30/100) wieder einbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagerte Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, aufnehmen und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 480	Unterbau aus Recycling-Material oder Naturschotter Eventualposition ohne GB liefern und einbauen Unterbau aus <u>Recycling-Material 0-56 oder Naturschotter</u> , liefern und ebenflächig einbauen und standfest verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 490	Gelagertes Recycling-Material oder Naturschotter Eventualposition ohne GB einbauen Bauseits gelagertes Recycling-Material 0-56 mm oder Naturschotter aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und plangemäß bzw. nach Angaben der Bauleitung ebenflächig einplanieren und nach ZTVE verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 2. 500	Natursteinpflaster liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster (<u>5 - 8 cm</u>) liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 510	Beton-Verbundsteinpflaster 6 cm liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Beton-Verbundsteinpflaster, <u>6 cm</u> , grau, liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, <u>ohne Pflasterbettung</u> .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 520 **Beton-Verbundsteinpflaster 8 cm liefern und verlegen**
Eventualposition ohne GB
 Beton-Verbundsteinpflaster, 8 cm, grau, liefern und fachge-
 recht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand
 verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 530 **Beton-Verbundsteinpflaster 10 cm liefern und verlegen**
Eventualposition ohne GB
 Beton-Verbundsteinpflaster, 10 cm, grau, liefern und fachge-
 recht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand
 verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 540 **Pflastersteine aus Beton, versch. Formate, liefern und verlegen**
Eventualposition ohne GB
 Lieferung und fachgerechte Verlegung von Pflastersteinen aus
 Beton, nach DIN EN 1338, Klassen D, I, K. Dicke 80 mm,
 bestehend aus 10 verschiedenen Steinformaten, vorsortiert.

Kleinstes Format: 228,5 x 148,5 mm
 Größtes Format: 458,5 x 268,5 mm
 Rastermaß der Lage: 1200 x 800 mm

Aufbau:
 Zweischichtig mit Edelsplitvorsatz, leicht unregelmäßige
 Kantenführung.

Farbe nach Wahl des AG aus der Standardpalette.
 Farbtöne: kupferbraun, naturbeige, grau-anthrazit oder
 cremefarben.

Verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 550 Pflastersteine aus Beton, 300/300 mm, liefern und verlegen
Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Pflastersteinen aus Beton, nach DIN EN 1338, Qualität DI(K), mit gefasten Kanten, Nocken und einer wassergestrahlten oder kugelgestrahlten Oberfläche mit Natursteinkörnung.

Zwei verschiedene Steingrößen:
 300/300 mm sowie 300/150 mm

Farbe nach Wahl des AG aus der Standardpalette.
 Farbtöne: zermattweiß, polargrau oder basananthrazit.

Verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 560 Pflasterbettung aus Splitt liefern und einbauen
Eventualposition ohne GB

Pflasterbettung aus **Splitt 2/5 mm** liefern und ebenflächig einbauen und standfest verdichten.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 570 Pflasterbettung aus Beton liefern und einbauen
Eventualposition ohne GB

Pflasterbettung aus erdfeuchtem Beton, Korngröße 0/8, liefern und in einer Endstärke von 10 cm ebenflächig einbauen und standfest verdichten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 580 Kiesstreifen herstellen
Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten liefern und wieder herstellen.

Korngröße: 32 bis 63 mm
 Breite: ca. 60 cm
 Stärke: ca. 25 cm

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 590 Kiesstreifen herstellen, vorhanden

Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten mit seitlich gelagertem vorhandenem Kies herstellen.

Korngröße: 32 bis 63 mm
 Breite: ca. 60 cm
 Stärke: ca. 25 cm

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 600 Spritzschutzstreifen herstellen, Gittersteine

Eventualposition ohne GB

Spritzschutzstreifen wie folgt beschrieben liefern und herstellen:

- Planum auf wiederverfülltem und verdichtetem Arbeitsraum herstellen
- Granulatbett zur Aufnahme der Gittersteine herstellen, Stärke ca. 15 cm, Breite ca. 70 cm
- Rasengittersteine 60/40/8 cm verlegen und die Hohlräume mit Granulat auffüllen

Der Spritzschutzstreifen ist in einer Breite von 60 cm oberflächenbündig mit OK Erdreich herzustellen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 610 Betonrandsteine (8/20/100) liefern

Eventualposition ohne GB

Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, liefern und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.

1 M [Nur EP]

2. 2. 620 Betonrandsteine (10/30/100) liefern

Eventualposition ohne GB

Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, liefern und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 630	Bordsteine B = 12/15, H = 25, L = 100 cm liefern Eventualposition ohne GB Bordsteine im Format: B = 12/15, H = 25, L = 100 cm Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton 15 cm stark und 10 cm starkem einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus C20/C25 höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 640	Rundbordsteine B = 18, H = 22, L = 100 cm liefern Eventualposition ohne GB Rundbordsteine im Format: B = 18, H = 22, L = 100 cm Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton 15 cm stark und 10 cm starkem einseitigen und abgeschrägtem Rückenbeton aus C20/C25 höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 650	Tiefbordsteine B = 8, H = 20, L = 100 cm liefern Eventualposition ohne GB Tiefbordsteine im Format: B = 8, H = 20, L = 100 cm Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton 15 cm stark und 10 cm starkem einseitigen und abgeschrägtem Rückenbeton aus C20/C25 höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 660	Tiefbordsteine B = 10, H = 25, L = 100 cm liefern Eventualposition ohne GB Tiefbordsteine im Format: B = 10, H = 25, L = 100 cm Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton 15 cm stark und 10 cm starkem einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus C20/C25 höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 670 **Berliner Profil B = 35, H = 10/18, L = 30 cm liefern**
Eventualposition ohne GB
 Berliner Profil im Format: **B = 35, H = 10/18, L = 30 cm**
 Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton **15 cm stark** und **10 cm starkem** einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus **C20/C25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.

1 M [Nur EP]

2. 2. 680 **Berliner Profil - Ecksteine liefern**
Eventualposition ohne GB
 Berliner Profil - **Ecksteine** - liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton **15 cm stark** und **10 cm starkem** einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus **C20/C25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.

1 M [Nur EP]

2. 2. 690 **Sichtbetonwinkelstufen 35 x 15 cm, liefern und einbauen**
Eventualposition ohne GB
 Stahlbetonwinkelstufen mit Sichtbetonoberfläche
 Farbe: grau
 Querschnitt: ca. 35 x 15 cm.

In Einzellängen 100 cm liefern und auf vorbereitetem Unterbau wie folgt fachgerecht versetzen:

Die Blockstufen werden auf vorbereiteten und verdichteten Unterbetonflächen mit durchgehenden Auftrittsflächen und ca. 1 cm breiten Stoßfugen in einem ca. 2,5 - 3 cm starken Bett aus Zementmörtel höhen- und fluchtgerecht so versetzt, dass die Auftrittsfläche eine Neigung von 1 % in Gefällerrichtung aufweist.

Alle Fugen sind satt und flächenbündig mit Zementmörtel zu verfugen.

Die dreieckförmigen Füllkeile aus Beton C20/C25 hinter jeder Stufenreihe zur nächsten hin sind einzukalkulieren.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 700 **Waschbetonwinkelstufen 38 x 15 cm, liefern und einbauen**

Eventualposition ohne GB

Stahlbetonwinkelstufen mit Waschbetonoberfläche,
Rheinkiesvorsatz mit Grauzement
Körmung: 8/16 mm
Querschnitt: ca. 35 x 15 x 5 cm.

In Einzellängen 100, 125 und 150 cm liefern und auf vorbereitetem Unterbau wie folgt fachgerecht versetzen:

Die Blockstufen werden auf vorbereiteten und verdichteten Unterbetonflächen mit durchgehenden Auftrittsflächen und ca. 1 cm breiten Stoßfugen in einem ca. 3 - 5 cm starken Bett aus Zementmörtel höhen- und fluchtgerecht so versetzt, dass die Auftrittsfläche eine Neigung von 1,5 % in Gefällerrichtung aufweist.

Alle Fugen sind satt und flächenbündig mit Zementmörtel zu verfugen.

1 LFM

[Nur EP]

2. 2. 710 **Betonfertigteile (Winkelelemente) H = 55; T = 30**

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelelemente für Abtrennungen und Niveauausgleiche: H = 55 cm, T = 30 cm, Materialstärke ca. 7 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 50 cm Breite und 60 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 30 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächen-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

bündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M [Nur EP]

2. 2. 720 Betonfertigteile (Winkelelementecken) 55 x 30

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelelementecken zu den Elementen:
H = 55 cm; T = 30 cm, passend liefern und analog wie dort beschrieben einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 730 Betonfertigteile (Winkelelemente) H = 80; T = 50

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelelemente für Abtrennungen und Niveaueingleiche: H = 80 cm, T = 50 cm, Materialstärke ca. 8 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 70 cm Breite und 60 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 30 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschragen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächenbündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 740 Betonfertigteile (Winkelementecken) 80 x 50

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelementecken zu den Elementen:
H = 80 cm; T = 50 cm, passend liefern und analog wie dort
beschrieben einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 750 Betonfertigteile (Winkelemente) H = 100; T = 50

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelemente für Abtrennungen und
Niveauausgleiche: H = 100 cm, T = 50 cm, Materialstärke ca.
9 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Ober-
fläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und
einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von
70 cm Breite und 80 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5
nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 50 cm Recycling-Material
0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine
Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu
verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und
höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass
zwischen den Einzelementen eine Fuge von 1 cm
entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK
Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu ver-
dichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Gruben-
rändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der
Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächen-
bündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig
zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M [Nur EP]

2. 2. 760 Betonfertigteile (Winkelementecken) 100 x 50

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelementecken zu den Elementen:
H = 100 cm; T = 50 cm, passend liefern und analog wie dort
beschrieben einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verkehrswegebau				

2. 2. 770 Betonfertigteile (Winkelemente) H = 130; T = 70

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelemente für Abtrennungen und Niveauausgleiche: H = 130 cm, T = 70 cm, Materialstärke ca. 11 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 90 cm Breite und 80 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 50 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächenbündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M [Nur EP]

2. 2. 780 Betonfertigteile (Winkelementecken) 130 x 70

Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelementecken zu den Elementen: H = 130 cm; T = 70 cm, passend liefern und analog wie dort beschrieben einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erdarbeiten				

2. 3 Erdarbeiten

2. 3. 10 Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 20 Erdaushub BKL 6 (bis 1,50 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 30 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 40 Handschachtung BKL 6 (bis 1,50 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erdarbeiten				

2. 3. 50 Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgeböscht oder verbaut wird.

Der Verbau wird gesondert vergütet.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 60 Erdaushub BKL 6 (bis 3,00 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 70 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 80 Handschachtung BKL 6 (bis 3,00 m tief) abfahren

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erdarbeiten				

2. 3. 90 Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) lagern

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 100 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) lagern

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten. **(keine Zulage)**

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 110 Erdaushub BLK 3 - 5 (bis 3,00 m tief) lagern

Eventualposition ohne GB

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgeöschst oder verbaut wird.

Der Verbau wird gesondert vergütet.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erdarbeiten				

2. 3. 120 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) lagern

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten. (**keine Zulage**)

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgebösch oder verbaut wird.

Der Verbau wird gesondert vergütet.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 130 Maschinenaushub bis BKL 5 (Gebäudeanschlussbereich)

Eventualposition ohne GB

Aushub im Gebäudeanschlussbereich (früherer Arbeitsraum) bis Bodenklasse 5 ausführen.

Im Bereich von Elektro- und sonstiger Leitungen sind Handschachtungen notwendig, die gesondert vergütet werden.

Der Aushub wird seitlich zum späteren Wiedereinbau gelagert.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 140 Handaushub bis BKL 5 (Gebäudeanschlussbereich)

Eventualposition ohne GB

Handaushub im Gebäudeanschlussbereich (früherer Arbeitsraum) bis Bodenklasse 5 ausführen.

Die in diesem Bereich geführten Leitungen sind zu schützen und zu verwahren.

Der Aushub wird seitlich zum späteren Wiedereinbau gelagert.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 150 Erdplanum herstellen

Eventualposition ohne GB

Planum des anstehenden Bodens regulieren und verdichten.

Abweichung +/- 2 cm von der Sollhöhe.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 160	Folie als Böschungsschutz liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Reißfeste Gitterfolie aus PVC als Erosionsschutz auf Böschungsflächen mit Längsstößen parallel zur Böschungskrone und min. 15 cm Überdeckung sauber verlegen, vorhalten und im Verlaufe der Verfüllarbeiten wieder beseitigen.	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 170	Absturzsicherung Eventualposition ohne GB Absturzsicherung aus Rundhölzern und Bohlen, als Sicherung entlang von Baugruben und Gräben herstellen, vorhalten und später abbauen.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 180	Arbeitsraum verfüllen, vorhandenes Material Eventualposition ohne GB Arbeitsraum lagenweise mit seitlich gelagerten Aushubmassen verfüllen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 190	Arbeitsraum mit Sand verfüllen Eventualposition ohne GB Arbeitsraum lagenweise verfüllen und verdichten. Zur Verfüllung ist steinfreier Sand anzuliefern und einzubauen.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 200	Grabenverbau liefern, einbauen, vorhalten u. wieder abbauen Eventualposition ohne GB Grabenverbau gemäß der DIN 4124 und den geltenden Vorschriften einbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten im Verlaufe der Verfüllung wieder ausbauen und abtransportieren. Die Art des Verbaues bleibt dem Unternehmer überlassen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Erdarbeiten			in EURO	in EURO

2. 3. 210 Erdplanum in Gräben herstellen und verdichten

Eventualposition ohne GB

Nach erfolgten Erdarbeiten sind die geforderten Planumshöhen durch ebenflächiges Abziehen herzustellen und anschließend nach ZTVE StB standfest zu verdichten !

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 220 Verfüllsand für Gräben als Ersatz liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Verfüllsand für Rohrsohlen, Ummantelungen, Arbeitsraum- und Grabenverfüllungen liefern, lageweise einbauen und nach ZTVE StB standfest verdichten.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Kanalarbeiten

2. 4. 10 Beton C20/25 für Rohrbettungen u. Schachtsohlen liefern u. einbauen

Eventualposition ohne GB

Beton für Rohrsohlen, Schachtfundamente, Ummantelungen usw. liefern, einbauen und verdichten.

1 M3 [Nur EP]

2. 4. 20 Leitungszone für Bettung der Rohrleitung herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen der Leitungszone nach DIN EN 805:2000-03 für die fachgerechte Bettung der Rohrleitung im Rohrgraben.

Liefern und einbauen von Sand mit einer Körnung von <= 4 mm (Grobsand).

Die Umhüllung ist in 2 Abschnitten auszuführen:

- Herstellung des Auflagers, Sandschicht ca. 15 cm
- Herstellung der Einbettung gemäß Regelprofil (mind. 30 cm Überdeckung)

Bis zu einer Stärke von 30 cm über Rohrscheitel ist von Hand zu verdichten.

1 M3 [Nur EP]

2. 4. 30 Rauhe Schalung liefern, einbauen, vorhalten u. wieder abbauen

Eventualposition ohne GB

.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Bodenteil für Abläufe Klasse A+B, D = 300, mit Geruchsverschluss

Eventualposition ohne GB

Bodenteil für Abläufe Klasse A und B, D = 300, Anschluss DN 150, mit Geruchsverschluss, DIN 1236-2, liefern und einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 50	Schaft für Abläufe Klasse A+B, D = 300, lang Eventualposition ohne GB Schaft für Abläufe Klasse A und B, D = 300, lang, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 60	Schaft für Abläufe Klasse A+B, D = 300, kurz Eventualposition ohne GB Schaft für Abläufe Klasse A und B, D = 300, kurz, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 70	Zwischenteil für Abläufe Klasse A+B, D = 300 Eventualposition ohne GB Zwischenteil für Abläufe Klasse A und B, D = 300, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 80	Auflagerring für Abläufe Klasse A+B, D = 300 Eventualposition ohne GB Auflagerring für Abläufe Klasse A und B, D = 300, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 90	Boden für Straßenablauf, D = 450, ohne Geruchsverschluss Eventualposition ohne GB Boden für Straßenablauf, D = 450, ohne Geruchsverschluss, DIN 4052-1a, Ablauf DN 150, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 100	Boden für Straßenablauf, D = 450, mit Geruchsverschluss Eventualposition ohne GB Boden für Straßenablauf, D = 450, mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 150, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 110	Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm Eventualposition ohne GB Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5d, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 120	Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 295 mm Eventualposition ohne GB Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5b, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 130	Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 195 mm Eventualposition ohne GB Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5c, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 140	Zwischenteil für Straßenablauf, D = 450, H = 295 mm, DIN 4052 - 6a Eventualposition ohne GB Liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 150	Zwischenteil für Straßenablauf, D = 450, H = 195 mm, DIN 4052 - 6b Eventualposition ohne GB Liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 160	Schaftkonus für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 11 Eventualposition ohne GB Liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 170 Auflagerring für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 10a
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 180 Auflagerring für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 10b
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 190 Schachtring D = 1000, DIN 4034, H = 500 mm
 Eventualposition ohne GB
 Schachtring DN 1000, H = 500 mm, liefern und setzen.
 Schachtring aus Beton gemäß DIN 4034 (SR-M) liefern und
 vollfugig auf den Schachtunterteilen in Dünnbettmörtel
 versetzen. Die Fugen sind sauber auszufugen.
 Alternativ: Schachtringe mit Dichtring.

Schachtring: DN 1000
 Bauhöhe: 500 mm

1 STK [Nur EP]

2. 4. 200 Schachtring wie vor, jedoch H = 250 mm
 Eventualposition ohne GB
 Schachtring wie vor beschrieben liefern und versetzen, jedoch
 mit einer Bauhöhe von 250 mm.

Schachtring: DN 1000
 Bauhöhe: 250 mm

1 STK [Nur EP]

2. 4. 210 Schachtkonus DN 1000/625, liefern und setzen
 Eventualposition ohne GB
 Schachtkonus DN 1000/625 liefern und versetzen, sonst wie in
 Pos. 2.4.190 beschrieben.

Bauhöhe: 600 mm

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 220 Ausgleichsring D = 800/625, DIN 4034, S = 80
Eventualposition ohne GB
 Ausgleichsring liefern und setzen.
 Schachtausgleichsring liefern und versetzen (max. 2 Ausgleichsringe), sonst wie in Pos. 2.4.190 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Regenabläufe und deren Zubehör, liefern und fachgerecht einbauen:

2. 4. 230 Aufsatz Klasse B125 nach DIN 19593 - C 300/300 Pultform
Eventualposition ohne GB
 Rahmen mit Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus Gusseisen, Einlaufquerschnitt 240 cm².

1 STK [Nur EP]

2. 4. 240 Eimer aus feuerverzinktem Stahl DIN 1236 K
Eventualposition ohne GB
 mit Schlitzen und Notüberlauf, Eimervolumen 7,5 l.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 250 Aufsatz Klasse B125 Muldenform, D = 550/450
Eventualposition ohne GB
 Rahmen mit Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus Gusseisen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 260 Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - A2
Eventualposition ohne GB
 für Aufsätze 500 x 500 mit 2 Schlitzreihen und Notüberlauf, Eimervolumen 40 l.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 270 Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - B1
Eventualposition ohne GB
 für Aufsätze 500 x 500, niedrige Bauform, mit Notüberlauf, Eimervolumen 16 l.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 280	Trichter mit Eimerauflage aus Guss, D = 650/350 Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]
2. 4. 290	Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - C2 Eventualposition ohne GB für Aufsätze 300 x 500, mit 2 Schlitzreihen und Notüberlauf, Eimervolumen 28 l.				
		1	STK	[Nur EP]
2. 4. 300	Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - D1 Eventualposition ohne GB für Aufsätze 300 x 500, niedrige Bauform, mit Notüberlauf, Eimervolumen 17 l.				
		1	STK	[Nur EP]
2. 4. 310	Aufsatz Klasse C250, DIN 19594, 300 x 500 Eventualposition ohne GB Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 19594, 300 x 500, Klasse C250, Pultform aus Gusseisen, hochziehbar, mit Eimer- auflage, Rost aus Gusseisen, mit dämpfender Einlage.				
		1	STK	[Nur EP]
2. 4. 320	Aufsatz Klasse C250, DIN 19583, 500 x 500 Eventualposition ohne GB Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 19583, 500 x 500, Klasse C250, Pultform, BEGU-Rahmen aus Gusseisen mit Beton, hochziehbar, mit Eimerauflage, Rost aus Gusseisen, mit däm- pfender Einlage.				
		1	STK	[Nur EP]
2. 4. 330	Schachtabdeckung B125 aus Guss, DN 625 Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 340	Schachtabdeckung B125 aus Guss, DN 800 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 350	Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, rund Eventualposition ohne GB Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, Einstiegsöffnung 625 mm, Rahmen rund.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 360	Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, quadratisch Eventualposition ohne GB Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, Einstiegsöffnung 625 mm, Rahmen quadratisch.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 370	Deckel ohne Belüftung nach DIN 19596 - 3 - 600 Eventualposition ohne GB Schachtdeckel DN 600, Klasse B125, BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton, ohne Lüftungsöffnungen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 380	Deckel mit Belüftung nach DIN 4271 - 3 Eventualposition ohne GB Schachtdeckel DN 600, Klasse B125, BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton, mit Lüftungsöffnungen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 390	Schmutzfänger aus verzinktem Stahl, nach DIN 1221-F Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4. 400 **Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 100**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Rohre DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.

1 M [Nur EP]

2. 4. 410 **Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 100 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Bögen verschiedener Abwinklungen DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 420 **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 100 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Abzweigen verschiedener Abwinklungen DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 430 **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 100 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Überschiebemuffen DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 440 **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 100 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Reinigungsrohren DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4. 450 Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 100
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 100 an Muffen von Steinzeug-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 460 Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 100
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Steinzeugrohr-Spitzenden DN 100 an Muffen von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 470 Anschlussstücke von PVC an Guss DN 100
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 100 an Muffen von Gussrohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 480 Anschlussstücke von Guss an PVC DN 100
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden DN 100 an Muffen von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 490 Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 125
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Rohre DN 125, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 500 **Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 125 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Bögen verschiedener Abwinkelungen DN 125, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 510 **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 125 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Abzweigen verschiedener Abwinkelungen DN 125, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 520 **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 125 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Überschiebemuffen DN 125, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2. 4.490.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 530 **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 125 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Reinigungsrohren DN 125, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 540 **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 125**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 125 an Muffen von Steinzeug-Rohren DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 550 Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 125
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Steinzeugrohr-Spitzenden DN 125 an Muffen von PVC-Rohren DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 560 Anschlussstücke von PVC an Guss DN 125
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 125 an Muffen von Gussrohren DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 570 Anschlussstücke von Guss an PVC DN 125
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden DN 125 an Muffen von PVC-Rohren DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 580 Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 150
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Rohre DN 150, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.

1 M [Nur EP]

2. 4. 590 Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 150 - Zulage
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Bögen verschiedener Abwinkelungen DN 150, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4. 600 **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 150 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Abzweigen verschiedener Abwinkelungen **DN 150**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 610 **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 150 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Überschiebemuffen **DN 150**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 620 **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 150 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Reinigungsrohren **DN 150**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 630 **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 150**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden **DN 150** an Muffen von Steinzeug-Rohren **DN 150**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 640 **Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 150**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Steinzeugrohr-Spitzenden **DN 150** an Muffen von PVC-Rohren **DN 150**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 650 **Anschlussstücke von PVC an Guss DN 150**
Eventualposition ohne GB
Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden
DN 150 an Muffen von Gussrohren DN 150, liefern und
fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 660 **Anschlussstücke von Guss an PVC DN 150**
Eventualposition ohne GB
Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden
DN 150 an Muffen von PVC-Rohren DN 150, liefern und fach-
gerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 670 **Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 200**
Eventualposition ohne GB
PVC-Rohre DN 200, einschließlich Dichtringen, liefern und
fachgerecht einbauen.

1 M [Nur EP]

2. 4. 680 **Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 200 - Zulage**
Eventualposition ohne GB
PVC-Bögen verschiedener Abwinkelungen DN 200, einschließ-
lich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage
zu Pos. 2.4.670.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 690 **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 200 - Zulage**
Eventualposition ohne GB
PVC-Abzweigen verschiedener Abwinkelungen DN 200, ein-
schließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als
Zulage zu Pos. 2.4.670.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4. 700 **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 200 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Überschiebemuffen **DN 200**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 710 **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 200 - Zulage**
 Eventualposition ohne GB
 PVC-Reinigungsrohren **DN 200**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 720 **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 200**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden **DN 200** an Muffen von Steinzeug-Rohren **DN 200**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 730 **Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 200**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Steinzeugrohr-Spitzenden **DN 200** an Muffen von PVC-Rohren **DN 200**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 740 **Anschlussstücke von PVC an Guss DN 200**
 Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden **DN 200** an Muffen von Gussrohren **DN 200**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4. 750 Anschlussstücke von Guss an PVC DN 200

Eventualposition ohne GB

Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden DN 200 an Muffen von PVC-Rohren DN 200, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK [Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 100 aus Betonfertigteilen
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem 25 cm breiten und 15 cm starken Unterbeton aus C20/25 höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der ört-lichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.

Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.

Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind Schlammeimer einzubauen !

Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl (4-fach verschraubt M 12 / A2) einzukalkulieren !

2. 4. 760 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm

Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

2. 4. 770 Sinkkasten mit Geruchverschluss 200 x 500 x 500 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 4. 780 Sinkkasten mit Geruchverschluss 200 x 500 x 860 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 790	Sinkkasten mit Geruchverschluss 300 x 300 x 400 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 800	Sinkkasten mit Geruchverschluss 450 x 450 x 545 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 810	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 820	Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 4. 830	Gefällerrinnen mit Guss-Steg Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 150 aus Betonfertigteilen
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **30 cm breiten** und **15 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.

Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

*Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl (**4-fach verschraubt M12 / A2**) einzukalkulieren !*

2. 4. 840	Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 4. 850	Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 860	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 870	Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 4. 880	Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 890	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 900	Gefällerrinnen mit Guss-Steg Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
-----------	--	---	---	-------	----------

2. 4. 910	Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 4. 920	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

*Gefällerrinnen DN 200 aus Betonfertigteilen
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **35 cm breiten** und **15 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl **(4-fach verschraubt M12 / A2)** einzukalkulieren !*

2. 4. 930	Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
-----------	--	---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 940	Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 950	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 960	Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 4. 970	Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 980	Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 990	Gefällerrinnen mit Guss-Steg Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 4.1000	Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4.1010 Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 300 aus Betonfertigteilen
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **50 cm breiten** und **20 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl **(4-fach verschraubt M12 / A2)** einzukalkulieren !*

2. 4.1020 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm
 Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

2. 4.1030 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm
 Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

2. 4.1040 Gefällerrinnen mit Guss-Steg
 Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

2. 4.1050

Entwässerungsrinne aus Fertigteilen, Doppelrinne

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne als Doppelrinne (62 cm breit) aus Betonfertigteilen **30 x 30 x 8 cm**, wie folgt liefern und herstellen:

Die Betonplatten sind mit einer durchgehenden Längsfuge von **2 cm** Breite mit **versetzten** Quertugen auf vorbereiteten Unterbauten in einem Mörtelbett aus Kalk-Zementmörtel **MV 1 : 4** plangemäß bzw. nach Angabe der Bauleitung so zu versetzen, dass die Längsfuge **min. 2 cm** tiefer liegt als die gegenüberliegenden Längsränder.

Alle Fugen sind danach mit Zementmörtel satt und flächenbündig zu verfugen.

1 M [Nur EP]

2. 4.1060

Entwässerungsrinne aus Fertigteilen, Einfachrinne

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne als Einfachrinne in Verbindung mit Randeinfassungen (32 cm breit) aus Betonfertigteilen **30 x 30 x 8 cm**, wie folgt liefern und herstellen:

Die Betonplatten sind mit einer durchgehenden Längsfuge von **2 cm** Breite vor den Randeinfassungen auf vorbereiteten Unterbauten in einem Mörtelbett aus Kalk-Zementmörtel **MV 1 : 4** plangemäß bzw. nach Angabe der Bauleitung so zu versetzen, dass die Längsfuge **min. 2 cm** tiefer liegt als der gegenüberliegende Längsrand.

Alle Fugen sind danach mit Zementmörtel satt und flächenbündig zu verfugen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5 Abbruch

Der Abbruch erfolgt in sämtlichen Etagen der Schulgebäude.

2. 5. 10 Staubwand

Eventualposition ohne GB

Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50 m, wie folgt:

- Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80 cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren. Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.
- Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenen Holzgerüst. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material auszustopfen.

Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 20 Abdeckarbeiten/Schutzarbeiten gegen herabfallende Teile < 5 m²

Eventualposition ohne GB

Herstellen eines 2-lagigen Schutzbelages für horizontale Oberflächen verschiedenster Ausführung (z. B. Lino, Naturstein, Pflaster, etc.). Ausführung im Innen- und Außenbereich.

Schutzbelag bestehend aus:

- 1.Lage: folienkaschiertes Vlies, zugeschnitten, flächig verlegt. Die Stöße sind überlappend, ca. 5 cm, auszuführen und mit geeignetem Material miteinander zu verkleben. Die Seitenränder sind am Unterzug mit geeignetem Material, ohne spätere Rückstände zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

- hinterlassen, gegen verschieben zu sichern.
2.Lage: Holzwerkstoffplatten in Stärke ca. 12 mm
 zugeschnitten und flächig verlegt, gegen Verrutschen
 gesichert.

Vorhaltung auch für Fremdgewerke, Rückbau und Entsorgung
 sind einzukalkulieren und auf Anweisung der Bauleitung
 auszuführen. Der Belag ist vor Rückbau zu fegen. ausführung
 in Kleinflächen < 5 m².

1 M2 [Nur EP]

**2. 5. 30 Abdekarbeiten/Schutzarbeiten gegen herabfallende Teile >
 5 m²**
Eventualposition ohne GB
 Ausführung wie vor, jedoch in Flächen > 5 m².

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 40 Mauerwerk abbrechen und abfahren
Eventualposition ohne GB
 Mauerwerk beidseitig verputzt (Stärke 17,5 - 36,5 cm) ab-
 brechen, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

**2. 5. 50 Mauerwerk (gem. Innentrennwände) abbrechen und
 abfahren**
Eventualposition ohne GB
 Mauerwerksabbruch von nicht tragenden, gemauerten Innen-
 Trennwänden, beidseitig verputzt.
 Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.
 Mauerwerksstärke: 11,5 cm

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 60 Beton abbrechen und abfahren
Eventualposition ohne GB
 Beton abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 70	Stahlbeton abbrechen und abfahren Eventualposition ohne GB Stahlbeton abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 80	Wand aus Glasbausteinen abbrechen Eventualposition ohne GB Abbruch von Ausfachungen aus Bauglas oder Glasbausteinen in Trennwänden, bis zur Höhe von 2,50 m ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen. In Einzelflächen > 1 m². Entsorgung inkl. aller Befestigungsmittel.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 90	Trennwand Gipskarton abbrechen Eventualposition ohne GB Trennwände als Gipskartonständerwände, Stärke ca. 12 cm, einschließlich Metallunterkonstruktion und Dämmstoffeinlage abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 100	WC-Trennwandanlage (neu) ausbauen und abfahren Eventualposition ohne GB WC-Trennwandanlage aus kunststoffbeschichteten Spanplatten mit umlaufenden Aluminiumprofilen, Höhe ca. 2,00 m, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 110	WC-Trennwandanlage (alt) ausbauen und abfahren Eventualposition ohne GB WC-Trennwandanlage aus Baustahlgewebe beidseitig im Dickbettmörtel befestigt. Höhe ca. 2,00 m, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 120	Trennwand als Holzständerwand abbrechen und abfahren Eventualposition ohne GB Trennwand als Holzständerwand, Höhe ca. 2,00 m, Stärke ca. 12 cm, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 130	Abgehängte Decken Mineralfaser abbrechen Eventualposition ohne GB Abgehängte Mineralfaserdecken, Plattenmaß ca. 60 x 80 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m Abhänghöhe: ca. 0,50 m	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 140	Abgehängte Decken Gipskarton abbrechen Eventualposition ohne GB Abgehängte Decken komplett abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m Abhänghöhe: ca. 0,50 m	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 150	Abbruch abgehängte Decken aus Streckmetall Eventualposition ohne GB Abbruch abgehängte Decke aus Streckmetall mit Gipsunterputz, ca. 15 mm (Rabitz- bzw. Drahtputzdecke). Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel sowie fachgerechte Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 160

Abbruch abgehängte Decken aus drahtgebundenem Schilfrohr

Eventualposition ohne GB

Abbruch abgehängte Decke aus drahtgebundenem Schilfrohr mit einem Nassputz ca. 1,5 - 2,5 cm im Mittel versehen. Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel, Hilfskonstruktion aus Armierungs- Stabstahl, Dachlatten, Gipsperlättchen, Drahtgeflecht sowie fachgerechter Entsorgung.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 - 3,50 m

Abhängenhöhe: ca. 0,30 - 0,50 cm

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 170

Abgehängte Decken Alupaneel H = 3,00 m

Eventualposition ohne GB

Abgehängte Alupaneeldecken, Paneelbreite ca. 10 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion mit Mineralwollauflage sowie dem umlaufenden Wandwinkel komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m

Abhängenhöhe: ca. 0,50 m

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 180

Zulage Ausbau und Entsorgung Holzwoll-Leichtbauplatten

Eventualposition ohne GB

Zulage zu vorstehenden Positionen für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung von Holzwoll-Leichtbauplatten bis zu einer Stärke von 80 mm.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 190

Zulage Ausbau und Entsorgung Dämmung (KMF)

Eventualposition ohne GB

Zulage zu vorstehender Position für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung von KMF-haltigen Dämmstoffauflagen bis 50 mm Dicke.

Alle Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 sind einzuhalten, bis Expositions-kategorie 2.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 200	Absaugung Stäube (KMF) Eventualposition ohne GB Absaugen von durch vorstehende Abbruchmaßnahmen freigesetzte KMF-haltigen Stäuben mit zugelassenen Industriesaugern, gemäß TRGS 521, auf Oberflächen aller Art.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 210	Innenputz bis ca. 2,00 cm Dicke abschlagen an Wänden Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk oder Beton an Wänden abschlagen und abfahren, einschl. Beseitigung aller Verschmutzungen durch Staub und lose Teile (besenrein), Mörtelarten P I bis P IV. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 220	Innenputz bis ca. 2,00 cm Dicke abschlagen an Decken Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen wie Pos. 2.5.200, jedoch an Decken. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 230	Mehrstärke Putz abschlagen Eventualposition ohne GB Mehrpreis zu Pos. 2.5.200 und 2.5.210 für je angefangene 1,0 cm Mehrstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 240	Innenputz abschlagen auf Putzträger an Wänden Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Wänden wie Pos. 2.5.200, einschl. Putzträger. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 250	Innenputz abschlagen auf Putzträger an Decken Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Decken wie Pos. 2.5.210, einschl. Putzträger. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 260	Abschlagen von Fliesen/Platten (Wand) Eventualposition ohne GB Abschlagen von Wandplatten, einschl. Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 270	Abschlagen von Fliesen/Platten (Boden) Eventualposition ohne GB Abschlagen von Bodenfliesen/-platten, einschl. Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 280	Abschlagen von Fliesen/Platten (Vorb. Neuverl.) Eventualposition ohne GB Abschlagen von Wand- oder Bodenfliesen/-platten, ohne Aufnehmen des Mörtelbettes, laden und fachgerecht entsorgen. Flächen zur Neuverlegung im Klebverfahren vorbereiten.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 290	Abschlagen von Sockelfliesen Eventualposition ohne GB Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe einschließlich Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 5. 300	Abschlagen von Sockelfliesen (Vorb. Neuverl.) Eventualposition ohne GB Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe ohne Aufnehmen des Mörtelbettes, laden und fachgerecht entsorgen. Fläche zur Neuverlegung im Klebverfahren vorbereiten.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 310 Ausbau von Bodenbelag in Räumen
Eventualposition ohne GB
Bodenbelag aus Gummi, Kunststoff, Linoleum, PVC oder Textil, gestoßen oder verschweißt, in Platten oder Bahnen, geklebt, aufnehmen u. in Container oder LKW verbringen u. fachgerecht entsorgen, einschl. Container und Entsorgungskosten.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 320 Ausbau von Textilbelag mit Schaumstoffrücken
Eventualposition ohne GB
Bodenbelag aus Textil mit Schaumstoffrücken, sonst wie Pos. 2.5.300, aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 330 Ausbau Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett schwimmend
Eventualposition ohne GB
Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett, schwimmend verlegt, einschl. Parkettunterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.5.300.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 340 Ausbau Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett verklebt
Eventualposition ohne GB
Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett, verklebt, komplett ausbauen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.5.300.

1 M2 [Nur EP]

Technische Vorbemerkungen zum Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Anwendungsbereich

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund bei gleichzeitiger technischer Lüftung des Sanierungsbereiches (Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition).

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

Die Arbeiten sind gemäß den Vorgaben der TRGS 519 und unter Berücksichtigung der DGUV 201-012 (alt BGI 664) "Asbestsanierung" auszuführen.

Organisatorische Maßnahmen / Nebenarbeiten

- Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen
- Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens 7 Tage vor Aufnahme der Arbeiten an zuständige Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
- Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer.
- Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das jeweilige Arbeitsverfahren eingewiesene Personen.

Die Schulungsnachweise der Mitarbeiter sind vor Beginn der Arbeiten an dem AG unaufgefordert zu übergeben.

Die vorgenannten Organisatorischen Maßnahmen und Nebenarbeiten sind mit den EP der folge Positionen abgedeckt und werden nicht gesondert vergütet.

2. 5. 350

Prüfung Asbestgehalt

Eventualposition ohne GB

Prüfung eines Probestücks der in v. g. Position beschriebenen auszubauenden Beläge auf Asbesthaltigkeit.

Das Probestück ist durch ein anerkanntes Labor auf Asbestgehalt zu testen.

Das Ergebnisprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen.

1 STK

[Nur EP]

2. 5. 360

Einkammerschleuse für Unterdruckhaltung als Personenschleuse

Eventualposition ohne GB

Die Arbeitsbereiche sind als Einkammerschleuse von anderen Arbeitsbereichen abzutrennen und zu Kennzeichnen. Ausführung als Wände.

Abmessung:

L x B x H = ca. 2,5 m x 3,2 m x 2,5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

Ausführung wie folgt:

Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verschraubung, ggf. durch Verkeilung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren.

Bekleidung:

Reißfeste PE-Folie zweiseitig jeweils innen und außen auf der Tragkonstruktion befestigen, Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,30 m Überlappung ausführen. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet.

Wände müssen leicht zu reinigen sein. Die Schleuse ist arbeitstäglich zu reinigen.

Ablagemöglichkeiten und Kleiderhaken sind in der Schleuse vorzusehen.

Auf den Außenseiten sind 1 St. Zutrittsverbotschild + 1 St. Asbestwarnschild in Augenhöhe anzubringen. Weitere Einbauten sind 1.St Folienreißverschlusstüren + 2 St. Bodensaugdüsen.

Nach Fertigstellung aller nachfolgender Arbeiten zum Ausbau von asbesthaltigen Bodenbelägen und deren Kleber ist die Staubwand rückstandslos abzubauen, die verwendeten Materialien sind fachgerecht mit dem Ausgebauten asbesthaltigen Material abzutransportieren und zu entsorgen.

Vorhaltung bis zu 10 Wochen.

Die Reinigung, der Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 STK

[Nur EP]

2. 5. 370

Unterdruckhaltung

Eventualposition ohne GB

Für einen Unterdruck von mindestens 20 Pa in einem Abschottungsraum von 20 m³, bestehend aus:

- Unterdruckhaltegerät

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

- Filtereinrichtung
- 20 m Schlauchleitungen mit allen erforderlichen Verbindungsmitteln
- Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher Aufzeichnungseinrichtung und optischer oder akustischer Warneinrichtung errichten

bis zu 10 Wochen vorhalten und wieder entfernen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 380 Schleuse inkl. Unterdruckhaltung umsetzen

Eventualposition ohne GB

Umbau / Umsetzen der Einkammerschleuse inkl. Unterdruckhaltung im Zuge der Arbeiten zum Erschließen weiterer Arbeitsbereiche innerhalb des Gebäudes.

Inkl. aller Neben- und Umbauarbeiten an den luftdichten Stellwänden und der Unterdruckhalten der Einkammerschleuse.

Hinweis zur Abrechnung:

1 St. Schleuse pro Umsetzen

1 STK [Nur EP]

2. 5. 390 Abkleben von Oberflächen

Eventualposition ohne GB

Schwer zu reinigende Bauteiloberflächen (Heizkörper, Fenster, etc.) im Sanierungsbereich mit PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,10 m Überlappung ausführen, luftdicht abkleben. Die Oberfläche muss leicht zu reinigen sein.

Oberflächen Schutz für die Zeit der Arbeiten vorhalten, nach Ende der Arbeiten rückbauen und sachgemäß entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 400 Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Eventualposition ohne GB

Vinyl-Asbest-Platten händisch mit z.B. Handspachtel oder Stoßscharre möglichst bruchfrei abheben, ausgebaute Platten sammeln und in reißfeste Kunstsacksäcke verpacken, gleich-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

zeitige Absaugung des Arbeitsbereiches mit Industriestaubsauger. Kunststoffsäcke mit Industrieklebeband verschließen, im Sanierungsbereich lagern.
Alle Umfassungsflächen mit Industriestaubsauger absaugen.

Kleberentfernung in der Fläche und im Rand Bereich durch Maschinelles abschleifen mit gleichzeitiger Absaugung. Abtragen der Kleberschicht einschließlich der Estrichoberfläche (Abtragiefe ca. 1 bis 2 mm). Schwer zugängliche Bereiche (z. B. Heizkörpernischen) durch Abstemmen der Kleberschicht mit z.B. Elektrostemmhammer mit Breitmeißel oder Nadelvortatz bzw. mit oszillierendem Messer bei gleichzeitiger Absaugung des Arbeitsbereiches entfernen.

Hinweis zur Abrechnung:
Der Entsorgungsnachweis ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Deponiegebühren und Transportkosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 410 **Feinreinigung des Sanierungsbereiches in 2 Arbeitsgängen** **Eventualposition ohne GB**

Feinreinigung:

Die gelagerten Kunststoffsäcke absaugen, in zweiten Kunststoff sack verpacken und über die Einkammerschleuse ausschleusen.

Oberflächen des Sanierungsbereichs und Maschinen/Werkzeuge mit Industriestaubsauger absaugen, glatte Oberflächen zusätzlich feucht reinigen.

Maschine zum Abtransport reinigen und vorbereiten (z. B. Saugschläuche und Stutzen verschließen, Köpfe der Fräsmaschinen mit Deckeln mit Spannverschlüssen abdichten).

Schlussreinigung:

Nochmaliges Absaugen der Bodenfläche und Luftspülung aller Oberflächen mit Handgebläse bei gleichzeitigem Luftwechsel mit Abfußfiltergerät.

Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt auf die in der vor Position belegten Bodenflächen. Das Reinigen alle Wand und sonstiger Oberflächen ist mit dieser Fläche abgedeckt.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 420

Messungen

Eventualposition ohne GB

Freigabe-Messungen in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3492 Bl.
2 vor Abbau der Abschottungen von einer qualifizierten
Messstelle

.....
(vom Bieter anzugeben)

durchführen.

Messergebnisse auswerten und dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 430

Verbundestrich ausstemmen

Eventualposition ohne GB

Verbundestrich ausstemmen, Dicke ca. 40 mm, laden und
fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 440

Estrich auf Trennschicht ausstemmen

Eventualposition ohne GB

Estrich einschl. Trennschicht ausstemmen, Dicke ca. 40 mm,
laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 450

Schwimmenden Estrich ausstemmen

Eventualposition ohne GB

Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke ca. 40 mm,
laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 460

Mehrpreis für 1 cm Mehrstärke

Eventualposition ohne GB

Mehrpreis zu Pos. 2.5.420 - 2.5.440 für je angefangene 10 mm
Mehrdicke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 470	Minderpreis für 1 cm Minderstärke Eventualposition ohne GB Minderpreis zu Pos. 2.5.420 - 2.5.440 für je angefangene 10 mm Minderdicke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 480	Dämmschicht aufnehmen, Stärke 20/25 mm Eventualposition ohne GB Dämmschicht aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 490	Zulage für Mehrdicke Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.470 für je angefangene 10 mm Mehrdicke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 500	Bitumenschweißbahn ausbauen Eventualposition ohne GB Bitumenschweißbahn als Feuchtigkeitssperre, an Wand oder Boden verlegt, fachgerecht ausbauen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 510	Holztür mit Stahlzarge 1.13/2.13 Eventualposition ohne GB Holztür einflügelig mit Stahlumfassungszarge, verschiedene Rohbaumaße bis ca. 1,13 x 2,13 m, Wandstärke bis ca. 15 cm, komplett einschließlich Zarge, Türblatt, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 520	Stahltür mit Stahlzarge 1.13/2.13 Eventualposition ohne GB Stahltür zweiflügelig mit Stahlumfassungszarge, Rohbaumaß ca. 1,13 x 2,13 m, Wandstärke bis ca. 24 cm, komplett einschließlich Zarge, Türblatt, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

fachgerecht ent-sorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 530 Wanddurchbrüche bis 0,50 m² in Wänden, Stärke ca. 12 cm herstellen

Eventualposition ohne GB

Mauerwerksabbruch zur Herstellung von Wanddurchbrüchen in gemauerten Wänden, Stärke ca. 12 cm, verputzt und unverputzt. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Aussparungsgröße bis einschließlich 0,50 m².

1 STK [Nur EP]

2. 5. 540 Wanddurchbrüche bis 0,50 m² in Wänden, Stärke ca. 24 cm herstellen

Eventualposition ohne GB

Mauerwerksabbruch zur Herstellung von Wanddurchbrüchen in gemauerten Wänden, Stärke ca. 24 cm, verputzt und unverputzt. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Aussparungsgröße bis einschließlich 0,50 m².

1 STK [Nur EP]

2. 5. 550 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 17,5 und 24 cm/1 m² herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 17, 5 cm und 24 cm, mit einer Größe bis 1,0 m². Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 560 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 17,5 und 24 cm/2,5 m² herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 17, 5 cm und 24 cm, mit einer Größe > 1,0 m² bis 2,5 m². Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 570 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 30 und 36,5 cm/1 m² herstellen
Eventualposition ohne GB
 Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 30 cm und 36,5 cm, mit einer Größe bis 1,0 m².
 Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 580 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 30 und 36,5 cm/2,5 m² herstellen
Eventualposition ohne GB
 Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 30 cm und 36,5 cm, mit einer Größe > 1,0 m² bis 2,5 m².
 Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 590 Wanddurchbrüche bis 0,50 m² schließen, Stärke ca. 12 cm
Eventualposition ohne GB
 Schließen der in v. g. Positionen hergestellten Wanddurchbrüchen nach erfolgter Installation.
 Aussparungsgröße: bis einschließlich 0,50 m²

1 STK [Nur EP]

2. 5. 600 Wanddurchbrüche bis 0,50 m² schließen, Stärke ca. 24 cm
Eventualposition ohne GB
 Schließen der in v. g. Positionen hergestellten Wanddurchbrüchen nach erfolgter Installation.
 Aussparungsgröße: bis einschließlich 0,50 m²

1 STK [Nur EP]

2. 5. 610 Kernbohrung D = 150 mm, T = 250 mm in Beton herstellen
Eventualposition ohne GB
 Kernbohrungen in Beton- und Stahlbetonwänden und -decken, Ø 150 mm und Tiefe 250 mm, herstellen und Bohrkern fachgerecht entsorgen.

Hierin sind enthalten:

- Gestellung Kernbohrgerät
- Gestellung Bohrkronen
- Gestellung ggfs. Verlängerung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestellung Absauggerät - Absaugung Bohrwasser - Gestellung Befestigung und Kleinmaterial 	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 620	Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Durchmesserverkleinerung Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Durchmesserverkleinerung.	1	CM	[Nur EP]
2. 5. 630	Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Durchmesservergrößerung Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Durchmesservergrößerung.	1	CM	[Nur EP]
2. 5. 640	Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Tiefenverkleinerung Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Tiefenverkleinerung.	1	CM	[Nur EP]
2. 5. 650	Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Tiefenvergrößerung Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Tiefenvergrößerung.	1	CM	[Nur EP]
2. 5. 660	Kernbohrung D = 150 mm, T = 240 mm in Mauerwerk herstellen Eventualposition ohne GB Kernbohrungen in Mauerwerkswänden und -decken, <u>Ø 150 mm</u> und Tiefe <u>240 mm</u> , herstellen und Bohrkerne fachgerecht entsorgen. Hierin sind enthalten:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

- Gestellung Kernbohrgerät
- Gestellung Bohrkronen
- Gestellung ggfs. Verlängerung
- Gestellung Absauggerät
- Absaugung Bohrwasser
- Gestellung Befestigung und Kleinmaterial

1 STK [Nur EP]

2. 5. 670 Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Durchmesser-Verkleinerung
 Eventualposition ohne GB
 Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk"
 für 1 cm Durchmesser-Verkleinerung.

1 CM [Nur EP]

2. 5. 680 Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Durchmesser-Vergrößerung
 Eventualposition ohne GB
 Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk"
 1 cm Durchmesser-Vergrößerung.

1 CM [Nur EP]

2. 5. 690 Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Tiefen-Verkleinerung
 Eventualposition ohne GB
 Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk"
 für 1 cm Tiefen-Verkleinerung.

1 CM [Nur EP]

2. 5. 700 Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Tiefen-Vergrößerung
 Eventualposition ohne GB
 Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk"
 für 1 cm Tiefen-Vergrößerung.

1 CM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 710	Trennschnitte in Stahlbetonwände 20 cm tief herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Stahlbetonwände im Nassschneideverfahren <u>ca. 20 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 720	Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 730	Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 740	Trennschnitte in Stahlbetondecken 20 cm tief herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Stahlbetondecken im Nassschneideverfahren <u>ca. 20 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 750	Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 760	Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm) Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

2. 5. 770 **Trennschnitte in Mauerwerk bis 11,5 cm tief herstellen**
Eventualposition ohne GB
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-
verfahren bis 11,5 cm tief herstellen.

1 LFM [Nur EP]

2. 5. 780 **Trennschnitte in Mauerwerk 11,5 - 24 cm tief herstellen**
Eventualposition ohne GB
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-
verfahren von 11,5 - 24 cm tief herstellen.

1 LFM [Nur EP]

2. 5. 790 **Trennschnitte in Mauerwerk 24 - 36,5 cm tief herstellen**
Eventualposition ohne GB
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-
verfahren von 24 - 36,5 cm tief herstellen.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6	Mauer- und Betonarbeiten				
2. 6. 10	Beton C20/25 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten Eventualposition ohne GB .				
		1	M3	[Nur EP]
2. 6. 20	Rauhe Brettschalung liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Rauhe Brettschalung einschl. des erforderlichen Abstütz- und Verspannmaterials liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen.				
		1	M2	[Nur EP]
2. 6. 30	Sichtbetonschalung liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Glatte Sichtbetonschalung einschl. des erforderlichen Abstütz- und Verspannmaterials liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen.				
		1	M2	[Nur EP]
2. 6. 40	Betonstabstahl B 500 B liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Betonstabstahl B 500 B, nach DIN 488-1 und -2, <u>Ø 6 - 12</u> , liefern, biegen und fachgerecht einbauen, einschl. Verschnitt.				
		1	KG	[Nur EP]
2. 6. 50	Betonstahllagermatten 3500 A/B liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Betonstahllagermatten 3500 A/B, nach DIN 488-1 und -4, liefern, biegen und fachgerecht einbauen, einschl. Verschnitt.				
		1	KG	[Nur EP]
2. 6. 60	Mauerwerk HLZ 12, DIN 105, St. 17,5-36,5 cm, fachger. herst. Eventualposition ohne GB Mauerwerk aus HLZ 12 nach DIN 105 in 17,5 - 36,5 cm Stärke vollfugig u. flächenbündig gemauert, liefern u.herstellen. Die				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten				

erforderl. Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 [Nur EP]

2. 6. 70 Mauerwerk HLZ 12, DIN 105, St. 11,5 cm, fachger. herst.
Eventualposition ohne GB

Mauerwerk aus HLZ 12 nach DIN 105 in 11,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 80 Mauerwerk KS 20, DIN 106, St. 17,5-36,5 cm, fachger. herst.
Eventualposition ohne GB

Mauerwerk aus KS 20 nach DIN 106 in 17,5 bis 36,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 [Nur EP]

2. 6. 90 Mauerwerk KS 20, DIN 106, St. 11,5 cm, fachger. herst.
Eventualposition ohne GB

Mauerwerk aus KS 20 nach DIN 106 in 11,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 100 Mauerwerk Hohlblocksteine, DIN 18153 - 12, fachger. herst.
Eventualposition ohne GB

Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Beton, Festigkeitsklasse 12 nach DIN 18153 in 17,5 - 36,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten				

2. 6. 110	Mauerwerk Porenbeton 6, DIN 20000-404, 17,5 - 36,5 cm, fachger. herst. Eventualposition ohne GB Mauerwerk aus <u>Porenbeton 6 nach DIN 20000-404</u> in <u>17,5 - 36,5 cm</u> Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 120	Mauerwerk Porenbeton 6, DIN 20000-404, 11,5 cm, fachger. herst. Eventualposition ohne GB Mauerwerk aus <u>Porenbeton 6 nach DIN 20000-404</u> in <u>17,5 - 36,5 cm</u> Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 130	Öffnung in Wänden bis: 17,5 cm / 1 m² anlegen Eventualposition ohne GB Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden bis <u>17,5 cm und bis 1,0 m²</u>	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 140	Öffnung in Wänden bis: 17,5 cm / 2,5 m² anlegen Eventualposition ohne GB Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden bis <u>17,5 cm und über 1,0 m² bis 2,5 m²</u>	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 150	Öffnung in Wänden über: 17,5 cm / 1 m² anlegen Eventualposition ohne GB Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden über <u>17,5 cm und bis 1,0 m²</u>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten			in EURO	in EURO

2. 6. 160 **Öffnung in Wänden über: 17,5 cm / 2,5 m² anlegen**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden über
17,5 cm über 1,0 m² bis 2,5 m²

1 STK [Nur EP]

2. 6. 170 **Unterzug aus Stahlbauprofilen einbauen S235JR**
Eventualposition ohne GB
 Unterzug aus Stahlbauprofilen (nach statischen Angaben)
 liefern, einbauen und kraftschlüssig unterfüttern, zum Ab-
 decken von Tür-, Fenster- und Wandöffnungen.

1 KG [Nur EP]

2. 6. 180 **Unterzug aus Fertigteilstürzen einbauen**
Eventualposition ohne GB
 Unterzug aus Fertigteilstürzen liefern, einbauen und kraft-
 schlüssig unterfüttern, zum Abdecken von Tür-, Fenster- und
 Wandöffnungen. Wandstärke bis 17,5 cm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 190 **Feuerhemmende Stahltür, 885 x 2010 mm**
Eventualposition ohne GB
 Einflügelig, mit Stahlzarge, T30-1, nach DIN 18082, Teil 1 bzw.
 Zulassungsbescheid des IfBt Berlin, mit Grundanstrich,
liefern und einbauen.
 Rohbaurichtmaß (B x H) 885 x 2010 mm

Vorgeschlagenes Fabrikat: Hörmann T30 H8

Angebotenes Fabrikat und Typ:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten				

2. 7 Abdichtungsarbeiten

2. 7. 10 Wandflächen aus Mauerwerk verputzen

Eventualposition ohne GB

Wandflächen aus Mauerwerk mit Zementputz nach **DIN 18550** glatt und ebenflächig verputzen und sauber abreiben. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Zementputz

Eventualposition ohne GB

Freigelegte Wand mit einem Zementspritzbewurf aus Zementmörtel der MG III unter Zugabe einer Haftbrücke, sowie Wandflächen mit einem Putz der MG III, Putzstärke 1,5 - 2,0 cm versehen, Oberfläche glatt abreiben in fertiger Arbeit.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Mehrpreis für 1 cm Mehrstärke Zementputz

Eventualposition ohne GB

Mehrpreis zu Pos. 2.7.20 für 1 cm Mehrstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 40 Geputzte Wandflächen mit Bitumenanstrich versehen

Eventualposition ohne GB

Geputzte Wandflächen kalt mit 2-fachem Bitumenanstrich streichen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 50 Bitumenanstrich

Eventualposition ohne GB

Bitumenkaltanstrich im Spritzschutzbereich auf Putz bzw. Beton anbringen. In den EP einzurechnen ist das Beschneiden am oberen Abschluss und die Reinigung der zu behandelnden Fläche.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten				

2. 7. 60 Horizontale Mauersperrschicht liefern und einbauen
Eventualposition ohne GB
 Horizontale Mauersperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit einer Lage Bitumendachbahn, DIN 52143 G 4, liefern und fachgerecht herstellen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 70 Grundmauerschutz liefern und herstellen, Bitumenschweißbahn
Eventualposition ohne GB
 - Reinigung der Grundmauer nach dem Aushub, evtl. erforderliche Ausbesserungen an der Grundmauer sind mit der Bauleitung festzulegen und werden gesondert vergütet.
 - Voranstrich mit Kaltbitumen herstellen.
 - Bitumenschweißbahn an den Stößen 10 cm überlappt aufschweißen.
 - Noppenfolie Delta MS oder gleichwertig anbringen.

Die Ausführung erfolgt gemäß DIN 18195.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 80 Grundmauerabdichtung, Dickbeschichtung
Eventualposition ohne GB
 Reinigung der Grundmauer nach dem Aushub. Eventuelle erforderliche Ausbesserungen an der Grundmauer sind mit der Bauleitung festzulegen und werden gesondert vergütet.
 Bituminöse Dickbeschichtung Fabrikat Deitermann oder gleichwertig auftragen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 90 Klemmprofile liefern und einbauen
Eventualposition ohne GB
 Klemmprofile zur oberen Abschlusssicherung der Noppenfolie liefern und anbringen.

Angebotenes Fabrikat:

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 100	Hohlkehle herstellen Eventualposition ohne GB Hohlkehle im Anschlussbereich aufgehender Wände - Fundamente liefern und herstellen.	1	M	[Nur EP]
2. 7. 110	Drainageplatten Eventualposition ohne GB Bituminierte Drainageplatten nach DIN 4095, liefern und einbauen.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 120	Perimeterdämmung 60 mm Eventualposition ohne GB Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum liefern und zwischen Bitumenschweißbahn und Noppenfolie einbauen. Stärke: 60 mm	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 130	Drainfolie als Noppenfolie liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Die Folie ist an Ecken und Vorsprüngen geknickt herumzuführen. Stumpfe Stöße dürfen nicht ausgeführt werden.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 140	Drainfolie als Noppenfolie mit aufgebrachter Vliesschicht Eventualposition ohne GB liefern und einbauen. Die Folie ist an Ecken und Vorsprüngen geknickt herumzuführen. Stumpfe Stöße dürfen nicht ausgeführt werden.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 150	Drainage Durchm. 100 mm komplett mit Filter herstellen Eventualposition ohne GB Drainleitung Ø 100 mm, aus gütegesichertem flexiblem Stang- endrainrohr in PVC-U, Farbe orange, mit einer Wasserein- trittsfläche von mind. 80 cm²/m und dem Nachweis der Drän- spende nach DIN 4095, BL = 2,50 m mit einseitig aufge- steckter Muffe, Schlitzbreite 1,2 mm. <u>inklusive:</u> - Filterkies als filterstabiler Trennschicht zwischen Drainleitung und dem anstehenden Verfüllmaterial nach DIN 4095 allseitig mit ausreichender Über- lappung (mind. 20 cm). - Kies der Körnung 8/16, Dicke = 10 cm, als Sicker- packung um die Drainleitung, nach DIN 4095.	1	M	[Nur EP]
2. 7. 160	Mehrpreis Drainage Durchm. 125 mm komplett mit Filter herstellen Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 7. 170	Mehrpreis Drainage Durchm. 160 mm komplett mit Filter herstellen Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 7. 180	Mehrpreis Drainage Durchm. 200 mm komplett mit Filter herstellen Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 7. 190	Spül-, Kontroll- und Sammel-schacht DN 315, ohne Sandfang Eventualposition ohne GB Spül-, Kontroll- und Sammel-schacht DN 315 aus PVC-U nach DIN 4095, Farbe orange, mit 3 Anschlüssen DN 200, inklusive 1 Blindstopfen und arretierbarer Schachtabdeckung aus				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten				

Kunst-stoff (PP), belastbar mit 100 Kg, Bauhöhe = 80 cm.
 Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhöhe = 35 cm

1 M [Nur EP]

2. 7. 200 Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315, mit Sandfang
Eventualposition ohne GB

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 aus PVC-U nach
 DIN 4095, Farbe orange, mit 3 Anschlüssen DN 200, inklusive
 1 Blindstopfen und arretierbarer Schachtabdeckung aus
 Kunst-stoff (PP), belastbar mit 100 Kg, Bauhöhe = 80 cm.
 Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhöhe = 65 cm

1 M [Nur EP]

2. 7. 210 Schachtaufsetzrohr DN 315
Eventualposition ohne GB

Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC-U, inklusive angeformter
 Muffe .

Bauhöhe = 105 cm
 Nutzlänge = 80 cm

1 STK [Nur EP]

2. 7. 220 Drainagekies
Eventualposition ohne GB

Drainagekies 8/16 liefern und als Filterkörper einbauen.

1 M3 [Nur EP]

2. 7. 230 Drainageanschluss herstellen
Eventualposition ohne GB

Drainageanschluss an bestehendem Kanal fachgerecht her-
 stellen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten				

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte inkl. Verbrauchsmateriali	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 2	Geräte inkl. Verbrauchsmaterialien				
3. 2. 10	LKW inkl. Fahrer für to Eventualposition ohne GB (Nutzlast vom Bieter einzutragen)				
		1	H		[Nur EP]
3. 2. 20	PKW mit Anhänger inkl. Fahrer Eventualposition ohne GB .				
		1	H		[Nur EP]
3. 2. 30	Minibagger Eventualposition ohne GB .				
		1	H		[Nur EP]
3. 2. 40	Radlader Eventualposition ohne GB .				
		1	H		[Nur EP]
3. 2. 50	Elektrobohrhammer Eventualposition ohne GB .				
		1	H		[Nur EP]
3. 2. 60	Trennschleifer / Winkelschleifer Eventualposition ohne GB .				
		1	H		[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte inkl. Verbrauchsmateriali	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 2. 70	Rüttelplatte Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 80	Stampfer Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 90	Dampfstrahlgerät Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 100	Kompressor mit Hammer Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material				
	<i>Materiallieferungen sind frei Verwendungsstelle einschl. aller Transport- und Ladekosten anzubieten !</i>				
3. 3. 10	Asphaltbeton 0/11 Eventualposition ohne GB .	1	T	[Nur EP]
3. 3. 20	Flusssand (gewaschen) 0 - 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 30	Flusskies (gewaschen) 0 - 5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 40	Natur-Schotter 0/56 mm Eventualposition ohne GB .	1	T	[Nur EP]
3. 3. 50	Verfüllsand (Grubensand) Eventualposition ohne GB Das Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein.	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 60	Oberboden Eventualposition ohne GB Das Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faust- größe sein.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	Beton C12/15 nach DIN 1045 Konsistenz K1 Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 80	Beton C20/25 nach DIN 1045 Konsistenz K2 Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 90	Kies 16/32 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB .	1	T	[Nur EP]
3. 3. 100	Kies 32/63 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB .	1	T	[Nur EP]
3. 3. 110	Zement Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 120	Zementmörtel Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 130	Betonstabstahl B 500 B Durchm. 6 - 12 mm Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 140	Betonstabstahllagermatte B 500 A/B Typ Q Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 150	Betonstabstahllagermatte B 500 A/B Typ R Eventualposition ohne GB	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 160	Stahlbauprofile liefern Eventualposition ohne GB Stahlbauprofile nach DIN 1025 und DIN 1026 liefern.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 170	Betonflachsturz ca. 11,5 x 7,1 cm Eventualposition ohne GB Betonflachsturz Betongüte C20/25 mit bauaufsichtlicher Zulassung oder Typenprüfung Breite: ca. 11,5 cm Höhe: ca. 7,1 cm liefern	1	M	[Nur EP]
3. 3. 180	Steine KSV 2 DF Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 190	Porenbeton-Planbauplatte d = 7,5 cm Eventualposition ohne GB Porenbeton-Planbauplatte PPpl 4 Dicke: 7,5 cm Länge: ca. 62,5 cm Höhe: ca. 25,0 cm liefern	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 200	Porenbeton-Planbauplatte d = 10 cm Eventualposition ohne GB Porenbeton-Planbauplatte PPpl 4 Dicke: 10 cm Länge: ca. 62,5 cm Höhe: ca. 25,0 cm liefern	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 210	Perimeterdämmung, Stärke 60 mm, liefern Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 220	Steinfreien Verfüllsand liefern Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 230	Mutterboden liefern Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 240	Kaltbitumen-Anstrichmasse liefern Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 250	Bitumenschweißbahn liefern Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 260	Noppenfolie liefern Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 270	Noppenfolie mit aufgebrachter Vliesschicht liefern Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 280	Klemmprofil für Noppenfolie liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 290	PVC-Drainageschlauch DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 300	Drainagekies 8/32 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M3	[Nur EP]
3. 3. 310	Filtervlies für Drainschnitt liefern Eventualposition ohne GB Passend zu vorhandenem als Ersatz liefern	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 320	Natursteinpflaster (Mosaikpflaster) Eventualposition ohne GB Passend zu vorhandenem als Ersatz liefern	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 330	Betonrandsteine 8/20/100 cm liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 340	Betonrandsteine 10/30/100 cm liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 350	Rasengittersteine 60/40/8 cm liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 360	PVC-Rohre DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 370	PVC-Bogen DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 380	PVC-Abzweig DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 390	PVC-Überschiebemuffe DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 400	PVC-Reinigungsrohr DN 100 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 410	PVC-Rohre DN 125 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 420	PVC-Bogen DN 125 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 430	PVC-Abzweig DN 125 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 440	PVC-Überschiebemuffe DN 125 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 450	PVC-Reinigungsrohr DN 125 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 460	PVC-Rohre DN 150 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : EMB / Grundmauerschutz
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 470	PVC-Bogen DN 150 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 480	PVC-Abzweig DN 150 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 490	PVC-Überschiebemuffe DN 150 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 500	PVC-Reinigungsrohr DN 150 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 510	PVC-Rohre DN 200 liefern Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 520	PVC-Bogen DN 200 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 530	PVC-Abzweig DN 200 liefern Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 540 **PVC-Überschiebemuffe DN 200 liefern**
Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

3. 3. 550 **PVC-Reinigungsrohr DN 200 liefern**
Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
..... %

4. 1. 10 . Eventualposition ohne GB .

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : EMB / Grundmauerschutz
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB

.

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG			
GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Gündingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislaubern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
<u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u>		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]