

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - <i>Betonschutz- und Instandsetzungsarbeiten</i> -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken Sachbearbeiter: Herr Kruszynski Tel.: 506-6526
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 02. Februar 2026</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2025
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_26_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

SELBSTAUSKUNFT DER BIETERIN
ZUM FACH BETONSCHUTZ U. INSTANDSETZUNG:

Die Firma besteht seit

.....

Wir führen Betoninstandsetzungen seit aus.

Belegschaft Büro

.....

(Anzahl)

Qualifizierte Führungskraft gem. Rili SIB

.....

(Anzahl)

Bauleiter gem. Rili SIB

.....

(Anzahl)

Betoninstandsetzungsfacharbeiter mit SIVV-Schein

.....

(Anzahl)

Düsenführer mit amtlichen Qualifikationsnachweis

.....

(Anzahl)

Betoninstandsetzungsfacharbeiter mit Prüfung

.....

(Anzahl)

Ja nein

Wir führen Instandsetzungen im Trockenspritzverfahren durch

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Instandsetzungen mit PCC-Mörtel im Spritzverfahren durch

.....

Instandsetzungen mit PCC-Mörtel im Handauftrag durch

.....

Rissverpressungen in Betonbauteilen mit Injektionsharz durch

.....

*Rissverpressungen im Mauerwerk mit Trasskalksuspension
durch*

.....

Außenputzarbeiten durch

.....

Wir sind Mitglied einer Gütegemeinschaft

.....

Welche?

*Wir verarbeiten folgende Schutz- und Instandsetzungs-
produkte (Herstellerfirmen):*

.....

Referenzobjekte, die 5 Jahre und länger saniert sind:
(Liste beifügen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

VORGESCHLAGENES UND ANGEBOTENES INSTAND- SETZUNGSSYSTEM (Fabrikat)

(Siehe auch Anmerkungen zur Ausführung und Abrechnung)

**Alle Bauprodukte müssen den Anforderungen des
Gesetzes (Bauregelliste) entsprechen**

- 1) *Reparaturmörtel und Oberflächenschutzsystem von
der ausschreibenden Stelle vorgeschlagen:
FABRIKAT: SARKET oder gleichwertig*

a. Mineralisch

Spritzbeton/Spritzmörtel

- Sakret Spritzbeton SB 8P / SM 2P, SM 4P

Vom Bieter eingesetzt:

.....

Handmörtel

- Sakret M 4 H

Vom Bieter eingesetzt:

.....

b. PCC

Korrosionsschutz / Haftbrücke

*- Sakret mineralischer Korrosionsschutz und
Haftbrücke K & H*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

Korrosionsschutz beim PCC-Spritzmörtel

- Sakret Mineralischer Korrosionsschutz MKS

Vom Bieter eingesetzt:

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Spritzmörtel nach Rili SIB M3
- Sakret Spritzmörtel SPCC 3*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

*Handauftrag
PCC-Grobmörtel
- Sakret Grobmörtel PCC 2*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

*PCC-Feinspachtel
- Sakret Feinspachtel PCC 05*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

c. Anstrich
*Hydrophobierung
- Sakret Hydrophobierung SH*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

*Starrer Anstrich (OS4)
- Sakret Wetterhaut SW*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Elastik Anstrich (OS 5a)
- Sakret Elastik SE*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

- 2) *Rissverpressungsmaterial
von der ausschreibenden Stelle vorgeschlagen:
Fabrikat: CONCRETE CHEMIE oder gleichwertig*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

- 3) *Rissverpressungsmaterial, mineralisch
von der ausschreibenden Stelle vorgeschlagen:
Fabrikat: RövisCem der Fa. Rödel oder gleichwertig*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

- 4) *Strahlmittel
von der ausschreibenden Stelle vorgeschlagen:
Fabrikat: SAKRET oder gleichwertig*

Anforderung:

- *Kantiges Korn*
- *Silikose ungefährlich*
- *Härte nach Mohs 6 - 7*
- *entspricht TR 6 S 503*
- *fremdüberwacht*

Vom Bieter eingesetzt:

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- 5) Klebedübel
von der ausschreibenden Stelle vorgeschlagen:
Fabrikat: UPAT oder gleichwertig

Vom Bieter eingesetzt:

.....

Anmerkungen zur Betoninstandsetzung

1. Alle gelockerten und mürben Betonteile sind bis auf festes Betongefüge abzustemmen.
2. Grundsätzlich soll die gesamte Karbonatisierungsfront, vor allem im Kontaktbereich der Eisen, entfernt werden.

Folgende Einschränkung soll gelten:

Reicht die Karbonatisierungsfront in den festen Betonquerschnitt hinein, sollte wegen der Rissegefahr und der Lockerung des Betongefüges auf ein weiteres Abstemmen verzichtet werden.

Die jeweilige Entscheidung ist an der Baustelle in Zusammenarbeit mit der Bauleitung zu treffen.

3. Nach der Durchführung vorgenannter Arbeiten sind die Flächen zu strahlen, um die restlichen losen Teile und den Rost am Bewehrungsstahl zu entfernen.
4. Die Bewehrungseisen erhalten teilweise einen Korrosionsschutzanstrich. Dieser Anstrich besteht aus 2 Arbeitsgängen. Die beiden Anstriche sind in verschiedenen Farben aufzutragen.
5. Die Sanierung der Flächentragwerke erfolgt im allgemeinen mit kunststoffvergüteten Reparaturmörteln auf PCC-Basis.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
6.	<i>Sofern größere Betonquerschnitte zu ersetzen sind, sind diese im Trockenspritzverfahren aufzutragen. Bei geringfügigen Tiefen ist eine Körnung von 0 - 4 mm einzusetzen. Sind größere Tiefen aufzufüllen, empfiehlt es sich, im unteren Bereich mit der Körnung 0 - 8 mm und im Oberflächenbereich mit der Körnung 0 - 4 mm zu arbeiten.</i>			
7.	<i>Aus optischen und technischen Gründen wird eine Spachtelung und/oder eine Feinspachtelung auf PCC-Basis als Oberflächenschutz aufgebracht.</i>			
8.	<i>Die Instandsetzung der Stahlbetonoberflächen erfordert den Schutz sämtlicher in Frage kommender Fenster, Türen und Glasfelder, des Dachrandes, der Flachdachfläche, der Dächer und der Natursteinwände. Der Schutz erfolgt mit PE-Folie bzw. mit Holz-Hartfaserplatten, damit Schäden und Verschmutzungen bei Strahl- und Spritzbetonarbeiten vermieden werden.</i>			
9.	<i>Bei der Ausführung sind insbesondere zu berücksichtigen: Rili-SIB, DIN 18551, DIN 18314, die vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton erarbeiteten Richtlinien. DIN EN 1504, DIN V 18026, DIN 8201.</i>			
10.	<i>Fehlende Bewehrung infolge starker Korrosionsschäden ist durch Zulagebewehrung zu ersetzen.</i>			
11.	<i>Die bei der Sanierung vorgefundenen durchgehenden Risse sind zu verpressen. Im Druckbereich liegende Risse sind auf Epoxidharzbasis, sonstige Risse auf Polyurethanbasis zu verpressen.</i>			
12.	<i>Es dürfen nur amtlich zugelassene Materialien eines z. B. von der TU-Braunschweig geprüften, kompletten Sanierungssystems verwandt werden. Produkte verschiedener Hersteller dürfen nicht miteinander kombiniert werden, auch nicht in aufeinanderfolgenden, in sich abgeschlossenen Arbeitsgängen.</i>			
13.	<i>Jeder einzelne Arbeitsschritt wird nach Fertigstellung durch die Bauleitung begutachtet.</i>			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

14. *Der genaue Umfang der erforderlichen Sanierung kann erst im Verlauf der Sanierungsarbeiten festgelegt werden. Nach der Feststellung des Sanierungsumfanges wird das in Frage kommende Sanierungssystem (PCC-Mörtel und/oder Trockenspritzverfahren) festgelegt.*

15. *Alle Beschichtungsarbeiten dürfen nur bei fallenden Temperaturen ausgeführt werden. Die Nachbehandlung muss durchgeführt werden und ist auch an Wochenenden bzw. Feiertagen sicherzustellen.*

16. *Die Qualität der Instandsetzung ist mittels Eigenkontrolle des Auftragnehmers, die entsprechend zu protokollieren ist, und durch Fremdkontrolle zu überwachen.
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:*

- a) *Folgende Unterlagen müssen während der Ausführungszeit an der Baustelle bereitliegen:*
- *Schadensdiagnose*
 - *Instandsetzungskonzept*
 - *Leistungsverzeichnis*
 - *Ausführungsanweisung*
 - *Bautagebuch*
 - *Technische Datenblätter*
 - *Sicherheitsdatenblätter*
 - *Aufzeichnungen über durchgeführte Funktionskontrollen an einzusetzenden Geräten*
 - *Prüfprotokolle und Ergebnisse der Prüfungen*
 - *Lieferscheine*
 - *Haftungsprotokolle*

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

b) Die nachfolgende Baustellenmindestausstattung mit Laborgeräten muss ständig vorhanden sein:

- Wetterstation
- Thermograph
- Sekundenthermometer
- Haftzugprüfgerät
- Prismenform, Aufsatzkasten, Stampfer
- Klimakasten
- CM-Gerät
- Phenolphthaleinlösung
- Haftmagnet
- Dosendeckel
- Rissbreitenmaßstab
- Zahnarzt- oder Schweisspiegel

c) Die Aufzeichnungen im BAUTAGEBUCH müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Datum der Bauausführung, ausführende Firma, Baustelle und Bauleiter
- Ausführungszeitraum (Beginn, Ende, Unterbrechungen)
- Äußere Bedingungen zur Zeit der Ausführung (Witterungsverhältnisse, Luft- und Objekttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, ggf. Taupunkttemperatur, Zuschlagfeuchte, Objektfeuchte)
- Bezeichnung der verarbeiteten Stoffe
- Prüfzeichen- und Chargen-Nummer
- Angaben über durchgeführte Prüfungen

17. Randbedingungen:

Die Applikation eines Beschichtungsstoffes wird nur dann erfolgreich sein, wenn eine Untergrenze an Betonfeuchte sicher eingehalten wird. Die Betonfeuchte kann mittels CM-Gerät bestimmt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass feuchte Betonflächen nur mit Heißluftgeräten oder Infrarotstrahlern getrocknet werden dürfen.

Das Abtrocknen mit offener Flamme ist wegen der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Freisetzung großer Mengen Wasser unzulässig.

Technische und physikalische Voraussetzungen zur Applikation von Oberflächenschutzsystem:

Hierbei sind folgende Randbedingungen einzuhalten:

- *Die Untergrundtemperatur beim Aufbringen eines Oberflächen schutzsystems soll nach ZTV-ING bzw. Rili SIB mehr als 8 Grad betragen.*
- *Beim Messen der Untergrundtemperatur ist insbesondere darauf zu achten, dass*
 - *die Lufttemperatur nicht immer unbedingt identisch mit der Untergrundtemperatur ist, d. h. es muss unbedingt die Objekttemperatur gemessen werden,*
 - *die Mindesttemperatur nicht nur für den Zeitpunkt der Applikation gilt, sondern auch anschließend beim Aushärten oder Abbinden des Beschichtungsstoffes gewährleistet ist,*
 - *die Temperatur an der Oberfläche nicht durch starke Windbewegungen abgekühlt werden kann und sich dies in Spannungen im Gesamtsystem niederschlägt.*
- *Die Angaben der Materialhersteller zu den Wartezeiten müssen peinlich genau eingehalten werden. Ansonsten kann es insbesondere beim Einsatz von 2-komponenten-Produkten bei zu langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Schritten zu Verbundstörungen kommen.*
- *Es darf keine TAUPUNKTUNTERSCHREITUNG stattfinden.
Es ist festgelegt, dass die Temperatur der zu beschichtenden Unterlage und der Beschichtungsstoffe mehr als 3 Grad K über der Taupunkttemperatur liegen muss.
Zur Überprüfung dieser Verhältnisse sind Thermometer zum Messen der Oberflächentemperatur und Taupunktspiegel oder andere Geräte ständig auf der Baustelle vorzuhalten. Die Messwerte sind vor allem bei wechselnder Witterung aber auch gleichmäßig über den Tagesverlauf verteilt zu ermitteln, zu protokollieren und dem Auftraggeber zur Verfügung zu*

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Betonsanierung

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

stellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Die Saugfähigkeit der Betonoberfläche und davon abgeleitet ein ungefähres Maß für den Materialverbrauch einer Imprägnierung/Versiegelung kann mittels Karten-Prüfröhrchen "in etwa" eingeschätzt werden.

BETONINSTANDSETZUNG

1. Für Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gilt VOB, Teil C, sofern im folgenden nichts anderes festgelegt.

Hier einige Erläuterungen:

- Die Abrechnung der ganzflächigen Betoninstandsetzung mit PCC-Feinmörtel und/oder Oberflächenschutzsystemen (PCC-Feinspachtel und Anstrich) erfolgt in m2. Dies gilt auch für die Untersuchungen, Strahl- und Reinigungsarbeiten und die Nachbehandlung.
Aufgemessen wird die gesamte zu sanierende Betonfläche in ihrer Abwicklung.
- Die Abrechnung des Strahlens und des Korrosionsschutzes der Armierung erfolgt nach den Schadstellen mit Stahlanteil in der Schadstellengröße dm2.
Zur Flächenermittlung wird mit 3 Stellen hinter dem Komma gerechnet. Bei der Gesamtaddition erfolgt die Rundung auf 2 Kommastellen.
- Alle aufzufüllenden Schadstellen werden auf dm3-Basis abgerechnet. Dies gilt sowohl für den Auftrag von PCC-Grobmörtel als auch für Spritzmörtel im Trockenspritzverfahren.
Aufgemessen werden entgegen DIN 18314 die tatsächlich bearbeiteten Flächen.
Der Umfang der Schadstellenmassen wurde an Hand punktueller Untersuchungen festgestellt. Der genaue Umfang kann erst im Verlauf der Instandsetzungsarbeiten festgelegt werden.
Zur Massenermittlung wird mit 4 Stellen hinter dem Komma gerechnet. Bei der Gesamtaddition erfolgt die Rundung auf 3 Kommastellen.

2. Die Instandsetzung erfolgt von oben nach unten.
Die Abschnitte werden nach dem jeweiligen Umfang der Betonschädigung gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. Anforderungen an die Bieterin:

- a) Die Bieterin erklärt, Mitglied der nachfolgenden Gütegemeinschaft zu sein

.....

- b) Alle eingesetzten Instandsetzer müssen über entsprechende Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Betoninstandsetzung verfügen und nach Möglichkeit eine Betoninstandsetzungsprüfung erfolgreich abgeschlossen haben.
Mindestens einer der am Instandsetzungsprojekt eingesetzten Instandsetzer muss über den SIVV-Schein verfügen.

Die an der Baustelle eingesetzten Personen sind mit der Auftragsbestätigung namentlich, unter Angabe der Qualifikation, zu benennen.

Instandsetzungsprinzip / Instandsetzungsplan

Vor Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeiten ist unter Beteiligung der Qualifizierten Führungskraft des Auftragnehmers und des RVS-Bausachbearbeiters (bzw. des sachkundigen RVS-Planers) eine Ortseinsicht mit dem Zweck der Festlegung des Instandsetzungsprinzips vorzunehmen.
Die Qualifizierte Führungskraft des Auftragnehmers erarbeitet danach den Instandsetzungsplan gemäß Rili-SIB.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung				

1 ALLGEMEINES

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 10 Baustromverteiler

Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

Anschlusswert	220/380 V, 40 KW
Anschluss-Sicherung	125 NH00
Hauptsicherung	63 A
FI-Schutzschalter	63 A/0,03 A
Kraft-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
Schuko-Steckdosen	6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

1. 1. 20 Fremdüberwachung

Eventualposition ohne GB

Die Baustelle ist zur Fremdüberwachung anzumelden.
Die Fremdüberwachung ist durch den Überwachenden zu bestätigen.

Die Baustelle wird bei angemeldet.

1 STD [Nur EP]

1. 1. 30 Schuttcontainer 3 cbm

Eventualposition ohne GB

Bereitstellung, Vorhaltung und Abfuhr eines Bauschuttcontainers als Absetzcontainer für die Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Der Bauschutt muss durch ein Fachunternehmen gegen Nachweis deponiert werden.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Entsorgungsgebühren werden gesondert vergütet.

Containergröße: 3 cbm

1 STK [Nur EP]

1. 1. 40 **Schuttcontainer 5 cbm**
Eventualposition ohne GB
sonst wie vor

1 STK [Nur EP]

1. 1. 50 **Schuttcontainer 7 cbm**
Eventualposition ohne GB
sonst wie vor

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislaubern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Untersuchungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSARBEITEN

2. 1 Untersuchungen

2. 1. 10 Instandsetzungsplan

Eventualposition ohne GB

Ortstermin zur Festlegung des Instandsetzungsprinzips unter Teilnahme der qualifizierten Führungskraft des Auftragnehmers, sowie Erarbeitung eines daraus resultierenden Instandsetzungsplanes.

Mindestberechnung (bei Kleinaufträgen): €

1 STD [Nur EP]

2. 1. 20 Schadstellensuche

Eventualposition ohne GB

Stahlbetonfläche durch visuelle und mechanische Prüfung (Abklopfen) untersuchen.

Ein besonderer Augenmerk ist auf Risse, Rostfahnen und Abplatzungen zu richten. Die Schadstellen sind zu lokalisieren. Aufgemessen wird die abgewinkelte Stahlbetonoberfläche.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 30 Karbonatisierungsprüfung

Eventualposition ohne GB

Stahlbetonfläche auf Karbonatisierung untersuchen.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und mit Hinweis im Schadstellenkataster einzutragen.

Die Untersuchung ist mit an der Baustelle anzuwendender Methode durchzuführen.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 40 Chloridbelastungsprüfung

Eventualposition ohne GB

Stahlbetonfläche auf Chloridbelastung untersuchen.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und zumindest mit Hinweis im Schadstellenkataster einzutragen.

Die Untersuchung ist mit an der Baustelle anzuwendender Methode (Silbernitratbesprühung) durchzuführen. Sofern sich dabei der Verdacht auf Chloridbelastung erhärtet, sind Probe-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Untersuchungen				

entnehmen vorzunehmen und im Labor zu untersuchen.
Die Probeentnahme und Laboruntersuchung wird gesondert vergütet.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 50 Laboruntersuchung von Proben

Eventualposition ohne GB

Probeentnahme von chloridbelasteten Stahlbetonteilen und labormäßige Untersuchung einschließlich Erstellen des Untersuchungsprotokolls.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 60 Schadstellenkataster

Eventualposition ohne GB

Anfertigen eines Schadstellenkatasters, in dem alle Schadstellen, Risse und Fremdstoffanlagerungen eingetragen werden. Anzugeben sind vermaßte Lage, Abmessungen und Tiefen von Schadstellen, Länge und Breite von Rissen, Betonüberdeckungen von freigelegten Stählen, Stärke, Querschnittsverringerungen von Armierungen, Rostungsgrad der Stähle, Karbonatisierungstiefen, Haftzugfestigkeiten u.ä. Darzustellen sind die abgewickelten, instandzusetzenden Betonflächen mindestens im Maßstab 1 : 25. Weiter sind Übersichtszeichnungen M. 1 : 50 mit dem Lagehinweis der Detailblätter und Eintragungen der abrechnungsrelevanten Masse vorzulegen.

Die Pläne sind beim gemeinsamen Aufmaß vorzuhalten.
Dabei werden die Schadstellen mit fortlaufenden Nummern versehen.

Die Pläne sind in 3-facher Ausfertigung jeweils mit den Rechnungen vorzulegen (siehe Erläuterungskopie).

Die Vergütung erfolgt pro m² Instandsetzungsfläche.

Mindestberechnung (bei Kleinaufträgen): €

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Untersuchungen				

2. 1. 70

Abreiversuche

Eventualposition ohne GB

Überprüfung der Haftzugfestigkeit durch Abreiversuche.

Es dürfen nur zugelassene Geräte eingesetzt werden.

Zugelassen sind:

- Herion
- Josef Freundel
- Schenk Trebel

Die Versuche sind an verschiedenen durch den AG zu bestimmenden Stellen durchzuführen.

Die Vorhaltung des Gerätes sowie das Aufstellen eines Protokolles ist in den EP. dieser Position mit einzukalkulieren.

Geforderte Mindestzugfestigkeit siehe Anhang.

Wir setzen folgendes Gerät ein:

.....

1 STK [Nur EP]

2. 1. 80

Prüfen der Betonfestigkeit mit Rückprallhammer

Eventualposition ohne GB

Prüfen der Druckfestigkeit, zerstörungsfrei und repräsentativ mit einem Rückprallhammer, gemäß DIN 1048, Teil 2. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem Auftraggeber vorzulegen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Vorbereitungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Vorbereitungen

2. 2. 10 Gerüstankertrennung Eventualposition ohne GB

Die Gerüstanker sind mit geeigneten Materialien vor Aufbringung des Instandsetzungsmörtels zu umhüllen. Die Anker müssen sich beim Gerüstabbau entfernen lassen, ohne Schäden in der instandgesetzten Fläche zu verursachen. Das Umhüllungsmaterial ist zu entfernen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 20 Gerüstankerverschluss PU Eventualposition ohne GB

Gerüstankertlöcher bei Demontage des Gerüsts mit Polyurethan Verschließen/Ausspritzen und im Bestandsfarbton abtupfen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 30 Notgeländer herstellen Eventualposition ohne GB

Nach der Demontage der Treppengeländer ist ein Notgeländer zur Absturzsicherung herzustellen, für die Dauer der Sanierungsarbeiten vorzuhalten und zu unterhalten und später wieder abzubauen.

Geländerhöhe: ca. 90 cm

1 M [Nur EP]

2. 2. 40 Bewuchs entfernen Eventualposition ohne GB

Bewuchs an der Fassade (z. B. Wilder Wein) entfernen, aufladen und zur Kompostieranlage bringen.
Einschließlich aller Nebenkosten

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Vorbereitungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 50

Fensterschutz für Strahlarbeiten

Eventualposition ohne GB

Die Türen und Fensterelemente einschl. Fensterbänke strahl-
dicht folgendermaßen schützen:

1. Abkleben Fensterfugen (Anschlussfugen Element
Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel)
z.B. mit Tesakrepp
2. Folienabdeckung
3. Hartfaserplatte, d = bis 8 mm, verkeilen

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 60

Flächenschutz - Hartfaserplatten

Eventualposition ohne GB

Schutz von angrenzenden Flächen durch mit Holz-Hartfaser-
platten belegten kräftigen Holzrahmen schützen.
Den Schutz für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vor-
halten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 70

Flächenschutz PE-Folie

Eventualposition ohne GB

Der Schutz ist für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vor-
zuhalten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 80

Flächenschutz Deckenuntersicht

Eventualposition ohne GB

Der Schutz ist für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vor-
zuhalten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 90

Flächenschutz - Stahlstützen

Eventualposition ohne GB

Schutz von Stahlstützen und Fallrohren durch mit Holz-Hart-
faserplatten belegten kräftigen Holzrahmen und Folie
schützen. Den Schutz für die Dauer der Instandsetzungs-
arbeiten vorhalten.

Flächenart: Stahlstützen und Fallrohre bis DN 150

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbereitungen				

2. 2. 100

Dachschutz für begangene Dachflächen

Eventualposition ohne GB

Flachdachflächen schützen.

Gefährdete Dachfläche vollflächig mit Stydrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-Folie abdecken und mit einer Bohlenlage abdecken und gegen Abheben durch Wind sichern.

Die Dacheinläufe müssen ihre Funktionsfähigkeit behalten.

Regenwasser muss ungehindert abgeleitet werden können.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 110

Dachschutz, leichte Ausführung

Eventualposition ohne GB

Flachdachrand während der Instandsetzung wie folgt schützen:

Dachrandbereich b ca. 1,50 m strahlsicher schützen.

Bereich mit starker Folie abdecken und mit Holzhartfaserplatten belegen und gegen Abheben durch Wind sichern.

Die Dacheinläufe müssen ihre Funktionsfähigkeit behalten.

Die Dachrandblenden sind mit zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 120

Fensterschutz

Eventualposition ohne GB

Die Türen und Fensterelemente sind folgendermaßen zu schützen:

1. Abkleben Fensterfugen (Anschlußfugen Element Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel) z.B. mit Tesakrepp
2. Folienabdeckung

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 130

Bodenschutz

Eventualposition ohne GB

Bodenplatten schützen.

Vollflächig mit starker PE-Folie abdecken und mit einer Bohlenlage oder Holzfasernplatten abdecken.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbereitungen				

2. 2. 140 Bodenschutz "leichte" Ausführung

Eventualposition ohne GB

Bodenplatten u. ä. vollflächig mit armierter starker PU-Folie schützen, bzw. mit Tetrapack oder Malervlies abdecken, Stöße auf gesamte Länge verklebt, vorhalten, falls erforderlich zerstörte Teile erneuern und nach Ausführung der Sanierungsarbeiten Schutzmaßnahmen wieder entfernen, inkl. Beseitigung der Schuttmassen und Deponiegebühren.
 Abrechnung nach m² geschützte Fläche.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 150 Treppenschutz

Eventualposition ohne GB

Treppenflächen schützen.
 Gefährdete Flächen vollflächig mit Styrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-Folie abdecken und mit einer verzimmernten Schalung abdecken.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 160 Installationsschutz - Hartfaserplatten

Eventualposition ohne GB

Schutz von Rohrleitungen, Kabelbühnen und Kabeln mit Holz-Hartfaserplatten schützen.
 Den Schutz für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 170 Elektroanschlüsse schützen

Eventualposition ohne GB

Elektroanschlüsse während der Instandsetzungsarbeiten beschädigungssicher schützen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 180 Schutzwände im Gebäude

Eventualposition ohne GB

Schutzwände im Gebäude zur Abtrennung bzw. Absicherung von Räumen liefern, herstellen und nach der Instandsetzung wieder abbauen und abtransportieren. Holz-Ständerwände mit Spanplatten bekleidet. Alle Stoßfugen sowie Anschlußfugen zu Wänden, Decken und Böden sind staubdicht auszubilden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbereitungen				

Die Herstellung von abschließbaren Türen wird nicht gesondert vergütet.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 190

Bodenschutz, Innenbereich

Eventualposition ohne GB

Bodenflächen im Innenbereich schützen.
 Gefährdete Fläche vollflächig mit Styrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-Folie abdecken und mit einer Bohlenlage abdecken.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 200

Analyse Fugenmaterial

Eventualposition ohne GB

Untersuchung des Fugenmaterials auf PCB gemäß den behördlichen Vorschriften. Mit dieser Position abgegolten sind alle erforderlichen Aufwendungen zur Anfertigung von Analysen, inkl. An- und Abfahrt des Prüfinstitutes und Erstellung des Gutachtens. Die Analysen sind dem AG auf Anfrage spätestens jedoch zusammen mit der Schlussrechnung vorzulegen.

Abrechnung nach Anzahl Analyse.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210

Ausräumen elastischer Fugen

Eventualposition ohne GB

Elastisches Fugenmaterial an den Fugenflanken sauber abschneiden und im gesamten Aufbau mindestens auf erforderliche Konstruktionstiefe des Neuaufbaues entfernen.

Das Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

1 M [Nur EP]

2. 2. 220

Ausräumen Scheibenversiegelung

Eventualposition ohne GB

Elastisches Fugenmaterial an den Fugenflanken sauber abschneiden und im gesamten Aufbau mindestens auf erforderliche Konstruktionstiefe des Neuaufbaues entfernen. Insbesondere Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Glasscheiben, sowie Rahmen und Fassadenelementen. Das Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Vorbereitungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3	Strahlen, Stemmen, Reinigen				
2. 3. 10	Stemmarbeiten bis 0,01 m², Tiefe bis 3 cm Eventualposition ohne GB Entfernen aller losen und abstemmen aller geschädigten Betonteile bis auf den gesunden Kernbeton, entfernen von Kiesnestern, abbrechen von Hohlstellen, herausstemmen der Ausbruchränder ca. 60-80°, abgestemmtes Material abtrans- portieren und fachgerecht entsorgen , inkl. Deponiegebühren. Abrechnung nach Stück Schadstelle.				
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 20	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m² Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 30	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m² Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 40	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m² Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 50	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 60	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 70	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 80	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 90	Stemmarbeiten bis 0,01 m², Tiefe bis 5 cm Eventualposition ohne GB Entfernen aller losen und abstemmen aller geschädigten Betonteile bis auf den gesunden Kernbeton, entfernen von Kiesnestern, abbrechen von Hohlstellen, herausstemmen der Ausbruchränder ca. 60-80°, abgestemmt Material abtrans- portieren und fachgerecht entsorgen, inkl. Deponiegebühren. Abrechnung nach Stück Schadstelle.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 100	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 110	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 120	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 130	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 140	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 150	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 160	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 170	Mehrtiefe bei Schadstellen bis 0,01 m² Eventualposition ohne GB Mehrtiefe pro 1 cm über die Stemmtiefe von 5 cm hinaus. Abrechnung nach Stück Schadstelle.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 180	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 190	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 200	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 210	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 220	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 230	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 240	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 250	Kantenschäden Eventualposition ohne GB Kantenschäden abstemmen wie vor beschrieben. Breite bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm, Abrechnung nach m.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 260	wie Vorposition jedoch Breite bis 20 cm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 270	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 10 cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 3. 280	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 20 cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 3. 290	Bewehrungsstahl freilegen, Länge bis 0,50 m Eventualposition ohne GB Freistemmen von korrodierten Bewehrungsstählen bis zum korrosionsfreien Bereich des Stahles, korrodierte Bewehrung innerhalb des karbonatisierten Betons sind mind. 10 mm hinter der Stahlrückseite freizulegen, seitlich der Armierung ist der Beton mind. 20 mm breit zu entfernen. Eine Beschädigung der Bewehrung ist zu vermeiden und der Verbund zwischen Armierung und nicht geschädigtem Beton darf nicht beeinträchtigt werden, abgestemmtes Material abtransportieren und fachgerecht entsorgen, Betonstahl verschiedener Dimensionen. Abrechnung nach Stück.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 300	wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl bis zu einer Länge von 1,0 m Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 310	wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl Länge > 1,0 m Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen				

2. 3. 320 Betonflächen sandstrahlen - Trockenstrahlverfahren

Eventualposition ohne GB

Betonflächen im Trockenstrahlverfahren sandstrahlen. Alle losen und nicht haftenden Teile sowie Anstriche entfernen, überdeckte Luft- und Wasserporen öffnen, ggfs. Nachstemmen der freigelegten Schadstellen, ggfs. nachstrahlen. Die gestrahlten Flächen sind von der Bauleitung abzunehmen. Erforderliche Nachstrahlarbeiten zur Erzielung der gewünschten Strahlqualität werden nicht extra vergütet. Mindesthaftzugswerte müssen bei 1,5 N/mm² liegen. Gestrahlte Betonflächen mit ölfreier Pressluft entstauben, abgestemmt Material abtransportieren und fachgerecht entsorgen. Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 330 Trockenstrahl-Reinigung

Eventualposition ohne GB

Fassadenflächen in oberflächenschonendem Trockenstrahlverfahren reinigen. Der Druck ist der Oberfläche entsprechend einzustellen. Das Umfeld ist nach den Strahlarbeiten von überschüssigem Strahlschutt zu reinigen. Der Strahlschutt ist zu entsorgen.

Strahlgut: Mikrostrahlgranulat
 Fabrikat: 3SR, Mineralienwerk Kuppenheim,
 Adlerstraße 8, 76546 Kuppenheim,
 Tel. 07222/40030 oder gleichwertig

Angeboten:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 340 Trockenstrahl-Reinigung, mit Farbentfernung

Eventualposition ohne GB

Fassadenflächen in oberflächenschonendem Trockenstrahlverfahren reinigen. Der Druck ist der Oberfläche entsprechend einzustellen. Das Umfeld ist nach den Strahlarbeiten von überschüssigem Strahlschutt zu reinigen. Der Strahlschutt ist zu entsorgen.

Strahlgut: Mikrostrahlgranulat
 Fabrikat: 3SR, Mineralienwerk Kuppenheim,
 Adlerstraße 8, 76546 Kuppenheim,
 Tel. 07222/40030 oder gleichwertig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen				

Angeboten:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 350

Trockenstrahl-Reinigung, über Kopf

Eventualposition ohne GB

Gesimsuntersichten u. ä. in oberflächenschonendem Trockenstrahlverfahren reinigen. Der Druck ist der Oberfläche entsprechend einzustellen.

Das Umfeld ist nach den Strahlarbeiten von überschüssigem Strahlschutt zu reinigen. Der Strahlschutt ist zu entsorgen.

Strahlgut: Mikrostrahlgranulat
Fabrikat: 3SR, Mineralienwerk Kuppenheim,
Adlerstraße 8, 76546 Kuppenheim,
Tel. 07222/40030 oder gleichwertig

Angeboten:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 360

Trockenstrahl-Reinigung, Figuren

Eventualposition ohne GB

Figuren und Reliefplatten in oberflächenschonendem Trockenstrahlverfahren reinigen. Der Druck ist der Oberfläche entsprechend einzustellen.

Das Umfeld ist nach den Strahlarbeiten von überschüssigem Strahlschutt zu reinigen. Der Strahlschutt ist zu entsorgen.

Strahlgut: Mikrostrahlgranulat
Fabrikat: 3SR, Mineralienwerk Kuppenheim,
Adlerstraße 8, 76546 Kuppenheim,
Tel. 07222/40030 oder gleichwertig

Angeboten:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 370

Trockenstrahl-Reinigung, Treppen

Eventualposition ohne GB

Treppenstufen in oberflächenschonendem Trockenstrahlverfahren reinigen. Der Druck ist der Oberfläche entsprechend einzustellen. Das Umfeld ist nach den Strahlarbeiten von überschüssigem Strahlschutt zu reinigen. Der Strahlschutt ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

zu entsorgen.

Strahlgut: Mikrostrahlgranulat
Fabrikat: 3SR, Mineralienwerk Kuppenheim,
Adlerstraße 8, 76546 Kuppenheim,
Tel. 07222/40030 oder gleichwertig

Angeboten:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 380

Dampfstrahlen

Eventualposition ohne GB

Reinigen von Flächen durch Dampfstrahlen ohne chemische Zusätze.

Die Reinigung erfolgt von oben nach unten.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 390

Betonflächen sandstrahlen - Nassstrahlverfahren

Eventualposition ohne GB

Bodenflächen im Nassstrahlverfahren sandstrahlen, inkl. aller Erschwerisse und Schutzmaßnahmen durch das anfallende Wasser-/Sandgemisch. Nass gesandstrahlte Betonflächen anschließend mit Hochdruckreiniger mind. 120 bar nachreinigen und alle mit Sandschlamm verstopften Poren vollständig reinigen. Die Einhaltung der Umweltvorschriften sowie alle erforderlichen Maßnahmen ein zu kalkulieren.
Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 400

Flächiger Abtrag von Betonflächen mittels Höchstdruckwasserstrahlen (HDW)

Eventualposition ohne GB

Leistungsbeschreibung:

Flächiger Abtrag an vertikalen und horizontalen Betonflächen durch Höchstdruckwasserstrahlen mit einem Druck von bis zu 2500 bar.

Der Untergrund muss nach Abschluss der Maßnahme den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Er ist tragfähig, gewaschen, sauber sowie frei von Staub, Öl

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Strahlen, Stemmen, Reinigen				

und losen Bestandteilen herzustellen.

Das beim Strahlen anfallende Wasser sowie das abgetragene Material gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind gemäß den geltenden gesetzlichen und umweltrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind einzuhalten.

Die für die Strahlarbeiten erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen umherfliegende Partikel und Betonteile werden gesondert vergütet.

Nach der Untergrundvorbereitung ist die Oberflächenzugfestigkeit durch geeignete Prüfverfahren nachzuweisen; sie muss den Anforderungen des nachfolgenden Systemaufbaus entsprechen.

Die angegebenen Flächen beinhalten alle zu bearbeitenden Bauteile.

Während der Arbeiten sind angrenzende Bauteile vor dem beim Strahlen zu schützen.

Abtragstiefe: ca. 20 mm i.M. (flächig)

Abrechnung: nach Aufmaß in m²

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 410

**Zulage für größere Abtragstiefe bei HDW-Arbeiten je cm
Eventualposition ohne GB**

Leistungsbeschreibung:

Wie Vorposition, jedoch für Mehrabtrag je 1 cm über die vorgesehene Stemmtiefe von 20 mm hinaus.

Abrechnung nach m² Schadstelle.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Armierung strahlen und schützen				

2. 4 Armierung strahlen und schützen

2. 4. 10 Bewehrung strahlen, Durchmesser bis 16 mm, Länge bis 0,50m

Eventualposition ohne GB

Entrosten der freigelegten Bewehrungsstähe, allseitig, durch separates Trocken- strahlen mit festen Strahlmitteln, erforderter Normreinheitsgrad mind. SA 2 ½ gemäß DIN 55928, gestrahlte Bewehrungseisen entstauben, inkl. Abtransport und Entsorgung des Strahlgutes und des Bauschuttes. Abrechnung nach Stück.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 20 wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl bis 1,0 m Länge

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 30 wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl > 1,0 m Länge

Eventualposition ohne GB

.

1 M [Nur EP]

2. 4. 40 wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl Durchmesser >16 mm, Länge bis 0,50 m

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 50 wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl bis 1,0 m Länge

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Armierung strahlen und schützen				

2. 4. 60 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl > 1,0 m Länge**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 M [Nur EP]

2. 4. 70 **Mineralischer Korrosionsschutzanstrich**
 Eventualposition ohne GB
 Mineralischer Korrosionsschutzanstrich, Durchmesser bis 16 mm, Länge bis 0,50 m zur Konservierung der freigelegten und entrosteten Bewehrung auf Basis einer kunststoff-modifizierten Zementschlämme aufbringen. Die Beschichtung ist nach Herstellerangaben vollflächig, in mind. 2 Arbeitsgängen aufzutragen. Die beiden Arbeitsgänge sind in unterschiedlicher Farbtönung auszuführen.
 Angebotenes Fabrikat:
 Hersteller:
 In Bereichen, in denen anschließend Spritzmörtel aufgetragen wird kann auf den Korrosionsschutz verzichtet werden. Abrechnung nach Stück.
 1 M [Nur EP]

2. 4. 80 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl bis 1,0 m Länge**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 STK [Nur EP]

2. 4. 90 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl > 1,0 m Länge**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 M [Nur EP]

2. 4. 100 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl Durchmesser >16mm, Länge bis 0,50 m**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Armierung strahlen und schützen				

2. 4. 110 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl bis 1,0 m Länge**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 STK [Nur EP]

2. 4. 120 **wie Vorposition, jedoch Bewehrungsstahl > 1,0 m Länge**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 M [Nur EP]

2. 4. 130 **Strahlgutanalyse**
 Eventualposition ohne GB
 Untersuchung des Strahlabfalls zur Abfalldeklaration gem. den behördlichen Vorschriften. Mindestuntersuchungsprogramm für Strahlgutrückstände vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Containern bzw. Behältern. Mit dieser Position abgegolten sind alle erforderlichen Aufwendungen zur Anfertigung von Strahlgutanalysen, inkl. An- u. Abfahrt des Prüfinstitutes und Erstellung des Gutachtens. Die Analysen sind dem AG bei Anfrage spätestens jedoch zusammen mit der Schlussrechnung vorzulegen.
 Abrechnung als Pauschalleistung.
 1 PSCH [Nur EP]

2. 4. 140 **Entsorgung Bauschutt**
 Eventualposition ohne GB
 Abgestemmte Betonteile sowie Rückprallmörtel bzw. Beton im Container abfahren lassen, einschl. Containerkosten und Deponiegebühren.
 1 M3 [Nur EP]

2. 4. 150 **Entsorgung von Strahlgut, unbelastet**
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben.
 1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Armierung strahlen und schützen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 160	Zulagebewehrung - Baustahl Eventualposition ohne GB Stahl BST S verschiedener Dimensionen als Zulagebewehrung zum Ersatz von stark korrodierten Stählen in kleinen Mengen liefern und einbauen.	1	KG	[Nur EP]
2. 4. 170	Klebedübel für Zulagebewehrung Eventualposition ohne GB Klebedübel auf die erforderlichen Durchmesser der Stähle abgestimmt liefern und für die erforderliche Zulagebewehrung fachgerecht einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 180	Zulagebewehrung - Baustahlmatten Eventualposition ohne GB Baustahlgewebe-Lagermatten der Klasse Q bzw. N, liefern und nach Angabe der Bauleitung anbringen.	1	KG	[Nur EP]
2. 4. 190	Armierungskreuzungspunkte binden Eventualposition ohne GB Kreuzungspunkte der freigelegten Armierung mit Bindedraht neu binden.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 200	Richten von Armierungen Eventualposition ohne GB Armierungsstähle biegen, bzw. richten.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 210	Stahlteile abtrennen Eventualposition ohne GB Stahlteile in Form von vorstehender Armierung, Wandstärken, Halter o. ä. abtrennen und entsorgen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Betonersatz

2. 5. 10 Kantenschalung rauh

Eventualposition ohne GB

Rauhe Kantenschalung einschl. einlegen einer Dreikantleiste zum Brechen von Kanten herstellen, vorhalten und nach Einbringen des Instandsetzungsmörtels wieder entfernen.

Breite: bis Brettbreite ca. 14 cm.

1 M [Nur EP]

2. 5. 20 Kante herstellen

Eventualposition ohne GB

Außenecken in Kantenbereichen, in denen Schadstellen mit Instandsetzungsmörtel zu reprofilieren sind bzw. alle Kanten in Verstärkungsbereichen (Auftrag von Spritzbeton im Trockenspritzverfahren bzw. PCC-Mörtel von mehr als 5 mm Stärke). In den Preis einzurechnen sind alle notwendigen Arbeiten sowie die eventuell erforderliche mehrfache Einschalung, das Anbringen der Leisten zur Kantenbrechung.

Die Vergütung erfolgt pro lfdm Kante. Die Kante wird nur einmal gemessen, im Reprofilierungsbereich die Schadstellenlänge, im Verstärkungsbereich die Länge der verstärkten Kanten. Eine Vergütung erfolgt nicht beim Auftrag des Oberflächenschutzsystems.

1 M [Nur EP]

2. 5. 30 Flächenschalung rauh

Eventualposition ohne GB

Rauhe Schalung für das Auffüllen der Schadstellen, aufbringen der Querschnittsverstärkung oder einbringen des Frischbetons in der sich ergebenden Anzahl und Abmessung herstellen, vorhalten und nach Einbringen des Instandsetzungsmörtels wieder entfernen.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 40 Verlorene Flächenschalung rauh

Eventualposition ohne GB

Rauhe, verlorene Schalung für das Auffüllen der Schadstellen, liefern und einbauen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Betonersatz				

Trockenspritzverfahren

Stahlbetonflächen im Trockenspritzverfahren DIN 18551 mit werkseitig gemischtem Material mit einer Rotorpumpe wie folgt beschrieben instandsetzen: (Anzahl und Abmessungen der Schadstellen ergeben sich erst im Verlauf der Sanierung)

- Voranstrich und mattfeucht abtrocknen lassen mit Spritzbeton, Größtkorn 8 mm, im Trockenspritzverfahren bis - 1 cm Oberflächenschluß füllen, Fülltiefe = gemäß Erfordernis
- Oberfläche mit Spritzmörtel, Größtkorn 4 mm, im Trockenspritzverfahren herstellen. Schichtstärke ca. 1 cm.
- Oberfläche abreiben und glätten
- Fläche vor Witterung, Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.
(Die Nachbehandlung wird gesondert vergütet.)

In den Einheitspreis sind der Verlust und die Entsorgung des Rückprallbetons bzw. Rückprallmörtels mit einzukalkulieren. Ebenso der erforderliche Mehraufwand im Übergangsbereich zwischen Altbeton und Neubeton im Schalungsansatzbereich. In diesem Übergangsbereich ist nach dem Ausschalen der Zementleimfilm abzustrahlen, die Fläche zu reinigen und mit PCC-Material oder werkseitig gemischtem mineralischem Handmörtel auszugleichen. Aufgemessen werden die einzelnen Schadstellen in Länge, Breite, Tiefe und nach dm³ abgerechnet.

2. 5. 50

Auffüllen von Schadstellen

Eventualposition ohne GB

Einzelflächen bis 0,10 m², Tiefe bis 5 cm Trockenspritz-Instandsetzung wie in Hinweis beschrieben, Schadstellen mit Spritzbeton auffüllen. Abrechnung nach Stück.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 60

wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m²

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 70	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 80	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 90	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 100	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 110	Mehrtiefe bei Schadstellen bis 0,01 m² Eventualposition ohne GB Mehrtiefe pro 1 cm über die Stemmtiefe von 5 cm hinaus. Abrechnung nach Stück Schadstelle.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 120	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 130	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 140	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 150	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 160	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 170	Kantenschäden Eventualposition ohne GB Trockenspritzinstandsetzung wie vor beschrieben, Breite bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm. Abrechnung nach m.	1	M	[Nur EP]
2. 5. 180	wie Vorposition jedoch Breite bis 20 cm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 5. 190	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 10 cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 200	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 20 cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
-----------	--	---	---	-------	----------

2. 5. 210	Querschnittsverstärkung mit Spritzbeton, Stärke 3 cm Eventualposition ohne GB Zur Querschnittsverstärkung wird die gesamte Oberfläche 3 cm wie folgt überspritzt: - Vornässen und mattfeucht aufrocknen lassen - mit Spritzmörtel, Größtkorn 8 mm, im Trockenspritzverfahren bis 1cm Endoberfläche aufspritzen - Oberfläche mit Spritzmörtel, Größtkorn 4 mm, im Trockenspritzverfahren zusätzlich 1 cm stark aufspritzen - Oberfläche abreiben und glätten - Fläche vor Witterung, Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen. In den Einheitspreis sind der Verlust und die Entsorgung des Rückprallbetons- bzw. Rückprallmörtels sowie der erforderliche Mehraufwand am Übergang zwischen Alt- und Neubeton im Schalungsansatzbereich einzukalkulieren. - nach dem Ausschalen Zementleimfilm im Übergangsbereich abstrahlen - gesamte Arbeitsfläche reinigen und abschließend mit PCC Mörtel ausgleichen Abrechnung nach m².	1	M2	[Nur EP]
-----------	--	---	----	-------	----------

2. 5. 220	Zulage zur Vorposition pro 1 cm Mehrtiefe Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
-----------	---	---	----	-------	----------

2. 5. 230	Zulage zur Ausführung von Trockenspritzverfahren für Überkopfarbeiten Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
-----------	---	---	----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 240

Instandsetzung mit PCC-Mörtel , Tiefe bis 3 cm

Eventualposition ohne GB

Schadstellen ausmörteln, bis 0,01 m², Tiefe bis 3 cm, Fehlstellen vornässen, einkomponentige mineralischen Haftbrücke aufbringen und frisch in frisch mit einem PCC-Mörtel (PCC II), Körnung 0-4 mm, einlagig bis 25 mm auffüttern. Bei Schichtdicken über 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten. Nach Abtrocknung der unteren Lage, wieder vornässen, Haftbrücke und nächste PCC-Lage aufbringen.

PCC-Haftbrücke

Angebotenes System:

Hersteller:

PCC-Mörtel

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach Stück.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 250

wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m²

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 260

wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m²

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 270

wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m²

Eventualposition ohne GB

.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 280	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 290	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 300	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 310	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 320	Instandsetzung mit PCC-Mörtel, Tiefe bis 5 cm Eventualposition ohne GB Schadstellen ausmörteln, bis 0,01 m², Tiefe bis 5 cm, Fehlstellen vornässen, einkomponentige mineralischen Haftbrücke aufbringen und frisch in frisch mit einem PCC-Mörtel (PCC II), Körnung 0-4 mm, einlagig bis 25 mm auffüttern. Bei Schichtdicken über 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten. Nach Abtrocknung der unteren Lage, wieder vornässen, Haftbrücke und nächste PCC-Lage aufbringen. PCC-Haftbrücke Angebotenes System: Hersteller: PCC-Mörtel Produkt: Hersteller:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Abrechnung nach Stück.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 330 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 5. 340 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 5. 350 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 5. 360 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 5. 370 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

2. 5. 380 wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m²
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 390	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 400	Mehrtiefe bei Schadstellen bis 0,01 m² Eventualposition ohne GB Mehrtiefe pro 1 cm über die Stemmtiefe von 5 cm hinaus. Abrechnung nach Stück Schadstelle.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 410	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,05 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 420	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,10 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 430	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,25 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 440	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,50 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 450	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 0,75 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 460	wie Vorposition jedoch Schadstellen bis 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 470	wie Vorposition jedoch Schadstellen > 1,0 m² Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 480	Kantenschäden ausmörteln Eventualposition ohne GB Kantenschäden ausmörteln wie vor beschrieben, Breite bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm. Abrechnung nach m.	1	M	[Nur EP]
2. 5. 490	wie Vorposition jedoch Breite bis 20 cm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 5. 500	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 10cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2. 5. 510	Zulage pro 1 cm Mehrtiefe bei Kantenschäden bis 20 cm Breite Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Betonersatz				

2. 5. 520 PCC-Mörtel im Handauftrag

Eventualposition ohne GB

PCC-Mörtel im Handauftrag zur Erhöhung der Betondeckung Flächen mit PCC-Mörtel (PCC II) vollflächig von Hand 5 mm stark aufmörteln, inkl. erforderlicher PCC-Haftbrücke. Oberfläche abfilzen.

PCC-Haftbrücke

Angebotenes System:

Hersteller:

PCC-Mörtel

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 530 Zulage bei Auftragsstärke über 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Vorposition, für je 5 mm Mehrstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 540 SPCC-Mörtel im Maschinenauftrag

Eventualposition ohne GB

wie Vorposition, jedoch SPCC-Mörtel im Maschinenauftrag Auftragsstärke 10 mm.

PCC-Haftbrücke

Angebotenes System:

Hersteller:

PCC-Mörtel:

Produkt:

Hersteller:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Betonersatz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 550 **Zulage bei Auftragsstärke über 10 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Vorposition, für je 10 mm Mehrstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 560 **Schattenfugen- bzw. Faschenausbildung**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für das Aufspritzen von Fugen.
 Fugen sind unabhängig von den Flächen d. h. in einem gesonderter Arbeitsgang aufzuspritzen, Fugenbereich zuvor beidseitig ca. 10 - 15 mm abschalen, vor dem Aufspritzen der angrenzenden Instandsetzungsflächen ist auf dem Fugengrund eine Schalung aus Stahlhohlprofilen herzustellen, die Profile dürfen nicht im direkten Fugenbereich verankert werden, die Armierungsüberdeckung in den Fugen muss mind. 30 mm betragen. Abrechnung nach m Fugenlänge.

1 M [Nur EP]

2. 5. 570 **Ausbildung für elastische Fugen, Gebäudedehnf.**
Eventualposition ohne GB
 Die Fugenflanken sind auf der druckluftgestrahlten Fläche neu herzustellen. In den Preis einzurechnen ist die erforderliche Schalung zur Herstellung der Fuge.

Fugenflanken: beidseitig

1 M [Nur EP]

2. 5. 580 **Ausbildung für elastische Fugen, Anschlussfugen**
Eventualposition ohne GB
 Die Fugenflanken sind auf der druckluftgestrahlten Fläche neu herzustellen. In den Preis einzurechnen ist die erforderliche Schalung zur Herstellung der Fuge.
 Es handelt sich um Anschlußfugen an andere Bauteile wie z.B. Fenster.

Fugenflanken: einseitig

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Betonersatz			in EURO	in EURO

2. 5. 590

Betonieren mit Beton nach DIN 1045

Eventualposition ohne GB

Zur Reprofilierung ist ein werkgemischter Beton in die Schalung einzubringen und zu verdichten. Die vorbehandelte Kontaktfläche zum Altbeton ist vorzunässen und mit einer Haftbrücke einzuschlämmen.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Risse				

2. 6 Risse

*Das zur Anwendung kommende Verpressmaterial muss nach Rili-SIB geprüft sein.
Die Verpressarbeiten dürfen nur im Beisein des Auftraggebers ausgeführt werden.*

2. 6. 10 Injektionspacker

Eventualposition ohne GB

- a) Herstellen von Injektionsbohrungen im Riss- oder Kavernenbereich zur Aufnahme von Injektionspacker
- b) Spezialhochdruckinjektionspacker liefern und in die hergestellten Bohrungen dichtend einbauen.
Ausbauen der Packer nach Beendigung der Arbeiten und Verschließen der Bohrungen mit Zementmörtel.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 20 Risseverdämmung

Eventualposition ohne GB

Liefen, aufbereiten und verarbeiten von Spachtelmasse zum Verdämmen der Rissvorsichten vor Beginn der Injektionsarbeiten.

Bei durchgehenden Rissen sind Rissvorder- und rückansicht zu behandeln und entsprechend zu vergüten.

Das Verdämmungsmaterial ist nach Beendigung der Injektionsarbeiten durch Abschlagen und Schleifen zu entfernen.

1 LFM [Nur EP]

2. 6. 30 Risse - starr

Eventualposition ohne GB

Herstellen einer kraftschlüssigen Injektion von Bauwerksrissen (Druckbereich) mit folgendem Ablauf:

Liefen, aufbereiten und einpressen von niedrigviskosem zweikomponentigem Epoxidharz. Die Verpressdrücke sind dem Objekt und der Rissituation anzupassen.

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Risse				

2. 6. 40

Risse - starr, mineralisch

Eventualposition ohne GB

Herstellen einer kraftschlüssigen Injektion von Bauwerksrissen (Druckbereich) mit folgendem Ablauf:

Liefern, aufbereiten und einpressen von Zementsuspension aus Mikro-fein-Zement.

Fabrikat: RövisCem der Fa. Rödel oder gleichwertig.

Das angebotene Fabrikat muß vom Institut für Massivbau der Universität Essen, Prof. Ivanyi, in Anlehnung an die ZTV-Riss 88 erfolgreich geprüft sein.

Angebotenes Fabrikat:

Das Anmischen erfolgt gemäß Herstellervorschrift mit einem hochtourigen Spezialturbomischer. Die Weiterverarbeitung erfolgt im gekühlten Aufschlußgerät.

Die injektionsfähige Suspension ist in einem Spezialgerät ständig zu bewegen.

Die Zementsuspension wird mittels Pumpe über die eingesetzten Packer in die Risse bzw. Klüfte und Kavemen eingepresst.

Die Verpressdrücke sind dem Objekt und der Situation anzupassen.

1 L [Nur EP]

2. 6. 50

Risse - beweglich

Eventualposition ohne GB

Herstellen einer Injektion an feuchten Bauwerksrissen mit folgendem Ablauf: (Die Injektion muß Bewegungen bis zu 30 % aufnehmen können.)

Liefern, aufbereiten und einpressen von zweikomponentigem Polyurethanharz, Viskosität 180 - 200 mPas. Die Verpressdrücke sind dem Objekt und der Rissituation anzupassen.

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Oberflächenschutzsystem				

2. 7 Oberflächenschutzsystem

2. 7. 10 PCC-Mörtelausgleichschicht bei hohem Rauheitsgrad

Eventualposition ohne GB

Mörtelausgleichschicht mit PCC Mörtel II auf Rualtbetonfläche inkl. PCC-Haftbrücke aufbringen, Oberfläche zum Aufbringen der nachfolgenden Spachtelung aufrauen, Schichtstärke rd. 6 mm, Materialverbrauch ca. 150ml/m² je Arbeitsgang.

Farbtöne nach Wahl des AG

PCC-Haftbrücke

Angebotenes System:

Hersteller:

PCC-Mörtel

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 PCC-Spachtel aufbringen

Eventualposition ohne GB

Kunststoffvergüteten hydraulischen PCC-Feinspachtel als Gesamtpachtelung wie folgt auftragen:

- Untergrund ausreichend anfeuchten
- 1. Spachtelschicht, mind. 3 kg/m², zum Schließen von Poren und Lunkern aufbringen, Material verdichten und Flächen egalisieren
- 2. Spachtelschicht, mind. 3 kg/m² als Schlussbeschichtung aufbringen, Oberfläche porenfrei und feingriffig mit der Neoprenscheibe abreiben und Verdichten, Ecken und Kanten geradlinig, leicht abgerundet herstellen.

PCC-Spachtel

Produkt:

Hersteller:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Oberflächenschutzsystem				

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Elastisch-mineralisches OS-System aufbringen

Eventualposition ohne GB

Zweikomponentige mineralische Beschichtung, rissüberbrückend und karbonatisierungsbeständig, in 2 Lagen, jede mind. 2 mm stark, auf Betonfläche auftragen Ausführung wie folgt:

- Staubfrei gereinigten Untergrund ausreichend vor-nässen
- 1. Arbeitsgang: dünn-schichtige Grundspachtelung mit einem Hartgummibrett aufbringen
- 2. Arbeitsgang: nach mind. 1 Stunde Wartezeit wird die Beschichtung, Schichtdicke 2mm, auf die tragfähige Grundspachtelung aufgespachtelt und geglättet. Flächiges Auftragen mit Bürsten oder Quasten ist nicht zulässig. In Innenecken und ähnlichen Profilen mit Winkel <140° sind nach Absprache mit der Bauleitung Hohlkehlen auszubilden, damit in diesen Bereichen eine gleichmäßige Schichtstärke sichergestellt ist.
- 3. Arbeitsgang: je nach Temperatur (bei 20°C ca. nach 1 h) können die Ansätze von Spachteln etc. mittels eines mittelharten Schwammes feucht nachgearbeitet und geglättet werden. Die Oberfläche ist plan d. h. ansatz- und wellenfrei herzustellen.

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 40 Betonschutzanstrich, starr

Eventualposition ohne GB

Starre pigmentierte Beschichtung, auf Basis Copolymer-Dispersionsbasis, gemäß Herstellervorschrift fachgerecht auf Betonfläche auftragen, zweilagig Materialverbrauch je Arbeitsgang ca. 150 ml/m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Oberflächenschutzsystem				

Farbtöne nach Wahl des AG

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 50

Betonschutzanstrich, elastisch

Eventualposition ohne GB

Elastische farbige Beschichtung, auf Basis Reinacrylat-Dispersion, gemäß Herstellervorschrift in mind. 2 Arbeitsgängen auf Betonfläche auftragen.

Materialverbrauch je Arbeitsgang ca. 280 ml/qm

Farbtöne nach Wahl des AG

Produkt:

Hersteller:

Abrechnung nach m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 60

Grundierung auf tragfähigem Altanstrich

Eventualposition ohne GB

Gereinigte und gestrichene Betonflächen nach dem Abtrocknen mit einer wässrigen Grundierung auf Bindemittelbasis Copolymer-Dispersion nach Werksvorschrift grundieren, zum Aufbringen eines starren bzw. elastischen Betonschutzanstrichsystems.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 70

Silan-/Siloxan-Imprägnierung

Eventualposition ohne GB

Fehlerfreies Aufbringen der Silan-/Siloxan-Imprägnierung auf die Betonflächen, zur Erhöhung des Frost-Tau-Schutzes im Streich- oder Sprühverfahrens, nach Werksvorschrift.

Materialverbrauch: in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Oberflächenschutzsystem				

mind. 0,4 Ltr./m²

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 80 Schattenfugen bzw. Faschenausbdg. im OS

Eventualposition ohne GB

Zulage zum Oberflächenschutzsystem für das erschwerte Auftragen der PCC-Spachtelung auf Fugengrund und Fugenflanken sowie die Erschwerung und die farbliche Absetzung beim Anstrichauftrag.

Mit dem Preis abgegolten ist auch die Herstellung der erforderlichen Werkzeuge.

1 M [Nur EP]

2. 7. 90 Oberflächenschutzsystem über Kopf

Eventualposition ohne GB

Zulage für das Aufbringen des Oberflächensystems über Kopf an Deckenuntersichten und ähnlichen Bauteilen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Oberflächenschutz - Sondersyst				

2. 8 Oberflächenschutz - Sondersysteme

2. 8. 10 Oberfl.sch. Kratzspachtel., Hydrophobierg. Eventualposition ohne GB OS S1

Egalisieren von Unebenheiten der Betonoberfläche durch scharfes Abziehen einer Spachtelung (Kratz- und Lunker-spachtelung) aus PCC-Feinmörtel nach Werksvorschrift auf die gründlich vorgehästete, aber mattfeucht aufgetrocknete Beton-oberfläche. Die Nachbehandlung wird gesondert vergütet.

Fehlstellenfreies Aufbringen der Silan/Siloxan-Imprägnierung auf die Betonflächen zur Erhöhung des Frost-/Tauschutzes im Streich- oder Sprühverfahren nach Werksvorschrift.

Materialverbrauch: in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch
insgesamt mind. 0,04 Ltr./m²

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20 Kratzsp., Hydrophobg., starrer Anstrich Eventualposition ohne GB OS S2

Egalisieren von Unebenheiten der Betonoberfläche durch scharfes Aufziehen einer Spachtelung (Kratz- und Lunker-spachtelung) aus PCC-Feinmörtel nach Werksvorschrift auf die gründlich vorgehästete, aber mattfeucht aufgetrocknete Beton-oberfläche.

Die Nachbehandlung wird gesondert vergütet.

Fehlstellenfreies Aufbringen der Silan/Siloxan-Imprägnierung auf die Betonflächen zur Erhöhung des Frost-/Tauschutzes im Streich- oder Sprühverfahren nach Werksvorschrift.

Materialverbrauch: in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch
insgesamt mind. 0,04 Ltr./m²

Nach Erhärtung des Mörtels wird eine Grundierung aus einer verarbeitungsfertigen, pigmentierten wasser verdünnbaren Acrylat-Dispersion aufgetragen. Die Grundierung wird voll-flächig durch Rollen auf die trockene und saubere Betonober-fläche aufgebracht.

Ein Tage nach Aufbringen der Grundierung werden mind. 2 Deckbeschichtungen aufgetragen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Oberflächenschutz - Sondersyst			in EURO	in EURO

Der Beschichtungsstoff wird unverdünnt in mind. 2 Arbeitsgängen vollflächig durch Rollen aufgebracht.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen: ca. 4 Std.
Verbrauch an Beschichtungsstoff: ca. 150 g/m²
u. Arbeitsgang
systemspezifische Mindestschichtdicke: 80 µ

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Nachbehandlung				

2. 9 Nachbehandlung

2. 9. 10 Nachbehandlung Folie und Jute

Eventualposition ohne GB

Nachbehandlung an senkrechten Flächen

1. Angefeuchtete Sackjute darüberlegen
2. Mit geschlossener Folie abdecken, Folienränder dicht zu kleben
3. Unmittelbar nach Aufbringen des Mörtels ist dieser gegen Austrocknung und Auskühlung ausreichend lang, mindestens jedoch 5 Kalendertage zu schützen, Sackjute immer erdfeucht halten. Die Angaben der Stoffhersteller sind zu beachten.
4. Die Abrechnung erfolgt pro Ausführung nachfolgend aufgeführter Nachbehandlungspunkte.

Die Nachbehandlung ist auszuführen - beim Aufbringen des Reparaturmörtels (Schadstellenauffüllung)

- beim Aufbringen von Schutzschichten
- zur Verstärkung der Betonüberdeckungen
- beim Aufbringen von Spachtelungen sowohl bei CC- als auch bei PCC-Materialeinsatz
- Die Nachbehandlung muß auch an Wochenenden und Feiertagen sichergestellt sein.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 20 Nachbehandlung über Kopf

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Erschwernis zur Durchführung der Nachbehandlung über Kopf an Deckenuntersichten und ähnlichen Bauteilen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab				

2.10 Sonstige Leistungen - Fugenabdichtung

2.10. 10 Dauerelastische Verfugung 5 - 10 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenmaterial: Silikon neutral, oder gleichwertig

Fugenbreite: 5 - 10 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 20 Dauerelastische Verfugung 10 - 15 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 10 - 15 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 30 Dauerelastische Verfugung 15 - 20 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab				

band entfernen

Fugenbreite: 15 - 20 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 40

Dauerelastische Verfugung 20 - 25 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 20 - 25 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 50

Dauerelastische Verfugung 25 - 30 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 25 - 30 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 60

Dauerelastische Verfugung 30 - 40 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab				

- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 30 - 40 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 70

Dauerelastische Verfugung 40 - 50 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 40 - 50 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 80

Dauerelastische Verfugung 50 - 60 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- mit geschlossenporigem Hinterfüllstrick ausstopfen
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen

Fugenbreite: 50 - 60 mm

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab				

2.10. 90

Fugendichtband 5 - 10 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- Fugen dauerelastisch mit vorkomprimiertem Weichschaumstoff abdichten

Fugenmaterial: Illmod anthrazit oder gleichwertig

Fugenbreite: 5 - 10 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 100

Fugendichtband 10 - 15 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- Fugen dauerelastisch mit vorkomprimiertem Weichschaumstoff abdichten

Fugenmaterial: Illmod anthrazit oder gleichwertig

Fugenbreite: 10 - 15 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 110

Fugendichtband 15 - 20 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- Fugen dauerelastisch mit vorkomprimiertem Weichschaumstoff abdichten

Fugenmaterial: Illmod anthrazit oder gleichwertig

Fugenbreite: 15 - 20 mm

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab				

2.10. 120

Fugendichtband 20 - 25 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung insbesondere umlaufend um Fenster

- Sanierungsmaterialreste entfernen
- Fugenflanken säubern
- Fugen dauerelastisch mit vorkomprimiertem Weichschaumstoff abdichten

Fugenmaterial: Illmod anthrazit oder gleichwertig

Fugenbreite: 20 - 25 mm

1 M [Nur EP]

2.10. 130

Fugenabdichtung Mineralwolle

Eventualposition ohne GB

Abdichtung von Anschlussfugen, insbesondere zwischen Fenstern und angrenzenden Bauteilen, mittels Mineralwolle ausstopfen.

1 dm³ [Nur EP]

2.10. 140

Dauerelastische Verfugung Fassade 10 mm

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Verfugung zwischen Rahmen und Füllungen mit elastischem Acryl-Dispersions-Dichtstoff

- Fugenanker säubern
- Fugenränder abkleben
- Flanken primern
- Fugen dauerelastisch versiegeln, glätten und Klebeband entfernen
- Fugenbreite ca. 10 mm

Fugenmaterial: Elastischer Acryl-Dispersions-Dichtstoff

- Acrylat-Dispersion
- Physikalische Trocknung
- pastös
- Verarbeitungstemperatur 5°C bis 40°C
- Fugenbreite 5 - 30 mm
- Zulässige Gesamtverformung: ca. 25 %
- Durchhärtung nach DIN 50014
- Anstrichverträglichkeit gegeben
- Volumenveränderung nach DIN 52451 T.1 ca. 24 %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Fugenab	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M	[Nur EP]
2.10. 150	Dauerelastische Verfugung Fassade 20 mm Eventualposition ohne GB Dauerelastische Verfugung wie vor beschrieben, jedoch Fugenbreite: 20 mm	1	M	[Nur EP]
2.10. 160	Fugenabdichtung PU Eventualposition ohne GB Abdichtung von Anschlussfugen, insbesondere zwischen Fenstern und angrenzenden Bauteilen mittels PU-Montage- schaum. Forderung: - Alterungsbeständig, beständig gegen Verrottung und Ungeziefer - Temperaturbereich - 40 °C bis + 90 °C - Brandschutzklasse B2	1	M	[Nur EP]
2.10. 170	Fugenabdichtung Spritzkork Eventualposition ohne GB Abdichtung von Anschlussfugen, insbesondere zwischen Fenstern und angrenzenden Bauteilen mittels Spritzkork. Forderung: - Alterungsbeständig, beständig gegen Verrottung, UV-beständig - Temperaturbereich - 30 °C bis + 120 °C - Schalldämmend	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Erd-Mau				

2.11 Sonstige Leistungen - Erd-Mauer-Beton

2.11. 10 Erdaushub

Eventualposition ohne GB

Handaushub im Gebäudeanschlussbereich (frühere Arbeitsraum) ausführen. Aushub seitlich lagern und nach der Instandsetzung lageweise einbauen und verdichten.

Aushubtiefe: bis 1,00 m

Bodenklasse: bis Bodenklasse 5

1 M3 [Nur EP]

2.11. 20 Roden der Arbeitsfläche

Eventualposition ohne GB

Die Gerüststand- und Arbeitsfläche ist zu roden.

Bodendecker, Sträucher und Hecken bis ca. 2,00 m Höhe sind

zu entfernen und auf eine Deponie abzufahren.

Breite des Rodungsstreifens: ca. 1,50 m.

1 LFM [Nur EP]

2.11. 30 Kiesstreifen aufnehmen

Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen, zwischen Tiefbord und Betonaußenwand eingebaut, aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.

Korngröße: bis ca. D = 150 mm

1 M3 [Nur EP]

2.11. 40 Kiesstreifen aufnehmen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen, zwischen Tiefbord und Betonaußenwand eingebaut, aufnehmen und entsorgen.

Korngröße: bis ca. 150 mm

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Erd-Mau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.11. 50	Kiesstreifen herstellen, neu Eventualposition ohne GB Kiesstreifen nach Abschluß der Sanierungsarbeiten und Abbau des Gerüsts liefern und wieder herstellen. Korngröße: 32 - 64 mm Breite: ca. 60 cm Stärke: ca. 15 cm	1	M3	[Nur EP]
2.11. 60	Kiesstreifen herstellen, vorh. Kies Eventualposition ohne GB Kiesstreifen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Abbau des Gerüsts mit seitlich gelagertem vorhandenen Kies herstellen. Korngröße: bis ca. 150 mm	1	M3	[Nur EP]
2.11. 70	Bodenbelag aufnehmen Eventualposition ohne GB Betonplatten, in Mörtel verlegt, einschl. Unterbau aufnehmen, seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2.11. 80	Pflaster aufnehmen Eventualposition ohne GB Betonsteinpflaster einschließlich Unterbau aufnehmen, seitlich lagern und nach der Instandsetzung verfüllen, verdichten und verlegen.	1	M2	[Nur EP]
2.11. 90	Betonplatten liefern Eventualposition ohne GB Betonplatten, d = 5 cm, als Ergänzung für Bruch liefern. Format: verschiedene				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Erd-Mau				

Struktur: glatt

Farbe: betongrau

1 M2 [Nur EP]

2.11. 100

Betonplatten verlegen

Eventualposition ohne GB

Seitlich gelagerte Betonplatten, d = 5 cm, verschiedene Formate an die Einbaustelle vertragen.

- Unterbau liefern und einbringen.
- Platten zur Einpassung nachschneiden.
- Platten verlegen und verfugen.

1 M2 [Nur EP]

2.11. 110

Grundmauerabdichtung, Dickbeschichtung

Eventualposition ohne GB

- Reinigung der Grundmauer nach dem Aushub, evtl. erforderliche Ausbesserungen an der Grundmauer sind mit der Bauleitung festzulegen und werden gesondert vergütet.
- Bituminöse Dickbeschichtung Fabr. Deitermann oder gleichwertig auftragen.

1 M2 [Nur EP]

2.11. 120

Grundmauerschutz, Noppenfolie

Eventualposition ohne GB

Noppenfolie Delta-Geo-Drain oder gleichwertig liefern und einbauen. Die Noppenfolie ist an Gebäudeecken und Versprünge geknickt um die Ecke zu führen. Stumpfe Stöße sind nicht erlaubt.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Dachdeck				

2.12 Sonstige Leistungen - Dachdecker

2.12. 10 Flachdachkies abräumen

Eventualposition ohne GB

Flachdachkies vor Aufbringen des Dachschutzes abräumen und seitlich auf der Dachfläche lagern. Die Dacheinläufe müssen frei gehalten werden.

Kiesstärke: bis ca. 10 cm

1 M2 [Nur EP]

2.12. 20 Flachdachwandanschluss demontieren

Eventualposition ohne GB

Wandanschlussprofil des Flachdachwandanschlusses demonstrieren, seitlich geschützt lagern. Dachhaut vorsichtig lösen und schützen. Nach der Betoninstandsetzung ist die Dachhaut und das Wandanschlußprofil wieder zu befestigen.

1 LFM [Nur EP]

2.12. 30 Wandanschlussbleche

Eventualposition ohne GB

Abdeckbleche der Wandanschlüsse demontieren

Material: Alu

Befestigungsart: je m ca. 7 Schrauben

Abwicklung: ca. 33 cm

Bleche: kennzeichnen, geschützt lagern, allseitig reinigen, nach Fassadeninstandsetzung montieren.

1 LFM [Nur EP]

2.12. 40 Abdeckbleche Dachränder

Eventualposition ohne GB

Abdeckbleche der Dachränder demontieren

Material: Alu

Befestigungsart: Federn

Abwicklung: ca. 20 cm

Bleche: kennzeichnen, geschützt lagern allseitig reinigen wieder montieren

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Dachdeck			in EURO	in EURO

2.12. 50

Regenfallrohre demontieren

Eventualposition ohne GB

Regenfallrohre

- demontieren
- kennzeichnen
- geschützt lagern
- allseitig reinigen
- nach der Fassadeninstandsetzung montieren

Um bei eventuellen Regenfällen eine Durchfeuchtung der Fassade zu verhindern, sind mittels Kunststoffrohren Ableitungen von der Dachrinne bis hinter Gerüstrückenschutz auszuführen, vorzuhalten und später abzubauen.

1 LFM

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Elektro				

2.13 Sonstige Leistungen - Elektro

2.13. 10 Blitzschutz demontieren

Eventualposition ohne GB

Blitzschutz einschließlich der Halter demontieren.

Ausgebautes Material:

- allseitig reinigen
- Kennzeichnen und geschützt lagern
- richten und nach Fassadeninstandsetzung montieren

Material: verzinkter Draht Ø10 mm oder
verz. Flachstahl

1 M [Nur EP]

2.13. 20 Kabel demontieren

Eventualposition ohne GB

Kabel im Leerrohr einschließlich der Halter demontieren.

Freie Enden mit Klemmen feuchtesicher schützen.

Ausgebautes Material:

- Kennzeichnen und geschützt lagern richten und
nach Fassadeninstandsetzung montieren
- allseitig reinigen

1 M [Nur EP]

2.13. 30 Elektroteile demontieren

Eventualposition ohne GB

Elektroteile, wie Schalter, Steckdosen, Fühler usw., demon-
tieren und seitlich lagern. Reinigen und nach der Instandset-
zungsarbeit wieder installieren.

Freie Enden von Kabeln mit Klemmen feuchtesicher schützen.

1 STK [Nur EP]

2.13. 40 Lautsprecher demontieren

Eventualposition ohne GB

Lautsprecher einschließlich Wandhalter demontieren, seitlich
lagern, reinigen und nach der Instandsetzung wieder mon-
tieren.

Freie Kabelenden mit Klemmen und feuchtesicher schützen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Elektro			in EURO	in EURO

2.13. 50

Lampen demontieren
Eventualposition ohne GB

Lampen demontieren, seitlich lagern, reinigen und nach der Instandsetzung wieder montieren.
Freie Kabelenden mit Klemmen und feuchtesicher schützen.

1 STK [Nur EP]

2.13. 60

Wannenleuchten demontieren
Eventualposition ohne GB

Wannenleuchten o.ä. demontieren, seitlich lagern, reinigen und nach der Instandsetzung wieder montieren.
Freie Kabelenden mit Klemmen und feuchtesicher schützen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Schlosser				

2.14 Sonstige Leistungen - Schlosser

2.14. 10 Fensterbänke demontieren

Eventualposition ohne GB

Fensterbänke demontieren, kennzeichnen und geschützt lagern, nach Fassadeninstandsetzung, allseitig reinigen, montieren.

Material: Alu

1 M [Nur EP]

2.14. 20 Demontage Gitterroste

Eventualposition ohne GB

Die Gitterroste (und Rahmen) der Lichtschächte sind zu demontieren und zu entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2.14. 30 Aufnehmen Gitterroste

Eventualposition ohne GB

Die Gitterroste der Lichtschächte sind aufzunehmen, seitlich zu lagern und nach den Sanierungsarbeiten wieder einzulegen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Maler				

2.15 Sonstige Leistungen - Maler

2.15. 10 Stahlteile druckluftstrahlen

Eventualposition ohne GB

Stahlrahmen und Flügelteile mit Feinstkorn druckluftstrahlen. Das Strahlgut darf die in den Techn. Regeln zur Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe (TRGA) angegebenen Werte nicht überschreiten.

Die Farbe ist restlos zu entfernen. Die gestrahlten Stahlteile müssen an allen Stellen dem Normreinheitsgrad SA 2 ½ entsprechen.

Aufgemessen werden die abgewickelten, gestrahlten Stahlflächen.

Das Entstauben der Stahlteile ist in den Einheitspreis einzurechnen.

1 M2 [Nur EP]

2.15. 20 Zinkstaubgrundierung

Eventualposition ohne GB

Gestahlte Stahlflächen sofort nach dem Strahlen und der Zwischenabnahme durch die Bauleitung mit Zinkstaubfarbe grundieren. Die Grundierung ist gleichmäßig aufzutragen. Laufnasen sind sofort zu beseitigen und zu überarbeiten. Aufgemessen werden die abgewickelten Stahlflächen.

1 M2 [Nur EP]

2.15. 30 Lackierung von Stahlteilen

Eventualposition ohne GB

Gestahlte Stahlflächen sofort nach dem Strahlen und der Zwischenabnahme durch die Bauleitung mit einem Grundanstrich versehen. Die Grundierung ist gleichmäßig aufzutragen. Laufnasen sind sofort zu beseitigen und zu überarbeiten.

Vorgeschlagenes Fabrikat: Südwest Allgrund K 50
oder gleichwertig

Danach sind mindestens 3 Anstriche aufzubringen.

Vorgeschlagenes Fabrikat: Südwest All-Deck
oder gleichwertig

Aufgemessen werden die abgewickelten Stahlflächen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSARBEITEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonstige Leistungen - Maler			in EURO	in EURO

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne Baustellenfachpe				

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne Baustellenfachpersonal

3. 1. 10 Instandsetzer mit SIVV-Schein Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Düsenführer mit amtl. Qualifikationsnachweis Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 30 Facharbeiter Eventualposition ohne GB Sonstige Facharbeiter

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 1. 40 **Helfer**
Eventualposition ohne GB

1	H	[Nur EP]
---	---------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 2	Geräte				
3. 2. 10	Druckluft-Trockenstrahlanlage Eventualposition ohne GB Bedienungspersonal wird gesondert vergütet				
		1	H	[Nur EP]
3. 2. 20	Kompressor mit Hammer- und Meiselabnutzung Eventualposition ohne GB Bedienungspersonal wird gesondert vergütet				
		1	H	[Nur EP]
3. 2. 30	Elektrohammer einschl. Meiselabnutzung Eventualposition ohne GB Bedienungspersonal wird gesondert vergütet.				
		1	H	[Nur EP]
3. 2. 40	Fassadenheizung Eventualposition ohne GB Warmluftgebläseheizung aufstellen, vorhalten und betreiben. Zu beheizen sind Fassadenteile hinter dem abgeplanten Gerüst. Die Vergütung erfolgt pro Beheizungstag (24 Std.). Bedienungspersonal wird gesondert vergütet.				
		1	T	[Nur EP]
3. 2. 50	LKW, 5 to Eventualposition ohne GB einschließlich Fahrer				
		1	H	[Nur EP]
3. 2. 60	LKW, to Eventualposition ohne GB einschließlich Fahrer				
		1	H	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2. 70 Hubsteiger bis 16 m
 Eventualposition ohne GB

1	T	[Nur EP]
---	---------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3 Material

3. 3. 10 Strahlsand (1 Sack) Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

3. 3. 20 PCC-Grobmörtel Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

3. 3. 30 PCC-Feinmörtel Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

3. 3. 40 Mineralischer Handmörtel Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

3. 3. 50 Mineralischer Korrosionsschutz Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

3. 3. 60 Hydrophobierung auf Silan/Siloxan-Basis Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Betonsanierung
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	Anstrichmaterial als plastoelastische Acrylat-Dispersion Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 80	Bitumenanstrich Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 90	Dauerelastisches Verfugungsmaterial Eventualposition ohne GB Silikon (Acetat), 310 ml Kartusche	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 100	PU-Montageschaum 750 ml Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 110	Verfugungsmaterial Silikon Neutral Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 120	Spritzkork 500 ml-Beutel Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 130	Polyurethan Dichtstoff, 600 ml Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 140 Chemische Dübel 2K, 500 ml für Beton
Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto

..... %

4. 1. 10

.
Eventualposition ohne GB
.

1 *

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Betonsanierung
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB

.

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG			
GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislauren	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
<u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u>		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]