

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb für
- Bodenbelagsarbeiten -

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Frau Ueberschär Tel.: 506-6522

ANGEBOTSABGABE:

bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_26_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 10 Baustromverteiler

Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
Anschluss-Sicherung: 125 NH00
Hauptsicherung: 63 A
FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A
Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 2. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislaubern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
-----------	---	---	------	--	-------

1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
-----------	--	---	------	--	-------

1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
-----------	--	---	------	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2

AUFMASSLEISTUNGEN

Estrich, Bodenbelagsarbeiten, Parkettschleif- und Versiegelungsarbeiten

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren bzw. deren Lagerung innerhalb der Liegenschaft, getrennt nach verwendbarem und nicht mehr verwendbarem Material.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefern" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Abweichend von VOB/C DIN 18353 und 18365, Abschnitt 5.1.1 wird die Leistung nach Fertigmaß berechnet.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie Beseitigen von Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren, sind nach DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 eine Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers bis zu einer Menge von 1 m³ ist nach DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet, sofern der Abfall nicht schadstoffbelastet ist.

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten

Für die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die Ausführungs- und Gütebestimmungen zu beachten, insbesondere:

- DIN 18353 Estricharbeiten
- DIN 18365 Bodenbelagarbeiten
- DIN EN ISO 10874 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge
- DIN 18356 Parkett- und Holzpflaster

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch, Estrich				

- *DIN EN 14259* *arbeiten*
Klebstoffe für Bodenbeläge

*Die zu verlegenden Beläge sind vor Ihrer Verlegung auf Char-
 gengleichheit, Farbgleichheit, Farbechtheit, Maßgenauigkeit
 und Fehlerfreiheit zu prüfen.*

*Spachtelmassen und Klebstoffe müssen so beschaffen sein,
 dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung der
 Beläge mit dem Untergrund erreicht wird.
 Spachtel- und Ausgleichsmassen für spezielle Einsatzgebiete
 müssen für den jeweiligen Zweck geeignet sein, z.B. Stuhl-
 rollen, Fußbodenheizung, Ableitfähigkeit u.a.*

*Die Klebstoffe dürfen einen Bodenbelag, Untergrund und
 Unterlagen nicht nachteilig beeinflussen und nach der
 Verlegung **keine Belästigung durch Geruch, Dämpfe, u. ä.**
 hervorrufen.*

*Zu verarbeiten sind **ausschließlich umweltfreundliche**
 Spachtelmassen und Kleber. Die Auswahl der zum Einsatz
 kom-menden Spachtelmassen und Klebstoffe ist vor Beginn
 der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen. Die
 Verarbeitung hat gemäß Herstellerangaben zu erfolgen.*

*Von der Verarbeitung generell ausgeschlossen sind Produkte,
 die gesundheitsschädlich, leichtentzündlich und/oder umwelt-
 gefährlich sind bzw. Haut- und Augenreizungen hervorrufen
 können. Hierzu gehören u.a. Neopren-Kleber.*

2. 1 Abbruch, Estrich

2. 1. 10 Verbundestrich ausstemmen

Eventualposition ohne GB

Dicke bis 40 mm

Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 20 Estrich auf Trennschicht ausstemmen

Eventualposition ohne GB

einschl. Trennschicht ausstemmen, Dicke bis 40 mm,
 Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch, Estrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 30	Schwimmenden Estrich ausstemmen Eventualposition ohne GB Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke bis 40 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 40	Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.10 bis 2.1.30 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 50	Fuge einfräsen bis 40 mm Tiefe Eventualposition ohne GB Fuge als Flächenbegrenzung vor dem Ausstemmen von Estrichteilflächen maschinell einfräsen. Fugentiefe bis 40 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 1. 60	Zulage für Mehrtiefe zu Pos. 2.1.50 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrtiefe	1	M	[Nur EP]
2. 1. 70	Dämmschicht und Folie aufnehmen, Stärke bis 25 mm Eventualposition ohne GB Dämmschicht unter Estrich aus Styropor oder Styrodur, einschl. darüber verlegter PE-Folie, Stärke bis 25 mm, aufneh- men, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 80	Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.70 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch, Estrich				

2. 1. 90

Ausbessern/Füllen von Vertiefungen/Fehlstellen

Eventualposition ohne GB

Ausbessern bzw. Füllen von Vertiefungen/Fehlstellen im Estrich im Bereich abgebrochener Wände.

Zunächst Grundierung, dann Füllen mit standfester Reparaturmasse, anschließend nach Trocknung der Reparaturmasse noch einmal Grundierung.

- Tiefe Vertiefungen: ca. 10 cm

- Breite Vertiefungen: ca. 15 cm

angebotenes Fabrikat:

.....

1 M [Nur EP]

2. 1. 100

Bitumenschweißbahn aufnehmen

Eventualposition ohne GB

Vollflächig auf Bodenplatte verklebte Bitumenschweißbahn nach Ausbau des Estrichs aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Ausbau Bodenbelag

2. 2. 10 Ausbau von Bodenbelag in Räumen

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus Gummi, Kunststoff, Linoleum oder Textil, gestoßen oder verschweißt, in Platten oder Bahnen, geklebt, aufnehmen und in Container oder LKW verbringen und fachgerecht entsorgen, einschl. Container und Entsorgungskosten. Estrichuntergrund maschinell abschleifen, Klebereste und sonstige Verunreinigungen entfernen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 20 Erschwerniszulage für Ausbau Bodenbelag mehrschichtig

Eventualposition ohne GB

.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 30 Ausbau von Bodenbelag auf Treppen

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag ausbauen und fachgerecht entsorgen, wie in Pos. 2.2.10 beschrieben, jedoch als Treppenbelag. Der Preis pro m² bezieht sich auf Tritt- und Setzstufe zusammen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 40 Ausbau von Textilbelag mit Schaumstoffrücken

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus Textil mit Schaumstoffrücken, sonst wie Pos. 2.2.10, aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 50 Ausbau von PVC-Belag

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus PVC, in Platten oder Bahnen, geklebt, sonst wie Pos. 2.2.10, aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 60	Erschwerniszulage für Ausbau PVC-Belag mehrschichtig Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 70	Ausbau von Fertigparkett schwimmend Eventualposition ohne GB Fertigparkett, schwimmend verlegt, einschl. Parkettunterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 80	Ausbau von Laminatboden schwimmend Eventualposition ohne GB Laminatboden, schwimmend verlegt, einschl. Unterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 90	Ausbau von Massivholzparkett verklebt Eventualposition ohne GB Massivholzparkett, Stärke bis ca. 20 mm, als Schiffsboden oder Fischgrät, komplett ausbauen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 100	PVC-Leisten oder -Profile ausbauen Eventualposition ohne GB Leisten oder Profile aus PVC oder Textil, geklebt oder genagelt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 110	Scheuerleisten ausbauen Eventualposition ohne GB Scheuerleisten aus Holz, genagelt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag				

2. 2. 120

Holzfußleisten ausbauen

Eventualposition ohne GB

Holzfußleisten bis H = 150 mm, geklebt, genagelt oder geschraubt, ausbauen und entsorgen.

1 M [Nur EP]

2. 2. 130

Treppenwinkelschienen ausbauen

Eventualposition ohne GB

Treppenwinkelschienen aus Metall, sichtbar geschraubt, ausbauen und entsorgen.

1 M [Nur EP]

Technische Vorbemerkungen zum Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Anwendungsbereich

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund bei gleichzeitiger technischer Lüftung des Sanierungsbereiches (Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition).

Die Arbeiten sind gemäß den Vorgaben der TRGS 519 und unter Berücksichtigung der DGUV 201-012 (alt BGI 664) "Asbestsanierung" auszuführen.

Organisatorische Maßnahmen / Nebenarbeiten

- Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen
- Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens 7 Tage vor Aufnahme der Arbeiten an zuständige Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
- Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer.
- Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das jeweilige

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag				

Arbeitsverfahren eingewiesene Personen.

Die Schulungsnachweise der Mitarbeiter sind vor Beginn der Arbeiten an dem AG unaufgefordert zu übergeben.

Die vorgenannten Organisatorischen Maßnahmen und Nebenarbeiten sind mit den EP der folge Positionen abgedeckt und werden nicht gesondert vergütet.

2. 2. 140

Prüfung Asbestgehalt

Eventualposition ohne GB

Prüfung eines Probestücks der in v. g. Position beschriebenen auszubauenden Beläge auf Asbesthaltigkeit.

Das Probestück ist durch ein anerkanntes Labor auf Asbestgehalt zu testen.

Das Ergebnisprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 150

Einkammerschleuse für Unterdruckhaltung als Personenschleuse

Eventualposition ohne GB

Die Arbeitsbereiche sind als Einkammerschleuse von anderen Arbeitsbereichen abzutrennen und zu Kennzeichnen. Ausführung als Wände.

Abmessung:

L x B x H = ca. 2,5 m x 3,2 m x 2,5 m

Ausführung wie folgt:

Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verschraubung, ggf. durch Verkeilung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren.

Bekleidung:

Reißfeste PE-Folie zweiseitig jeweils innen und außen auf der Tragkonstruktion befestigen,

Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,30 m Überlappung ausführen. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet.

Wände müssen leicht zu reinigen sein. Die Schleuse ist arbeitstäglich zu reinigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag				

Ablagemöglichkeiten und Kleiderhaken sind in der Schleuse vorzusehen.

Auf den Außenseiten sind 1 St. Zutrittsverbotschild + 1 St. Asbestwarnschild in Augenhöhe anzubringen. Weitere Einbauten sind 1.St Folienreißverschlusstüren + 2 St. Bodensaugdüsen.

Nach Fertigstellung aller nachfolgender Arbeiten zum Ausbau von asbesthaltigen Bodenbelägen und deren Kleber ist die Staubwand rückstandslos abzubauen, die verwendeten Materialien sind fachgerecht mit dem ausgebauten asbesthaltigen Material abzutransportieren und zu entsorgen.

Vorhaltung bis zu 10 Wochen.

Die Reinigung, der Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 160

Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 40 m³)

Eventualposition ohne GB

Für einen Unterdruck von mindestens 20 Pa in einem Abschottungsraum von 40 m³, bestehend aus:

- Unterdruckhaltegerät
- Filtereinrichtung
- 20 m Schlauchleitungen mit allen erforderlichen Verbindungsmitteln
- Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher Aufzeichnungseinrichtung und optischer oder akustischer Warneinrichtung errichten

bis zu 10 Wochen vorhalten und wieder entfernen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170

Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 60 m³)

Eventualposition ohne GB

wie Vorposition,
jedoch in einem Abschottungsraum von 60 m³

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 180 **Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 80 m³)**
Eventualposition ohne GB
wie Vorposition,
jedoch in einem Abschottungsraum von 80 m³

1 STK [Nur EP]

2. 2. 190 **Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 100 m³)**
Eventualposition ohne GB
wie Vorposition,
jedoch in einem Abschottungsraum von 100 m³

1 STK [Nur EP]

2. 2. 200 **Verlängerung der Vorhaltung**
Eventualposition ohne GB
Verlängerung der Vorhaltung von Pos. 2.2.130 und 2.2.140
je Woche.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210 **Schleuse inkl. Unterdruckhaltung umsetzen**
Eventualposition ohne GB
Umbau / Umsetzen der Einkammerschleuse inkl. Unterdruck-
haltung im Zuge der Arbeiten zum Erschließen weiterer
Arbeitsbereiche innerhalb des Gebäudes.

Inkl. aller Neben- und Umbauarbeiten an den luftdichten Stell-
wänden und der Unterdruckhalten der Einkammerschleuse.

Hinweis zur Abrechnung:
1 St. Schleuse pro Umsetzen

1 STK [Nur EP]

2. 2. 220 **Abkleben von Oberflächen**
Eventualposition ohne GB
Schwer zu reinigende Bauteiloberflächen (Heizkörper, Fenster,
etc.) im Sanierungsbereich mit PE-Folie, Dicke mind. 0,30
mm, Stöße mit min. 0,10 m Überlappung ausführen, luftdicht
abkleben. Die Oberfläche muss leicht zu reinigen sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag				

Oberflächen Schutz für die Zeit der Arbeiten vorhalten, nach Ende der Arbeiten rückbauen und sachgemäß entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 230

Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Eventualposition ohne GB

Vinyl-Asbest-Platten händisch mit z.B. Handspachtel oder Stoßscharre möglichst bruchfrei abheben, ausgebaute Platten sammeln und in reißfeste Kunststoffsäcke verpacken, gleichzeitige Absaugung des Arbeitsbereiches mit Industriestaubsauger. Kunststoffsäcke mit Industrieklebeband verschließen, im Sanierungsbereich lagern.
Alle Umfassungsflächen mit Industriestaubsauger absaugen.

Kleberentfernung in der Fläche und im Rand Bereich durch maschinelles Abschleifen mit gleichzeitiger Absaugung. Abtragen der Kleberschicht einschließlich der Estrichoberfläche (Abtragtiefe ca. 1 bis 2 mm). Schwer zugängliche Bereiche (z. B. Heizkörpernischen) durch Abstemmen der Kleberschicht mit z.B. Elektrostemmhammer mit Breitmeißel oder Nadelvorsatz bzw. mit oszillierendem Messer bei gleichzeitiger Absaugung des Arbeitsbereiches entfernen.

Hinweis zur Abrechnung:

Der Entsorgungsnachweis ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Deponiegebühren und Transportkosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 240

Feinreinigung des Sanierungsbereiches in 2 Arbeitsgängen

Eventualposition ohne GB

Feinreinigung:

Die gelagerten Kunststoffsäcke absaugen, in zweiten Kunststoffsack verpacken und über die Einkammerschleuse ausschleusen.

Oberflächen des Sanierungsbereichs und Maschinen/Werkzeuge mit Industriestaubsauger absaugen, glatte Oberflächen zusätzlich feucht reinigen.

Maschine zum Abtransport reinigen und vorbereiten (z. B. Saugschläuche und Stutzen verschließen, Köpfe der Fräs-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag				

maschinen mit Deckeln mit Spannverschlüssen abdichten).

Schlussreinigung:

Nochmaliges Absaugen der Bodenfläche und Luftspülung aller Oberflächen mit Handgebläse bei gleichzeitigem Luftwechsel mit Abluftfiltergerät.

Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt auf die in der Vorposition belegten Bodenflächen. Das Reinigen aller Wand und sonstiger Oberflächen ist mit dieser Fläche abgedeckt.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 250

Messungen

Eventualposition ohne GB

Freigabe-Messungen nach VDI-Richtlinie 3492 vor Abbau der Abschottungen von einer qualifizierten Messstelle

.....
(vom Bieter anzugeben)

durchführen.

Messergebnisse auswerten und dokumentieren.

Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Trennschicht				

2. 3 Zementestrich auf Trennschicht

2. 3. 10 Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (PVC-Bahn)

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gemäß DIN 18195.

PVC-Abdichtungsbahnen, Stärke 1,2 mm, Stöße 10 cm breit, überlappt und kaltverschweißt, Bahnen an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Trennlage

Eventualposition ohne GB

Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m², mit mindestens 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 30 Randdämmstreifen Polystyrolschaum

Eventualposition ohne GB

Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M [Nur EP]

2. 3. 40 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45

Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Trennschicht				

2. 3. 50 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Pos. 2.3.40 ab 5 mm je angefangene 5 mm
 Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm
 Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 60 Zulage zu Pos. 2.3.40 für die Ausführung in Festigkeitsklasse CT - F5
Eventualposition ohne GB
 .

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 70 Schnellzementestrich; 7 - 12 Tage
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte-
 klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast
 bis 2 kN/m², Oberfläche gerieben und geglättet.
 Nenndicke: 45 mm
 Verlegereife: nach 7 - 12 Tagen

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 80 Mehr- oder Minderstärke - 5 mm
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Pos. 2.3.60 ab 5 mm je angefangene 5 mm
 Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm
 Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 90 Schnellzementestrich; 1 - 3 Tage
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte-
 klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast
 bis 2 kN/m², Oberfläche gerieben und geglättet.
 Nenndicke: 45 mm.
 Verlegereife: nach 1 - 3 Tagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Trennschicht				

Produkt/Fabrikat:
(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 100 Mehr- oder Minderstärke - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.3.90 ab 5 mm je angefangene 5 mm
Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm
Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 110 Gefällepachtelung

Eventualposition ohne GB

Gefällepachtelung mit hydraulisch erhärtender, standfester
Spachtelmasse (Schichtstärke 3 mm - 30 mm) herstellen.
Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur
Verbesserung des Haftverbundes.
Mindestgefälle 2 %, einschl. Aufstellung eines Gefälleplanes
mit Übergabe an den AG.

Produkt/Fabrikat:
(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Dämmschicht				

2. 4 Zementestrich auf Dämmschicht

2. 4. 10 Trittschalldämmschicht

Eventualposition ohne GB

Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN EN 13163 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m³, Dämmschichtdicke dl/db = 43/40 mm.

Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschalldämmung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Wärmedämmschicht PS 20, d = 60 mm

Eventualposition ohne GB

Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN EN 13163 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45

Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.4.40 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5	Dämmschicht				
2. 5. 10	Trittschalldämmschicht aus Schaumkunststoff 20 mm Eventualposition ohne GB DIN EN 13164, Polystyrol-(PS-)Schaum (Partikelschaum), Anwendungstyp T, aus Platten. Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 20	Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.10 - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.10, ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 30	Trittschalldämmschicht aus min. Faserdämmstoffen 20 mm Eventualposition ohne GB Trittschalldämmschicht aus mineralischem Faserdämmstoff, DIN EN 13162, Anwendungstyp T, aus Platten. Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 40	Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.30 - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.30, ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 50	Wärmedämmschicht aus Schaumkunststoff 30 mm Eventualposition ohne GB DIN EN 13164, Polystyrol-(PS-) Hartschaum (Partikelschaum), Anwendungstyp WD, aus Platten (d) je Lage: 30 mm.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 60 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.50 - 5 mm
 Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Pos. 2.5.50, ab 5 mm je angefangene 5 mm
 Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für 5 mm
 Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 70 Dämmschicht-Abdeckung, DIN 18560, Teil 2, PE-Folie
 Eventualposition ohne GB

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 80 Randdämmstreifen Polystyrolschaum
 Eventualposition ohne GB
 Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht
 gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und
 Einbauteilen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fugen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6 Fugen

2. 6. 10 Fugen vorbehandeln (Fugenbreite bis 10 mm)

Eventualposition ohne GB

Fuge in Beton- und Estrichflächen ausräumen, Fugenflanken reinigen, vorbehandeln und ausgebrochene Fugenkanten mit Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis bearbeiten.
 Fugenbreite bis 10 mm, Tiefe bis 35 mm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 20 Fuge verfüllen (Fugenbreite bis 10 mm)

Eventualposition ohne GB

Fuge mit elastisch bleibender Zweikomponenten-Vergussmasse, salz-, öl-, fett- und lösemittelbeständig verfüllen, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Vorschrift des Vergussmassenherstellers.
 Fugenbreite bis 10 mm, Tiefe 35 mm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 30 Fugen vorbehandeln (Fugenbreite bis 10 - 20 mm)

Eventualposition ohne GB

Fugen in Beton- und Estrichflächen ausräumen, Fugenflanken reinigen, vorbehandeln und ausgebrochene Fugenkanten mit Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis bearbeiten.
 Fugenbreite 10 - 20 mm, Tiefe 35 mm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 40 Fuge verfüllen (Fugenbreite bis 10 - 20 mm)

Eventualposition ohne GB

Fuge mit elastisch bleibender Zweikomponenten-Vergussmasse, salz-, öl-, fett- und lösemittelbeständig verfüllen, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Vorschrift des Vergussmassenherstellers.
 Fugenbreite bis 10 - 20 mm, Tiefe 35 mm.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abdichtungen				

2. 7 Abdichtungen

2. 7. 10 Abdichtungsbahn, Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gg. Bodenfeuchtigkeit m. Polymerbitumenbahn

Aufbringen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E und W 1.2-E),, auf Rohbetondecke, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage und Glasvliesverstärkung, ca. 0,9 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert = 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, radondicht, emissionsarm (geprüft nach AgBB). Kopfstoße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen.

Angebotenes Produkt: '.....'

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie

Eventualposition ohne GB

Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (gemäß DIN 18195-4 6.2 als auch W1-E gemäß DIN 18533-1). Nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern und verlegen
 Abmessung: 1.500 mm x 50 m
 Brandklasse E
 Sd-Wert = 1.500 m

Angebotenes Produkt: '.....'

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Armierung für Zementestriche				

2. 8 Armierung für Zementestriche

2. 8. 10 Estricharmierung (Baustahlgitter)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Verlegung von Estricharmierung mit Baustahlgitter 50/50/2, verzinkt.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20 Estricharmierung (Baustahlmatte)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Verlegung von Estricharmierung mit Baustahlmatte N 141.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 30 Estricharmierung (Faserbeimischung)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Einbau einer Estricharmierung mit Glasfaserbeimischung.

Menge: 2,5 kg/m³

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Calciumsulfatestrich auf Trenns				

2. 9 Calciumsulfatestrich auf Trennschicht

2. 9. 10 Trennlage

Eventualposition ohne GB

Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m², mit mindestens 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 20 Randdämmstreifen

Eventualposition ohne GB

Randdämmstreifen aus Polysterolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M [Nur EP]

2. 9. 30 Calciumsulfatestrich (CA - C25 - F4 - S45)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Calciumsulfatestrichs, Güteklasse CA - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 40 Mehr- oder Minderstärke (CA - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.9.30 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Calciumsulfatestrich auf Dämms				

2.10 Calciumsulfatestrich auf Dämmschicht

2.10. 10 Trennlage
 Eventualposition ohne GB
 Ausführung gemäß Pos. 2.9.20

1 M2 [Nur EP]

2.10. 20 Randdämmstreifen
 Eventualposition ohne GB
 Ausführung gemäß Pos. 2.9.30

1 M [Nur EP]

2.10. 30 Trittschalldämmschicht
 Eventualposition ohne GB
 Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN EN13163 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m³, Dämmschicht-dicke dl/db = 43/40 mm.
 Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2.10. 40 Wärmedämmschicht 60 mm
 Eventualposition ohne GB
 Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN EN 13163 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2.10. 50 Calciumsulfatestrich (CA - C25 - F4 - S45)
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und Einbauen eines Calciumsulfatestrichs, Güteklasse CA - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Calciumsulfatestrich auf Dämms				

Produkt/Fabrikat:
(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.10. 60 Mehr- oder Minderstärke (CA - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.10.50 ab 5 mm je angefangene 5 mm

Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm

Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11 Zubehör

2.11. 10 Übergangsschiene

Eventualposition ohne GB

Übergangsschiene aus Aluminium, Breite bis 50 mm,
liefern und einbauen.

1 M [Nur EP]

2.11. 20 Trennschiene

Eventualposition ohne GB

Edelstahl, mit 3 Stck. Ankern je m, Höhe: bis 35 mm,
liefern und einbauen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbehandlung vorhandener Est				

2.12 Vorbehandlung vorhandener Estrichfläche

2.12. 10 Sanierung von Rissen im Estrich

Eventualposition ohne GB

Riss erweitern, in Abständen von 40 cm senkrecht zum Riss 10 cm lange Quertiefen bis zu 1/3 der Estrichdecke einschneiden. Riss und Quertiefen säubern, grundieren, mit Zweikomponentenmaterial ausfüllen, Estrichklammern zur Vernadlung in die Quertiefen einlegen und mit Quarzsand abstreuen. Losen Quarzsand nach Aushärten absaugen.

1 M [Nur EP]

2.12. 20 Untergrund Vorbehandlung, 1. Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Vorhandene Estrichfläche schleifen, anschließend lösungsmittelfreien Voranstrich (Haftgrund) auf vorbereitete Estrichfläche aufbringen. Nach Trocknung die Fläche mit rollstuhlgeeigneter Spachtelmasse glätten, Stärke ca. 2 mm, danach vor Belagsverlegung schleifen und absaugen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 30 1. Spachtelung auf Treppen

Eventualposition ohne GB

Untergrundvorbereitung und Spachtelung wie in Pos. 2.12.20 beschreiben, jedoch auf Treppenstufen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 40 Untergrund Vorbehandlung, 2. Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Untergrund mit rollstuhlgeeigneter Spachtelmasse glätten, Stärke 2,0 mm, für Beläge ohne Unterlagen, abschleifen und reinigen.

Auftrag auf die 1. Spachtelung (Pos. 2.12.20).

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbehandlung vorhandener Est				

2.12. 50 2. Spachtelung auf Treppen
Eventualposition ohne GB
 Auftragen einer 2. Spachtelung wie in Pos. 2.12.40 beschrieben, jedoch auf Treppen, vgl. Pos. 2.12.30.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 60 Untergrund Vorbehandlung, Epoxidharz
Eventualposition ohne GB
 Isolieranstrich aus Epoxidharz zweimal auftragen und mit Quarzsand abstreuen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 70 Fliesenbelag überspachteln
Eventualposition ohne GB
 Vorhandenen keramischen Fliesenbelag, Format bis ca. 10/20 cm, reinigen, grundieren und mit einer standfesten Füllmasse verspachteln. Nach Trocknung der ersten Spachtelung ist die Fläche abermals zu grundieren und mit einer stuhlrollen-geeigneten Nivelliermasse zu überspachteln. Zum Erzielen eines vorlegereifen Untergrundes ist die Fläche nach dem Trocknen zu schleifen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 80 Untergrund mit Ausgleichsmasse (bis 4 mm) in Teilflächen
Eventualposition ohne GB
 Untergrund ausgleichen über 1 bis 4 mm, mit Ausgleichsmasse, für normale Ansprüche, in Absprache und auf Anweisung der Bauleitung.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 90 Untergrund mit Ausgleichsmasse (über 4 mm) in Teilflächen
Eventualposition ohne GB
 Untergrund ausgleichen bei Unebenheiten über 4 mm, Ausgleichsmasse mit Füllstoffen, je 1 mm Dicke.

1 M2 [Nur EP]

Arbeiten sind nach VOB/C DIN 18353 (Estricharbeiten) und den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Es sind

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbehandlung vorhandener Est				

ausschließlich Systemkomponenten zugelassener Hersteller zu verwenden. Die Verlegebedingung (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundfeuchte) sind einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf Eignung zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich anzuzeigen. Übergabe der Fläche besenrein und belegreif herstellen.

2.12. 100 Untergrund für Trockenestrich vorbereiten

Eventualposition ohne GB

Vorbereitung des vorhandenen Rohbodens bzw. Bestandsuntergrundes zur Verlegung von Trockenestrichteilen.

- Reinigung des Untergrundes von Staub, losen Bestandteilen, Mörtelresten und Verunreinigungen.
- Prüfen auf Tragfähigkeit und Ebenheit gemäß DIN 18202
- Beseitigung von Unebenheiten > 10mm ggf. Ausgleich mit geeigneter Spachtel-/ oder Ausgleichsmasse
- Herstellen eines ebenen, trockenen, staubfreien Untergrundes
- Anbringen von Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen (Wände, Stützen, Türzargen)
- Ggf. Trennlage oder PE-Folie aufbringen (je nach Systemvorgabe)

1 M2 [Nur EP]

2.12. 110 Trockenschüttung als Unterlage für Trockenestrich

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Einbau einer nivellierbaren Trockenschüttung zur Egalisierung von Unebenheiten im Untergrund.

- Material: z.B. gebrannte Blähtonkügelchen, Perlite, expandierter Gips oder vergleichbare zugelassene Trockenschüttung
Materialangabe:
- Schütthöhe gemäß örtlichen Gegebenheiten (je nach Systemzulassung)
- Abziehen auf die erforderliche Höhe, planeben und verdichtet.
- Herstellen einer sauberen, tragfähigen Oberfläche zur Aufnahme der Trockenestrichteile.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift und DIN 18560-2 / DIN EN 13813.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Vorbehandlung vorhandener Est			in EURO	in EURO

2.12. 120

Trockenestrichelemente

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Trockenestrich-
elementen mit Stufenfalz, zb. aus Gipsfaserplatten,
Gipskarton-Verbundplatten oder zementgebundenen Faser-
platten gemäß Herstellerangabe.

Materialangabe:

- Plattenstärke ca. 20-25 mm
- Verkleben und Verschrauben der Fälze
- Verlegung im Verbind auf vorbereiteter Fläche gemäß
Pos.1 und 2
- Herstellen einer geschlossenen, ebenen und
trittfesten Estrichfläche
- Fugen verspachteln und Oberfläche für nachfolgende
Bodenbelagsarbeiten vorbereiten

Verarbeitung nach DIN 18560, DIN EN 13813 (Estricharbeiten)
sowie Herstellerrichtlinien.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

2.13 Bodenbeläge / Wandbeläge Linoleum

Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Linoleum:

mit werkseitigem, wasserbasierten Oberflächenschutz-System, bestehend aus zwei unterschiedlichen Funktions-schichten, antistatisch, Aufladungsspannung im Begeh-versuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV, geeignet für Klassen 23/34/42 nach DIN EN ISO 10874 Trittschallverbesse-rungsmaß DIN EN ISO 10140 über 4 bis 6 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, brand-toxikologisch unbedenklich, entspricht den Anforderungen des Naturplus e.V., korkmehlfreie Nutzschicht, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut.

In die Einheitspreise einzukalkulieren ist das Fräsen der Beläge nach Verlegung und das anschließende Verschweißen der Fugen mit Schmelzschweißschnur (coloriert) passend zum Belag.

2.13. 10 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, marmoriert

Eventualposition ohne GB

Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, marmoriert
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34,
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 marmoriert,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung im Stoßbereich der Bahnen:
 Die Fugen sind mittels passender Schweißschnur des Herstellers einzufräsen, fachgerecht zu füllen und abzuziehen.
 Die Fugenausbildung ist in den EP miteinzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

2.13. 20 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, bauseits vorh., zur Reparatur
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm
 - bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.
 Bauseits gestellter Bodenbelag aus Linoleum, analog Pos. 2.13.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2.13. 30 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gesprenkelt
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gesprenkelt
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 mehrfarbig gesprenkelt,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 40 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gestreift
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gestreift
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 mehrfarbig gestreift,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern
 und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben,
 nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 50

Zulage Intarsien zweifarbig 1,00 x 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausfüh-
 rung.

Größe der Intarsien: Quadratisch, je 1,00 x 1,00 m

Die Quadrate sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers
 anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnitt-
 kanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in
 den EP einzukalkulieren.

Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 60

Zulage Intarsien zweifarbig 2,00 x 2,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausfüh-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

rung.

Größe der Intarsien: Quadratisch, je 2,00 x 2,00 m
 (Bahnenbreite)

Die Quadrate sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnittkanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 70

Zulage Intarsien Türbereiche, zweifarbig mit schräg zulaufenden Kanten

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kann mehrfach zur Ausführung kommen.

Größe der Intarsien: ca. 1,50 < 1,80 m bis 2,50 > 0,80 m
 schräg zulaufend

Die Intarsien sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnittkanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 80

Zulage Intarsien rund bis D = 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausführung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

Größe der Intarsien: Rund bis Durchmesser 1,00 m

Die Kreise sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 90

Zulage Intarsien rund bis D = 2,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausführung.

Größe der Intarsien: Rund bis Durchmesser 2,00 m

Die Kreise sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 100

Zulage Frieze bis b = 50 cm

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von Randfriesen und Wegezonen in die Linoleumfläche. Breite bis 50 cm.

Material: Linoleum nach Wahl des AG, Farbton abweichend von Restfläche.

Die Frieze sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnittkanten sind gerade.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

2.13. 110 Zulage Intarsie wellenförmig

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung einer wellenförmigen Intarsie als Trennlinie zwischen verschiedenfarbigen Bodenbelägen. Die Radien sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend herzustellen. Mehrmengen beim Verschnitt sind in den EP einzukalkulieren.

Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M [Nur EP]

2.13. 120 Linoleum-Bodenbelag, D = 3,2 mm, marmoriert

Eventualposition ohne GB

Linoleum-Bodenbelag, D = 3,2 mm, marmoriert

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34

(gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,

Dicke 3,2 mm,

in Bahnen,

Bahnenbreite 200 cm,

marmoriert,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern

und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben,

nach Herstellervorschrift.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 130 Linoleum-Bodenbelag, D = 4,0 mm, marmoriert

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 687,

mit Korkment-Unterschicht

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33

(gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1,

Dicke 4,0 mm,

in Bahnen,

Bahnenbreite 200 cm,

marmoriert,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 140

Bodenbelag Korklinoleum D = 4,5 mm
Eventualposition ohne GB
Bodenbelag aus Korklinoleum DIN EN 688,
Einstufung DIN EN 685 Klasse 31
(gewerblicher Bereich, geringe Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß
DIN EN 1815 max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß VM DIN EN ISO 10140 14 dB,
beständig gegen Öle und Fette,
Gesamtdicke 4,5 mm,
in Bahnen,
Bahnenbreite 200 cm,
einfarbig,
Farbton nach Standardkollektion, liefern und auf vollflächig
gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 150

Unterlagbahnen Corkment D = 2,0 mm
Eventualposition ohne GB
Unterlage aus Korkmentbahnen DIN EN 12455,
Resteindruck kleiner gleich 0,3 mm,
Dicke 2 mm, als Unterlage für Linoleum,
liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund mit der
Juteseite nach oben kleben.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

2.13. 160

Unterlagbahnen Corkment D = 3,2mm

Eventualposition ohne GB

Unterlage aus Korkmentbahnen DIN EN 12455,
 Resteindruck kleiner gleich 0,4 mm,
 Dicke 3,2 mm, als Unterlage für Linoleum,
 liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund mit der
 Juteseite nach oben kleben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 170

Bodenbelag Verbundlinoleum D = 3,5 mm

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 686,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33
 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
 Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1,
 Gesamtdicke 3,5 mm, Linoleumdicke 2,5 mm.
 in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
 liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 180

Linoleum Wandbelag (einfarbig)

Eventualposition ohne GB

- Linoleum auf Jutegewebe oder gleichwertig
- Stärke ca. 2,0 mm
- Rollenbreite ca. 1,0-2,0 m
- Farbe und Dekor nach Herstellerkollektion
- Oberfläche seidenmatt, pflegeleicht, antistatisch
- Brandschutz mindestens Klasse B-s1, d0 nach EN13501-1
- Emissionsarm (zb. Blauer Engel/ AgBB zertifiziert oder gleichwertig)

Produkt angeben:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin				

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 190 Linoleum Wandbelag (marmoriert)

Eventualposition ohne GB

- Linoleum auf Jutegewebe oder gleichwertig
- Stärke ca. 2,0 mm
- Rollenbreite ca. 1,0-2,0 m
- Farbe und Dekor nach Herstellerkollektion
- Oberfläche seidenmatt, pflegeleicht, antistatisch
- Brandschutz mindestens Klasse B-s1, d0 nach EN13501-1
- Emissionsarm (zb. Blauer Engel/ AgBB zertifiziert oder gleichwertig)

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 200 Linoleum Wandbelag (mehrfach gesprenkelt)

Eventualposition ohne GB

- Linoleum auf Jutegewebe oder gleichwertig
- Stärke ca. 2,0 mm
- Rollenbreite ca. 1,0-2,0 m
- Farbe und Dekor nach Herstellerkollektion
- Oberfläche seidenmatt, pflegeleicht, antistatisch
- Brandschutz mindestens Klasse B-s1, d0 nach EN13501-1
- Emissionsarm (zb. Blauer Engel/ AgBB zertifiziert oder gleichwertig)

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Lin			in EURO	in EURO

2.13. 210

Kanten- und Abschlussprofile

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Montage passender Abschlussprofile für obere Abschlüsse, Innenecken und Außenecken.

Profile farblich abgestimmt, fest verschraubt oder verklebt.

1 M [Nur EP]

2.13. 220

Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Eventualposition ohne GB

Saubere, dichte und optisch einwandfreie Ausbildung der Übergänge zu Decken, Böden, Zargen, Fensterbänke etc.

Ggf. elastische Versiegelung mit geeignetem Dichtstoff (neutralvernetzende, dauerelastisch).

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

2.14 Bodenbeläge / Wandbeläge Kautschuk

Bei allen nachfolgenden Positionen des Titels 2.14 "Bodenbeläge Kautschuk" ist folgendes in den jeweiligen Einheitspreis/m² einzukalkulieren:

Fräsen und Ausfugen der Belagnähte (Bahnen oder Fliesen) der Beläge mit Thermoschnur, nach Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers, Farbe passend zum Belag oder nach Wahl des AG

2.14. 10 Kautschuk-Bodenbelag , Korndesign

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Bodenbelag mit richtungsfreiem Korndesign, liefern und verlegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" und dem Blauen Engel nach RAL-UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen.
Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Anforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1.
Halogenfrei.
Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.
Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399
= keine Verbrennung der Oberfläche.
Für Fußbodenheizung geeignet.
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815
= antistatisch, Aufladung < 2 kV.
Trittschallverbesserungsmaß: 6 dB.
Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N
Belastung: ca. 150 mm³.
Rutsicherheitseinstufung (ohne zusätzliche Beschichtung)
nach DIN 51 130 (BGR 181): R10 sowie Bewertungsgruppen A
und B nach DIN 51 097.

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Einschichtig, 2.0 mm dick, mit reflexbrechender Oberflächenstruktur.

Dezentes, richtungsfreies Korndesign.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

1 M2 [Nur EP]

2.14. 20 Kautschuk-Bodenbelag, D = 2,0 mm, bauseits vorh., zur Reparatur

Eventualposition ohne GB

Kautschuk-Bodenbelag, D = 2,0 mm

- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.

Bauseits gestellter Bodenbelag aus Kautschuk, analog Pos. 2.14.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

2.14. 30 PVC-Bodenbelag, D = 2,0 mm, bauseits vorh., zur Reparatur

Eventualposition ohne GB

PVC-Bodenbelag, D = 2,0 mm

- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.

Bauseits gestellter Bodenbelag aus PVC, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

2.14. 40

Kautschuk-Bodenbelag mit dreifarbigem Granulatdesign

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschukbelag mit dreifarbigem Granulatdesign,
Lieferten und verlegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" und dem Blauen Engel nach RAL-UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen.

Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 150 mm³.

Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 (BGR 181):

R9

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

2.0 mm dick, einschichtig, ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung.

Harmonisches, in sich verlaufendes, dreifarbiges Granulatdesign, wobei die drei Granulatfarben gemischt die Grundfarbe des Belages ergeben. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Trittschallverbesserungsmaß: 6 dB.

Bahnenware: ~ 1.22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Produkt angeben:

.....

1 M2 [Nur EP]

2.14. 50

Kautschuk-Bodenbelag rutschhemmend R 10

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Bodenbelag rutschhemmend R 10,
für erhöhte Rutschsicherheit, liefern und verlegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem
"AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach
Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 7 dB.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 90 mm³.

Rutschsicherheitseinstufung (ohne zusätzliche Beschichtung)

nach DIN 51 130 (BGR 181): R11;

Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 097:

Bewertungsgruppe C.

Einschichtig, 2.0 mm dick, mit richtungsfreiem Korndesign,
Aluminium-Glitter-Einstreuung und reflexbrechender Oberflächenstruktur.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.20 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113
(Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 60

Kautschuk-Bodenbelag mit Schaumunterteil, d = 4 mm

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Bodenbelag mit Schaumunterteil,
d = 4 mm, liefern und verlegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind zu erfüllen und durch ein unabhängiges Gutachten nachzuweisen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten nach EN 13 501-1 Cfl -s1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren.

Nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 130 mm³.

Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51 1 30 und

BGR 181: R9

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Verbundbelag mit Nutzschicht aus Kautschuk und Schaumunterteil.

Gesamtdicke 4.0 mm, matte Oberfläche ohne Strukturierung.

Harmonisches, in sich verlaufendes, dreifarbiges Granulatdesign, wobei die drei Granulatfarben gemischt die Grundfarbe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

des Belages ergeben.
Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.22 m x 12 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113
(Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 70 Kautschuk-Bodenbelag mit Granit-Splittern

Eventualposition ohne GB

Liefern und verlegen von beschichtungs- und lackfreiem
Bodenbelag aus Kautschuk.

Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten
Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft
ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu
muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen
sowie zusätzlich nachvernetzt sein.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und
Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120) oder gleichwertig.
- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische
Fußbodenbeläge.
- Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig.
- Cradle to Cradle mindestens Zertifizierungslevel Silber
oder gleichwertig.
- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025 oder gleichwertig.
- Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. Dies
bedeutet, dass während des gesamten
Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der
im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungs-zertifikate kompensiert wird.

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund.
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436 oder gleichwertig.
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³.
- Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51130 (DGUV 108-003): R9, ohne zusätzliche Beschichtung.
- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

2,0 mm dick, einschichtig.
Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB.
Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung.

Kautschukbelag mit interessanter Materialkombination aus dauerelastischem Kautschuk und richtungsfrei eingestreuten Granit-Splittern in puristischem, natürlichem Design.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Bahnen: ~ 1,22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Hersteller-empfehlung.

Produkt angeben:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

.....
Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 80 Kautschuk-Bodenbelag, Granulatdesign, Fliesen 500 x 500 mm

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Bodenbelag, Granulatdesign, Fliesen 500 x 500 mm, liefern und verlegen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2 zu belegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind zu erfüllen.

Brandverhalten nach EN 13 501-1 Cfl -s1. Halogenfrei.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 110 mm³.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV. Extrem

UV-beständig, für lichtdurchflutete Einsatzbereiche geeignet.

Trittschallverbesserungsmaß: 8 dB.

Rutschhemmung gemäß DIN 51 130 (BGR 181): R9.

Einfache und wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit.

Durch eine integrierte hochleistungsfähige Oberflächenvergütung ist nach der Verlegung belagsseitig keine maschinelle Erstreinigung und -pflege erforderlich. Die Oberflächenvergütung ist dauerhaft sowie beständig gegenüber alkalischen (bis pH 12) Grundreinigern.

Oberseite: seidenmatte, vergütete Oberfläche ohne Strukturierung

Unterseite: glatt, geschliffen

Einschichtiger Belagaufbau; hochdruckgepresst;

3.5 mm dick, mit Granulatdesign

Fliesen: ~ 503 mm x 503 mm, gestanzt

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-
UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 90

Kautschuk-Bodenbelag mit Rundnoppen, d = 3,2 mm

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Bodenbelag mit Rundnoppen,
d = 3,2 mm, liefern und verlegen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Auf-
forderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2
zu belegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 12 199 ent-
sprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind
zu erfüllen.

Brandverhalten Cfl - s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 130 mm³.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 9 dB

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels
werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Oberseite: 0.5 mm Rundnoppen, ø 27.5 mm, mit Hohlkehle

Unterseite: glatt, geschliffen

Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche

(hochdruckgepresst);

3.2 mm dick, einfarbig

Fliesen: ~ 503 mm x 503 mm, gestanzt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-
 UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 100

Kautschuk-Wandbelag, einfarbig

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Wandbelag einfarbig, liefern und
 verlegen.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter
 Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die
 folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120)
- Erfüllt die Materialanforderungen des Qualitätssiegels
 Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesminis-
 teriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
 (BMWSB) mittels Zertifikats QNG Ready.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltig-
 keit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
 nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzu-
 halten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13501
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell
 allergieauslösenden Duftstoffen.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei
 5 N Belastung: 130 mm³
- Einschichtig 2,0 mm dick
- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen
 (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.
Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-ZU 113 oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 110

Kautschuk-Wandbelag mit dreifarbigem Granulatdesign

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Wandbelag mit dreifarbigem Granulatdesign, liefern und verlegen.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120)
- Erfüllt die Materialanforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mittels Zertifikats QNG Ready.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13501
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

- allergieauslösenden Duftstoffen.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 130 mm³
- Einschichtig 2,0 mm dick
- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:
 Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.
 Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-ZU 113 oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 120

Kautschuk-Wandbelag, strukturierte Oberfläche mit optischer Tiefe

Eventualposition ohne GB

Homogener Kautschuk-Wandbelag, strukturierte Oberfläche mit optischer Tiefe, liefern und verlegen.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120)
- Erfüllt die Materialanforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mittels Zertifikats QNG Ready.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13501
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 130 mm³
- Einschichtig 2,0 mm dick
- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-ZU 113 oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau			in EURO	in EURO

2.14. 130 Kautschuk-Wandbelag mit Granit-Splittern

Eventualposition ohne GB

Liefern und verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Wandbelag aus Kautschuk, mit Granit-Splittern.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120)
- Erfüllt die Materialanforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mittels Zertifikats QNG Ready.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13501
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 130 mm³
- Einschichtig 2,0 mm dick
- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-ZU 113 oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge / Wandbeläge Kau				

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 140

Kanten- und Abschlussprofile

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Montage passender Abschlussprofile für obere Abschlüsse, Innenecken und Außenecken.
Profile farblich abgestimmt, fest verschraubt oder verklebt.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M [Nur EP]

2.14. 150

Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Eventualposition ohne GB

Saubere, dichte und optisch einwandfreie Ausbildung der Übergänge zu Decken, Böden, Zargen, Fensterbänke etc.
Ggf. elastische Versiegelung mit geeignetem Dichtstoff (neutralvernetzende, dauerelastisch).

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Teppichboden				

2.15 Bodenbeläge Teppichboden

2.15. 10 Grobfaser-Nadelvlies-Teppichboden

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung mit einem emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten Dispersionskleber mit ausreichender Anfangshaftung von Nadelviesteppichboden, mit folgenden Eigenschaften:

Nutzschicht:	100 % Polyamid mit Dorix-Grobfaser
Rücken:	PES-Vlies
Beanspruchungsbereich:	Obj.bereich 33 -stark
Gesamtdicke:	ca. 6,5 mm
Flächengewicht:	ca. 1500 g/m²
Fasereinsatzgewicht Nutzschicht:	790g/m²
Flächengewicht Nutzschicht:	720 g/m²
Abmessungen:	Rollenware, 200 cm breit
Farben:	mindestens 20
Trittschalldämmung:	mindestens 23 db
Wasserechtheit Stufe:	5
Brandverhalten:	B1, schwer entflammbar

Produkt angeben:

.....

(Bieterseintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.15. 20 Nadelvlies-Teppichboden elektrisch leitfähig

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung von Nadelvlies-Teppichboden wie in Pos. 2.15.10 beschrieben, jedoch mit einem emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten Dispersionskleber mit ausreichender Anfangshaftung. Kupferband und Erdung gemäß Vorschrift des Klebstoffherstellers, einschl. Anschluss an bauseits vorhandene Anschlussdose.

Produkt angeben:

.....

(Bieterseintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Teppichboden				

- 2.15. 30 Nadelvlies-Bodenbelag, D = 6,5 mm, bauseits vorh., zur Reparatur**
Eventualposition ohne GB
Nadelvlies-Bodenbelag, D = 6,5 mm
- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.
Bauseits gestellter Bodenbelag aus Nadelvlies, analog Pos. 2.15.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

- 2.15. 40 Kugelgarn liefern und bekleben**
Eventualposition ohne GB
Kugelgarn vollflächig verklebt mit stuhlrollengeeignetem hochsiederfreiem Dispersions-Klebstoff D1, Klasse EC1 auf ganzflächig gespachtelten Untergrund.
Beanspruchungsklasse 33, DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag Typ 3 mit Nutzschicht aus Faserkugeln Komfortklasse LC 2, DIN EN 1307, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch ISO 6356 max. 2 kV, geeignet für Stuhlrollen (ständige Nutzung) und Fußbodenheizung.

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages:

Gesamtdicke: ca. 5.5 mm, ISO 1765
Pol-Rohdichte in g/cm³: min. 0.22, ISO 8543

Bauphysikalische Anforderungen an textilen Bodenbelag:

Trittschallverbesserungsmass ISO 140-8 in dB: 20
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 in m² x K/W: ca. 0.08
Brandverhalten Cfl - s1 gem. EN 13501-1
Sonstige Anforderung: FlammSchutzausrüstung toxfreie Löschschicht, schnittfest
Oberseite völlig rapport- und richtungsfrei, mittlere Kugelstruktur
Rückseitenausrüstung latexiert
Nutzschicht (bindemittelfrei, ohne Fluorcarbonverbindungen)
50% Polypropylen / 50% Polyamid, vermischt
Farbe nach Wahl des Auftraggebers.
Bahnenbreite 200 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Teppichboden				

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge nachwachsender				

2.16 Bodenbeläge nachwachsender Rohstoff

2.16. 10 Bodenbelag aus einem nachwachsenden Rohstoff, d = 2,5 mm

Eventualposition ohne GB

Liefern und Verlegen eines Bodenbelages aus einem nachwachsenden Rohstoff, bestehend aus dauerelastischem ökologischem Bio Polyurethan, frei von PVC, Chlor, Lösungsmitteln, Weichmachern oder Formaldehyd. Entsprechend den Anforderungen der EU Reach Verordnung der Europäischen Union.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem „AgBB-Bewertungsschema“ und außerdem der RAL UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen. Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Überwiegend hergestellt aus nachwachsende Rohstoffen
 Zertifiziert „Blauer Engel“
 Geruchsneutral
 Zertifizierung Greenguard Children & Schools

Nutzungsklassen nach DIN EN ISO 10874 Privat 23/
 Gewerblich 34/ Industriell 43
 Verschleißverhalten EN 660-2 Gruppe T
 Resteindruck EN ISO 24343-1/0,04 mm
 Maßänderung nach Wärmeeinwirkung DIN EN ISO23999
 < 0,05%
 Biegeverhalten DIN EN ISO 24344 /< 20 mm
 Brandverhalten Cfl -s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei.
 Beurteilung Rauchgase DIN 53 436. toxikologisch unbedenklich
 Trittschallverbesserungsmaß: 4dB.
 Für Fußbodenheizung geeignet.
 Lichtechtheit ISO 105 - B 02 /
 Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 =
 antistatisch, Aufladung < 2 kV.
 Rutschhemmung gemäß DIN 51 130 (BGR 181) = R9.
 Möbelfußtest EN 424/Keine Beschädigungen
 Chemikalienbeständigkeit EN 423 sehr gute Beständigkeit in
 Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.
 Antimikrobielle Eigenschaften: JIF Z 2801/ hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge nachwachsender				

Wärmedurchlasswiderstand: ISO 8302:1991-08/0,01m² K/W

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung. Keine Grundreinigung oder Einpflege.

Verfugung nach Anforderung möglich mit Schmelzdraht ist in den EP mit einzukalkulieren.

Belagsdicke 2,5 mm
 Bahnen: 2,00 x 20 mtr.
 Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm
 Belag liefern und vollflächig auf vorbereiteten Untergrund mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff verkleben.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.16. 20

Designplanke

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen einer Designplanke in Anlehnung an EN 16511, Weichmacher- und PVC frei, Trägerschicht aus überwiegend natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, ungefast.

- Oberflächenvergütung: HotCoating ®
- Unterschicht: PET-Gewebe
- Einstufung DIN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung).
- Trittschallverbesserungsmaß DN ISO 10140-3 4 dB
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cfl-s1
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß BGR 181
- beständig gegen Chemikalien
- Art der Nutzung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29 °C)
- Dicke ca. 2,1 mm
- in Platten, Abmessungen 120 x 20 cm
- Oberfläche geprägt, mit Druckdesign in Holzoptik

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge nachwachsender				

auf vollflächig verspachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
(nach Angabe des Bieters)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

2.17 Bodenbeläge Vinyl

Arbeiten sind nach VOB/C DIN 18365 (Bodenbelagsarbeiten) auszuführen. Alle Materialien müssen den geltenden baurechtlichen Anforderungen und Emissionsstandards (zb. A+, Blauer Engel) entsprechen. Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf Eignung zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich mitzuteilen. Verlegeanleitungen der Hersteller sind verbindlich. Muster des Vinylbodens sind vor Ausführung vorzulegen und freizugeben.

2.17. 10 Untergrund reinigen, prüfen, grundieren und spachteln

Eventualposition ohne GB

Vorbereitung des vorhandenen Untergrunds zur Aufnahme neuer Vinylbodenbeläge.

Die Arbeiten umfassen:

- Reinigung von Staub, losen Bestandteilen, Kleberesten und Verunreinigungen
- Prüfung der Ebenheit gemäß DIN 18202
- Ggf. Schleifen und Ausgleichen mit geeigneter Spachtelmasse (kunststoffvergütet, zementär oder gipsbasiert, je nach Untergrund)
- Grundierung des Untergrundes nach Herstellerempfehlung
- Anbringen von Randdämmstreifen bei schwimmender Verlegung (Click-Vinyl)

Untergrund ist vor der Ausführung vom Auftragnehmer zu prüfen, Mängel sind schriftlich anzuzeigen.

1 M2 [Nur EP]

2.17. 20 Click-Vinyl Boden (Holzdesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung eines Vinyl Designbelags als Click-System, schwimmend verlegt.

- Vinylboden mit umlaufender Fase, Nutzschicht größer/gleich 0,3 mm, Gesamtstärke 4-6 mm
- Nutzungsklasse nach Einsatzbereich
- Verlegung nach Herstellerangaben mit Dehnungsfugen zu aufgehenden Bauteilen
- Zuschnitt an Türzargen, Rohrdurchführung und Einbauten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

Untergrund gemäß Pos. 1 vorbereiten, Arbeiten nach DIN 18365 und Herstellervorschriften ausführen.

Planken ca. 120 x 20 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 30

Click-Vinyl Boden (Betondesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung eines Vinyl Design-
 belags als Click-System, schwimmend verlegt.

- Vinylboden mit umlaufender Fase, Nutzschicht größer/gleich 0,3 mm, Gesamtstärke 4-6 mm
- Nutzungsklasse nach Einsatzbereich
- Verlegung nach Herstellerangaben mit Dehnungsfugen zu aufgehenden Bauteilen
- Zuschnitt an Tüorzargen, Rohrdurchführung und Einbauten

Untergrund gemäß Pos. 1 vorbereiten, Arbeiten nach DIN 18365 und Herstellervorschriften ausführen.

Planken ca. 120 x 20 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

2.17. 40 Click-Vinyl Boden (Holzdesign) als Fliesen

Eventualposition ohne GB

Format ca. 100 x 50 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 50 Click-Vinyl Boden (Betondesign) als Fliesen

Eventualposition ohne GB

Format ca. 100 x 50 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 60 Klebe-Vinyl Boden, vollflächig verklebt (Holzdesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung eines Vinyl Designbelags auf gespachteltem Untergrund.

- Vinylbelag in Planken, Nuttschicht größer/gleich 0,3 mm, Gesamtstärke 2-3 mm
- Klebstoff: Dispersions- oder Reationsharzkleber gemäß Herstellerempfehlung
- Einhalten der Ablüftezeit, Raumklima und Verarbeitung nach DIN 18365
- Andrücken und Nachwalzen mit geeigneter Walze (größer/gleich 50kg)
- Abdichtung der Randfugen und Übergänge

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

Untergrund gemäß Pos. 2.17.10 vorbereiten.

Planken ca. 120 x 20 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 70

Klebe-Vinyl Boden, vollflächig verklebt (Betondesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung eines Vinyl Designbelags auf gespachteltem Untergrund.

- Vinylbelag in Planken, Nuttschicht größer/gleich 0,3 mm, Gesamtstärke 2-3 mm
- Klebstoff: Dispersions- oder Reaktionsharzkleber gemäß Herstellerempfehlung
- Einhalten der Ablüftezeit, Raumklima und Verarbeitung nach DIN 18365
- Andrücken und Nachwalzen mit geeigneter Walze (größer/gleich 50kg)
- Abdichtung der Randfugen und Übergänge

Untergrund gemäß Pos. 2.17.10 vorbereiten.

Planken ca. 120 x 20 cm

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

2.17. 80 Klebe-Vinyl Boden, vollflächig verklebt (Holzdesign) als Fliesen

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

Format ca. 100 x 50 cm

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 90 Klebe-Vinyl Boden, vollflächig verklebt (Betondesign) als Fliesen

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

Format ca. 100 x 50 cm

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.17. 100 Sockelleisten Vinyl (Holzdesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Montage von Sockelleisten aus Vinyl.

- Höhe ca. 60-80 mm, Oberfläche farblich abgestimmt
- Befestigung mittels Kleber, Clip-System oder verdeckter Nagelung
- Gehrungsschnitte an Innenecken, saubere Anschlüsse an Türzargen und Profilen

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Vinyl				

2.17. 110

Sockelleisten Vinyl (Betondesign)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Montage von Sockelleisten aus Vinyl.

- Höhe ca. 60-80 mm, Oberfläche farblich abgestimmt
- Befestigung mittels Kleber, Clip-System oder verdeckter Nagelung
- Gehrungsschnitte an Innenecken, saubere Anschlüsse an Türzargen und Profilen

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge PVC				

2.18 Bodenbeläge PVC

Technische Anforderungen an Bodenbelag aus PVC:

Es sind nur vollständig phtalatfreie Weichmacher zugelassen.
Der Belag ist werkseitig mit einer hochwertigen Obeflächen-
vergütung zu versehen.
Beanspruchungsklasse 34 gemäß DIN 10874, Trittschallver-
besserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 ≥ 5 dB, anti-
statisch, Aufladungsspannung im Gehversuch gemäß DIN
1815 max. 2kV, geeignet für Stuhlrollen Typ W gemäß DIN
12529, Brandverhaltensklasse gemäß DIN EN13501-1: Bfl-s1,
Rutsicherheit min R9 gemäß DIN 51130/BGR181
Lichtehtheit gemäß EN 20 105 mindestens Stufe 6 Sehr gut
beständig gegen Chemikalien gemäß ISO 26987 Vollständig
recyclbar.
In die Einheitspreise ist das Fräsen der Beläge nach Verle-
gung und das anschließende Verschweißen mit belagskon-
former, im Farbton dem Bodenbelag angepasster Schweiß-
schnur einzukalkulieren.
Bei der Verlegung anfallende Schnittreste sind durch den AN
dem Hersteller zum Recycling zuzuführen.

2.18. 10

PVC-Belag, homogen

Eventualposition ohne GB

PVC-Belag, homogen, einschichtig d = ca. 2 mm, farbig
strukturiert, richtungsfrei gesprenkelt (Körnung), gemäß der
zuvor beschriebenen Eigenschaften nach DIN EN ISO 10581
in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig
gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach
Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und
Herstellervorgaben kleben.
Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion
des Herstellers.

Angebotenes Produkt:
(Bietereintrag)

1 M2

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge PVC				

2.18. 20

PVC-Belag, biologische Weichmacher

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch mit 100 % biologischen Weichmachern in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers.

Angebotenes

Produkt:

.....

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.18. 30

PVC-Belag, heterogen, auf Trägerschicht

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch glasfaserverstärkt, kalandriert auf Trägerschicht nach DIN ISO 10582.

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 ≥ 8 dB
Gesamtdicke ca. 2 mm mit Nutzschichtdicke min. 1 mm in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers.

Angebotenes Produkt:

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.18. 40

PVC-Belag, heterogen, auf Schaumunterlage

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch glasfaserverstärkt, kalandriert auf Schaumunterlage nach DIN EN651.

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 ≥ 16 dB
Gesamtdicke ca. 3 mm mit Nutzschichtdicke min. 1 mm in Bahnen mit 200cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge PVC				

kleben.
Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion
des Herstellers.

Angebotenes Produkt:
(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Nebenarbeiten				

2.19 Nebenarbeiten

2.19. 10 Bauschlussreinigung Eventualposition ohne GB

Neuerlegte Kautschuk- und Linoleum-Bodenbeläge von gro-
 ben Verunreinigungen evtl. vorhandenen Klebstoffresten und
 lose liegenden Schmutzteilen maschinell mit einem vom
 Belagshersteller empfohlenen Grundreiniger fachgerecht
 reinigen.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 20 Bauschlussreinigung und Ersteinpflege Eventualposition ohne GB

Neuerlegte Kautschuk- und Linoleum-Bodenbeläge von gro-
 ben Verunreinigungen evtl. vorhandenen Klebstoffresten und
 lose liegenden Schmutzteilen maschinell mit einem vom
 Belagshersteller empfohlenen Grundreiniger fachgerecht reini-
 gen und trocknen lassen.

Anschließend auf die grundgereinigte und getrocknete Fläche
 eine strapazierfähige und wasserfeste Selbstglanzemulsion
 oder Polymerdispersion mit Wischmob oder Lammfellbezug in
 2 Arbeitsgängen auftragen, einmal in Längs- und nach der
 Trocknung in Querrichtung.

Die Verarbeitungsrichtlinien und Pflegeanleitung des Belag-
 herstellers sind zu beachten.

Produkt angeben:

.....
 (nach Angabe des Bieters)

1 M2 [Nur EP]

2.19. 30 Zargen versiegeln Eventualposition ohne GB

Unterkanten der bauseits vorhandenen Stahlzargen, farblich
 passend zum Belag, an beiden Seiten umlaufend dauerelas-
 tisch versiegeln.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Nebenarbeiten				

2.19. 40	Deckel bekleben bis 30/30 Eventualposition ohne GB Bauseits vorhandenen Deckel, vorgerüstet zum Bekleben mit Bodenbelägen, von Bodensteckdosen, Einbauteilen usw. mit Bodenbelag fachgerecht bekleben. Umlaufend zum Rahmen ist der Belag in passendem Farbton zu versiegeln. Größe bis ca. 30/30 cm, bzw. rund bis Durchm. 30 cm.	1	STK	[Nur EP]
2.19. 50	Deckel bekleben bis 60/60 Eventualposition ohne GB Bauseits vorhandenen Deckel wie in v. g. Position beschrieben mit Bodenbelag. Größe bis ca. 60/60 cm, sonst wie vor.	1	STK	[Nur EP]
2.19. 60	Deckel bekleben bis 100/100 Eventualposition ohne GB Bauseits vorhandenen Deckel wie in v. g. Position beschrieben mit Bodenbelag. Größe bis ca. 100/100 cm, sonst wie vor.	1	STK	[Nur EP]
2.19. 70	Silikonfugen Eventualposition ohne GB Begrenzungsfugen des v. g. Bodenbelags, die nicht durch Sockelleisten abgedeckt werden, farblich passend zum Belag dauerelastisch versiegeln.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

2.20 Parkett und Laminat

2.20. 10 Stabparkett Eiche 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett Eiche massiv (Vollholz) mit Nut und Feder, Rustikalsortierung. Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 22 mm

Abmessung: 300 - 600 x 75 - 100 mm

Verlegemuster: Schiffsboden

Produkt angeben:

.....
(Bietereintrag)

v. g. Stabparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 20 Stabparkett Buche 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 22 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart BUCHE.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 30 Stabparkett Ahorn 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 22 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart AHORN.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

2.20. 40

Stabparkett 22 mm schleifen

Eventualposition ohne GB

Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Stabparkett 22 mm massiv) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 50

Stabparkett 22 mm versiegeln

Eventualposition ohne GB

Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Stabparkett 22 mm massiv) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 60

Hochkantlamellenparkett Eiche 23 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Hochkantlamellenparkett Eiche massiv (Vollholz). Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 23 mm

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

v. g. Hochkantlamellenparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

2.20. 70 Hochkantlamellenparkett 23 mm schleifen

Eventualposition ohne GB

Den in v.g. Position beschriebenen Parkettboden (Hochkantlamellenparkett 23 mm massiv) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 80 Hochkantlamellenparkett 23 mm versiegeln

Eventualposition ohne GB

Den in v.g. Position beschriebenen Parkettboden (Hochkantlamellenparkett 23 mm massiv) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 90 Korkstreifen

Eventualposition ohne GB

Korkstreifen als Dehnungsprofil liefern und an Schienen, Belagsstößen oder über Dehnungsfugen nach Angabe der Bauleitung einbauen.

1 M [Nur EP]

2.20. 100 Stabparkett Eiche 10 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Massivparkett Eiche natur (Vollholz). Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 10 mm

Abmessung: 240 x 48 mm

Verlegemuster: englischer Verband

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

v. g. Massivparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 110 Stabparkett Buche 10 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 10 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart BUCHE.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 120 Stabparkett Ahorn 10 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 10 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart AHORN.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 130 Stabparkett 10 mm schleifen

Eventualposition ohne GB

Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Massivparkett 10 mm) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.

1 M2 [Nur EP]

2.20. 140 Stabparkett 10 mm versiegeln

Eventualposition ohne GB

Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Massivparkett 10 mm) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

2.20. 150

Fertigelementparkett Eiche

Eventualposition ohne GB

Fertigelementparkett in einer Stärke von 14 mm, Nutzschicht 3,5 mm, Schiffsboden in Eiche.

Element fabrikseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt schwimmend verlegen.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.20. 160

Fertigelementparkett Buche

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.19.150 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

2.20. 170

Fertigelementparkett Ahorn

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.19.150 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

2.20. 180

Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Eiche-Dekor

Eventualposition ohne GB

Hochdrucklaminat, Eiche-Dekor, 8 mm, fabrikseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt verlegen.

Beanspruchungsklasse: NK 23

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Parkett und Laminat	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.20. 190	Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.180 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.20. 200	Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.180 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.20. 210	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Hochdrucklaminat, Eiche-Dekor, 8 mm, fabrikseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt verlegen. Beanspruchungsklasse: NK 32 Produkt angeben: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]
2.20. 220	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.210 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.20. 230	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.210 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.20. 240	Click-Laminat, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Click-Laminat für Wohnbereich, Eiche-Dekor, Stärke 7 - 8 mm, liefern und auf einer Korkvlies-Trittschalldämmung (Rollenware) fachgerecht verlegen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkett und Laminat				

Beanspruchungsklasse: NK 23

1 M2 [Nur EP]

2.20. 250 Click-Laminat, Buche-Dekor
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie in Pos. 2.19.240 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

2.20. 260 Click-Laminat, Ahorn-Dekor
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie in Pos. 2.19.240 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sockelleisten				

2.21 Sockelleisten

2.21. 10 Holzfußleisten Eiche massiv, h = 60 mm

Eventualposition ohne GB

Fußleisten aus Vollholz, Holzart Eiche, klar lackiert, Höhe 60 mm, liefern und mit korrosionsfreien Schrauben an Mauerwerk oder Beton anschrauben. Die erforderlichen Gehrungsschnitte in Raumecken oder Vorsprüngen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 M [Nur EP]

2.21. 20 Holzfußleisten Buche massiv, h = 60 mm

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.20.10 beschrieben

1 M [Nur EP]

2.21. 30 Holzfußleisten Ahorn massiv, h = 60 mm

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.20.10 beschrieben

1 M [Nur EP]

2.21. 40 Holzfußleisten Eiche massiv, h = 100 mm

Eventualposition ohne GB

Fußleisten aus Vollholz wie in Pos. 2.20.10 beschrieben, jedoch h = 100 mm

1 M [Nur EP]

2.21. 50 Holzfußleisten Buche massiv, h = 100 mm

Eventualposition ohne GB

Holzfußleisten Buche, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.40 beschrieben.

1 M [Nur EP]

2.21. 60 Holzfußleisten Ahorn massiv, h = 100 mm

Eventualposition ohne GB

Holzfußleisten Ahorn, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.40 beschrieben.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.21. 70	Holzfußleisten Eiche furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz (z. B. Kiefer), Eiche furniert und klar lackiert, Höhe 60 mm, liefern und mit Stahlstiften an Mauerwerk befestigen. Die erforderlichen Gehrungsschnitte in Raumecken oder Vorsprüngen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1	M	[Nur EP]
2.21. 80	Holzfußleisten Buche furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.70 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.21. 90	Holzfußleisten Ahorn furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.70 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.21. 100	Holzfußleisten Eiche furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz furniert wie in Pos. 2.20.70 beschrieben, jedoch h = 100 mm	1	M	[Nur EP]
2.21. 110	Holzfußleisten Buche furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Buche, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.100 beschrieben.	1	M	[Nur EP]
2.21. 120	Holzfußleisten Ahorn furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Ahorn, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.100 beschrieben.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.21. 130	Kernsockelleiste aus HDF-Kern, h = 60 mm Eventualposition ohne GB Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden. - Sockelhöhe 60 mm - Überdeckung 12,6 mm - Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar - Farbton weiß, silber oder lichtgrau inkl. Befestigung und Montageempfehlung.	1	M	[Nur EP]
2.21. 140	Kernsockelleiste wie vor, jedoch h = 100 mm Eventualposition ohne GB	1	M	[Nur EP]
2.21. 150	Teppich-Kernsockelleiste (h = 60 mm) Eventualposition ohne GB Teppich-Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 60 mm, liefern, verlegen und Teppichstreifen einkleben.	1	M	[Nur EP]
2.21. 160	Teppich-Kernsockelleiste wie vor, jedoch h = 100 mm Eventualposition ohne GB	1	M	[Nur EP]
2.21. 170	Kernsockelleiste aus Hart-PVC (h = 60 mm) Eventualposition ohne GB Kernsockelleiste aus Hart-PVC mit Hartfaserkern, Höhe 60 mm, liefern und verlegen. Kantungen an Ecken sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Farbe nach Wahl des AG gemäß Musterkollektion.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.21. 180	Kernsockelleiste wir vor, jedoch h = 100 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
2.21. 190	Zulage Sockelleiste an Treppenstufe Eventualposition ohne GB Zulage für die Verlegung der in den Positionen 2.20.10 - 2.20.160 beschriebenen Sockelleisten im Bereich von Treppen. Der Einheitspreis bezieht sich auf ein maximales Steigungs- verhältnis bis zu 16/34 cm pro Wandseite für Tritt- und Setzstufe. Erforderliche Gehrungsschnitte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1	STK	[Nur EP]
2.21. 200	Scheuerleiste aus Holz Eventualposition ohne GB endbehandelt, 35/6 mm, liefern und montieren.	1	M	[Nur EP]
2.21. 210	Silikonfugen Eventualposition ohne GB Begrenzungs-fugen aller v. g. Beläge, die nicht durch Sockel- leisten abgedeckt werden, farblich passend zum Bodenbelag dauerelastisch versiegeln.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Treppenbeläge				

2.22 Treppenbeläge

2.22. 10 Treppenstufe bekleben Kautschukbelag

Eventualposition ohne GB

Kautschuk-Belag wie in Pos. 2.14.10 beschrieben liefern und auf vorbereiteten Treppenstufen fachgerecht vollflächig verkleben. Mit Formteilen.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 20 Zulage zur Vorposition mit Signalstreifen

Eventualposition ohne GB

Wie in der Vorposition beschrieben als Zulage, jedoch mit Signalstreifen gelb, nachleuchtend gemäß DIN 67 510, in 2 cm Breite, integriert in der Auftrittfläche der Treppenkante.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 30 Treppenstufe bekleben Linoleumbelag (marmoriert)

Eventualposition ohne GB

Linoleumbelag wie in Pos. 2.14.10 beschrieben liefern und vollflächig auf Treppenstufen fachgerecht verkleben, sonst wie Pos. 2.21.10.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 40 Treppenstufe bekleben Linoleumbelag (mehrfarbig gesprenkelt)

Eventualposition ohne GB

Linoleumbelag wie in Pos. 2.14.20 beschrieben liefern und vollflächig auf Treppenstufen fachgerecht verkleben, sonst wie Pos. 2.21.10.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 50 Treppenwinkel Edelstahl liefern und montieren

Eventualposition ohne GB

Treppenwinkelschiene aus Edelstahl mit gerillter Oberfläche, Größe ca. 40/20 mm, liefern und fachgerecht an Stufenkante festschrauben.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Treppenbeläge			in EURO	in EURO

2.22. 60

Treppenwinkel PVC liefern und montieren

Eventualposition ohne GB

Treppenwinkel aus PVC, Größe ca. 40/40 mm, liefern und fachgerecht an Stufenkante verkleben.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Parkettschleif- und Versiegelung				

2.23 Parkettschleif- und Versiegelungsarbeiten

2.23. 10 Holzschwingboden abschleifen

Eventualposition ohne GB

Vorhandenen Holzschwingboden aus Eiche-Stab-Parkett in mehreren Arbeitsgängen abschleifen und entstauben.

1 M2 [Nur EP]

2.23. 20 Oberflächenversiegelung mit Wasserlack

Eventualposition ohne GB

Zur Herstellung eines zäh-elastischen Oberflächenfilms ist die vorbehandelte Fläche mit einem Wasserlack, bestehend aus Acrylaten, Polyethanen, Wasser und Filmbindern 2 x im Rollverfahren matt zu überrollen. Zwischen den beiden Arbeitsgängen ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Trocknungszeit je Anstrich 1 - 3 Stunden bei Normalklima 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Boden- und Raumtemperatur während der Verarbeitung min-destens 15 °C.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Produktherstellers bezüglich der geschliffenen Fläche (ggf. zusätzlich Grundierung erforderlich) sind zu beachten und mit dem Produktdatenblatt nachzuweisen.

1 M2 [Nur EP]

2.23. 30 Oberflächenbehandlung mit Hartöl und Hartwachs

Eventualposition ohne GB

Die abgeschliffenen, vorbereiteten und staubfreien Flächen

- 2 x grundieren
- 1 x Hartwachs streichen
- 1 x Aufpolieren

1 M2 [Nur EP]

2.23. 40 Spielfeldmarkierung ergänzen

Eventualposition ohne GB

Aufbringung von Spielfeldmarkierungen auf den in sep. Position beschriebenen Oberbelägen mittels hochabriebfester PUR-Farbe. Linienbreite 3 - 5 cm, inkl. Beidseitigem Abkleben. Bei den Arbeiten handelt es sich um Ausbesserungsarbeiten an vorhandenen Linierungen ab einer Länge von 1 m.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Parkettschleif- und Versiegelung			in EURO	in EURO

2.23. 50

Spielfeldmarkierung neu aufbringen

Eventualposition ohne GB

Spielfeldmarkierung, Linienbreite 3 - 5 cm, nach dem Herstellen eines neuen Bodenbelages oder nach Wiederherstellung eines Altbelages.

Inkl. dem Einmessen und Anpassen der Markierung auf die Abmessungen der Räumlichkeiten. Das Anlegen der beidseitigen Abklebungen (unterlauf sicher) und das Auftragen der Markierungsfarbe zwischen der Abklebung sowie alle weiteren Reststoffe sind rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen.

1 LFDM

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Eingangsmatten				

2.24 Eingangsmatten

2.24. 10 Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten

Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten in 24 mm Stärke liefern, zuschneiden und in vorhand. Mattenrahmen einpassen.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 20 Gummiwabenmatte mit Einsatzbürsten

Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte wie in Pos. 2.23.10 beschrieben, jedoch Matte mit Einsatzbürsten für den Innen- und Außenbereich.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 30 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 1,30 m

Eventualposition ohne GB

Sauberlaufteppichbelag als Bahnenware längsseitig mit Gummirand, Breite 1,30 m, liefern und verlegen.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 40 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 2,00 m

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.30 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.24. 50

Sauberlaufteppich, 60/90 cm

Eventualposition ohne GB

Sauberlaufteppich, Größe 60/90 cm, mit allseitigem Gummi-
rand liefern.

Produkt angeben:

1 STK [Nur EP]

2.24. 60

Sauberlaufteppich, 90/150 cm

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.50 beschrieben

1 STK [Nur EP]

2.24. 70

Sauberlaufteppich, 135/200 cm

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.50 beschrieben

1 STK [Nur EP]

2.24. 80

**Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Rauhaarrrips-
Einlage**

Eventualposition ohne GB

Eingangsmatte für aufliegende Verlegung, Trägerprofile aus
trittschallgedämmtem Aluminium mit eingelassenen
Rauhaarrripsstreifen liefern.

Mattenhöhe: 17 mm

Profilabstand: 5 mm

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 90

Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Gummi-Einlage

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.80 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Eingangsmatten				

2.24. 100

Mattenrahmen bis 15 mm Höhe

Eventualposition ohne GB

Mattenrahmen passend zu vorbeschriebenen Matten liefern u.
i. Z. der Bodenbelagsarbeiten einbauen. Stärke: bis 15 mm.

1 M2 [Nur EP]

2.24. 110

Mattenrahmen bis 25 mm Höhe

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.100 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeschichtungen				

2.25 Bodenbeschichtungen

2.25. 10 Estrich schleifen

Eventualposition ohne GB

Reinigung des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, vollflächig schleifen mit anschließendem Absaugung, zur Verbesserung der Haftung für Bodenbelagsarbeiten, aufgenommene Stoffe fachgerecht Entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2.25. 20 Hohlkehle aus EP-Mörtel

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Hohlkehlen aus einem 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel und Quarzsand im MV 1:10 incl. Grundierung.

Radius: 5 cm

Materialverbrauch - Mörtel: ca. 3 kg/m

Zahl der Arbeitsgänge: 2 (Grundierung + Mörtel einbau)

Der Mörtel wird mit der Grundierung frisch in frisch eingebracht.

Angebotenes Produkt:

1 M [Nur EP]

2.25. 30 Dreieckskeil aus EP-Mörtel

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Dreieckskeilen, wie vor beschrieben, jedoch Schenkellänge 3 cm, Materialverbrauch Mörtel 2kg/m

Angebotenes Produkt:

1 M [Nur EP]

2.25. 40 Grundierung

Eventualposition ohne GB

Grundierung der Bodenflächen mit einer geruchsamen, niedrigviskosen, farblosen 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel.

Materialverbrauch: ca. 0,4 kg/m²

Die frische Grundierung lose mit ca. 1 kg/m² Quarzsand 0,4-0,7 mm abstreuen.

Geeignet als Grundierung gemäß:

Rili DAfStb (2001)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeschichtungen				

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.25. 50

Egalisierung/Kratzspachtelung Rauhtiefe bis 2 mm

Eventualposition ohne GB

Egalisierung/Kratzspachtelung der Bodenflächen mit einem 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel, gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm im MV bis zu 1:0,7.

Rauhtiefe: bis 2 mm

Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung entsprechend Rili-SIB (2001).

Materialverbrauch Bindemittel: ca. 0,9 kg/m²/mm

Geeignet als Grundierung gemäß:

Rili DAfStb (2001)

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.25. 60

PUR-Beschichtung, dekorativ, elastisch, 2 mm

Eventualposition ohne GB

Dekorative, elastische, UV- und farbtönenbeständige, mit einem 2-komp. Polyurethan-Bindemittel mit glatter Oberfläche.

Schichtdicke: 2 mm

Zahl der Arbeitsgänge: 1

Materialverbrauch: ca. 2,8 kg/m²

Farbton: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.25. 70

Colorchips lose

Eventualposition ohne GB

Plättchenförmige Colorchips zur optischen Gestaltung und Auflockerung lose in die noch frische Beschichtung der vorhergehenden Position einblasen oder einstreuen.

Materialverbrauch: 30-50 g/m²

Farbtonmischung: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeschichtungen				

2.25. 80 **Mattsiegel, transparent, wässrig, Stuhlrollen geeignet**

Eventualposition ohne GB

Mattierende Versiegelung von Beschichtungen mit einem transparenten, matten, wässrigen 2-komp. Polyurethan-Bindemittel.

Zahl der Arbeitsgänge: 1

Materialverbrauch: ca. 0,13 kg/m²

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.25. 90 **EP-Dekorbeschichtung, farbig, 2 mm**

Eventualposition ohne GB

Beschichtung von Bodenflächen mit einem Total solid, mechanisch und chemisch beständigen, farbigen, mit Quarzsand F 34 (0,1-0,3 mm) im MV bis zu max. 1:0,5 im MV bis zu max. 1:0,1 gefüllten 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel mit glatter Oberfläche.

Mindest-Schichtdicke: 2 mm

Zahl der Arbeitsgänge: 1

Materialverbrauch Bindemittel: ca. 1,0 kg/m²/mm

Farbton: nach Wahl des AG

Geeignet als Beschichtung gemäß:

Rili DAfStb (2001)

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.25. 100 **Oberflächenmattierung - Rutschh. ca. R 9**

Eventualposition ohne GB

Mattierung der Oberfläche durch Einblasen von Mattierungsmittel in die noch frische Beschichtung der vorhergehenden Position zur Erzielung der Rutschhemmklasse ca. R 9.

Zahl der Arbeitsgänge: 1

Materialbedarf: 20 g/m²

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Bodenbeschichtungen			in EURO	in EURO

2.25. 110

Oberflächenmattierung - Rutschh. ca. R 10

Eventualposition ohne GB

Wie vor beschrieben, jedoch Rutschhemmklasse ca. R10

Materialbedarf 50 g/m²

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten				

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten

(einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Maschinen und Geräte

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast
Eventualposition ohne GB
(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1	H	[Nur EP]
---	---	-------	----------

3. 2. 20 PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer
Eventualposition ohne GB
(oder Kleintransporter)

1	H	[Nur EP]
---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert)				
3. 3. 10	Spachtelmasse für Zementestrich Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 20	Standfeste Spachtelmasse STS 35 Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 30	Nivelliermasse für Holzböden Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 40	Kleber für Bodenbelag Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 50	Schutzfolie Eventualposition ohne GB .				
		1	M2	[Nur EP]
3. 3. 60	Kartusche elastische Fugenversiegelungsmasse Eventualposition ohne GB .				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	PVC-Belag, DIN 16951, Dicke 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 80	PVC-Plattenbelag, DIN 16951, Dicke 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 90	Linoleum-Bodenbelag, DIN EN 548, Dicke 2,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 100	Linoleum-Bodenbelag, DIN EN 686, Dicke 3,2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 110	Schweißschnur für Linoleumbeläge Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 120	Gummi-Noppenbelag, DIN 16852, Dicke 4,0 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 130	Grobfaser-Nadelvlies, 1500 g/m², Dicke 6,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 140	Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 60 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 150	Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 100 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 160	Zementestrichmörtel Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 170	Zementestrichmörtel Schnellestrich Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 180	Trittschalldämmung 15 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 190	Trittschalldämmung 20 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 200	Trittschalldämmung 25 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 210	Dämmschichtabdeckung Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 220	Parkett- oder Laminatunterlage 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 230	Fertigparkett Eiche Eventualposition ohne GB Fertigparketelement Schiffsboden, 14 mm stark, Nutzschicht 3,5 mm, Holzart Eiche, fabrikseitig geschliffen und versiegelt.	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 240	Fertigparkett Buche Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.230 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 250	Fertigparkett Ahorn Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.230 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 260	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Hochdrucklaminat 8 mm stark, fabrikseitig geschliffen und versiegelt, Dekor: Eiche.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 270	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.260 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 280	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.260 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 290	Holzfußleisten Eiche Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz, Höhe 60 mm, klar lackiert. Holzart: Eiche.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 300	Holzfußleisten Buche Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.290 beschrieben	1	M	[Nur EP]
3. 3. 310	Holzfußleisten Ahorn Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.290 beschrieben	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
..... %

4. 1. 10 . Eventualposition ohne GB .

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB

.

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum

Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG			
GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Gündingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislaurn	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
<u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u>		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]