

## **EINHEITSPREISANFRAGE 2026**

### Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des  
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem  
Teilnahmewettbewerb für  
**- Fliesenarbeiten -**

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG  
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Frau John Tel.: 506-6543

**ANGEBOTSABGABE:**

**bis 02. Februar 2026 ( Termin verbindlich ! )**

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Im November 2025

BIETER:

.....  
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

## ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

### ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

#### Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.  
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.  
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

### AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel ( Rapportberichte ) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

### Allgemeine Vertragsbedingungen

#### 1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

#### 2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

#### 3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2026  
**LV :** Fliesenarbeiten  
**LV-Datum :** 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

## 4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

## 5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.  
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

## 6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.  
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

### Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

### Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

### 7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

### 8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### 9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### 10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### 11. Sonstiges

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx\_26\_jeweiliges Gewerk**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 1 ALLGEMEINES

### 1. 1 Baustelleneinrichtung

#### 1. 1. 10 Baustromverteiler

##### Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW  
Anschluss-Sicherung: 125 NH00  
Hauptsicherung: 63 A  
FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A  
Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A  
Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 1. 2 Anfahrtspauschale

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

### 1. 2. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	<b>Friedrichsthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 70	<b>Geislaubern</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 80	<b>Gersweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 90	<b>Güdingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 100	<b>Herrensohr</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 110	<b>Heusweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 120	<b>Klarenthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch			in EURO	in EURO

## 2 AUFMASSLEISTUNGEN

### Fliesen- und Plattenarbeiten

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe und sonstiger Reststoffe abgegolten, einschl. eventueller Deponiegebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefern" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Zusätzlich zu den in der VOB/C, DIN 18352, Abschnitt 4, aufgeführten Nebenleistungen sind Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen und Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Ausführung der Leistung, einschl. Lieferung der hierzu erforderlichen Stoffe sowie deren abschließende Beseitigung, Nebenleistungen.

### 2. 1 Vorbereitung - Abbruch

#### 2. 1. 10 Bauteile mit Folie schützen

Eventualposition ohne GB

Schutz von Bauteilen mit Kunststoffolie im Randbereich.  
Foliendicke mind. 0,5 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

#### 2. 1. 20 Bodenbeläge mit Malervlies schützen

Eventualposition ohne GB

Schutzabdeckung der Bodenbeläge mit Malervlies herstellen.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch				

## 2. 1. 30 Bodenbeläge mit Milchtütenpapier schützen

### Eventualposition ohne GB

Schutzabdeckung der Bodenbeläge mit Milchtütenpapier herstellen.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 1. 40 Staubwand

### Eventualposition ohne GB

Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50 m, wie folgt:

- Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50 mm:  
Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren.  
Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.
- Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenem Holzgerüst.  
Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material auszustopfen.
- Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukakulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 1. 50 Abschlagen von Kalk-, Gips- und Zementmörtelputz

### Eventualposition ohne GB

Abschlagen von Kalk-, Gips- und Zementmörtelputz bis 25 mm Dicke auf Wandflächen, Untergrund reinigen.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 60	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.50</b> Eventualposition ohne GB für Mehrdicke bis 10 mm	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 70	<b>Abschlagen von Fliesen/Platten</b> Eventualposition ohne GB Abschlagen von Wand- oder Bodenfliesen/-platten einschl. Sockel, inkl. Fliesenkleber/Kleberreste, Untergrund reinigen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 80	<b>Abschlagen von Sockelfliesen</b> Eventualposition ohne GB Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe, inkl. Fliesenkleber/Kleberreste, Untergrund reinigen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 90	<b>Verbundestrich ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB Dicke bis 45 mm Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 100	<b>Estrich auf Trennschicht ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB einschl. Trennschicht ausstemmen, Dicke bis 45 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 110	<b>Schwimmenden Estrich ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke bis 45 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 1. 120</b>	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.90 bis 2.1.110</b>  Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 130</b>	<b>Fuge einfräsen bis 45 mm Tiefe</b> Eventualposition ohne GB Fuge als Flächenbegrenzung vor dem Ausstemmen von Estrichteilflächen maschinell einfräsen. Fugentiefe bis 45 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 140</b>	<b>Zulage für Mehrtiefe zu Pos. 2.1.130</b>  Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrtiefe	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 150</b>	<b>Dämmschicht und Folie aufnehmen, Stärke bis 25 mm</b> Eventualposition ohne GB Dämmschicht unter Estrich aus Styropor oder Styrodur, einschl. darüber verlegter PE-Folie, Stärke bis 25 mm, aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 160</b>	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.150</b> Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 170</b>	<b>Bitumenschweißbahn aufnehmen</b> Eventualposition ohne GB Vollflächig auf Bodenplatte verklebte Bitumenschweißbahn nach Ausbau des Estrichs aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch				

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

## 2. 2 Putz / Abdichtung

### 2. 2. 10 Überspannen Mauerwerk mit Streckmetall

Eventualposition ohne GB

Überspannen von Mauerwerk oder Betonfläche mit Streckmetall, korrosionsgeschützt, einschl. vollflächigem Ausdrücken mit Zementmörtel.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 20 Überspannen Mauerwerk mit Drahtgeflecht

Eventualposition ohne GB

Überspannen von Mauerwerk oder Betonfläche mit verzinktem Drahtgeflecht, einschließlich vollflächigem Spritzbewurf.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 30 Überdecken von Schlitten

Eventualposition ohne GB

Überdecken von Schlitten, Balken u. dgl. mit Ölpapier. Überspannen mit Flachripp-Streckmetall, korrosionsgeschützt, einschließlich vollflächigem Ausdrücken mit Zementmörtel.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 40 Zementunterputz an Wandfläche, MG PII

Eventualposition ohne GB

Bis 20 mm dick an Wandfläche auf Mauerwerk, lot- und fluchtgerecht, zur Aufnahme von Fliesenbelägen.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 50 Zulage zu Pos. 2.2.40 für je 5 mm Mehrdicke

Eventualposition ohne GB

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Putz / Abdichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 60	<b>Zementunterputz auf Beton, sonst wie vor</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

2. 2. 70	<b>Zulage zu Pos. 2.2.60 für je 5 mm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

2. 2. 80	<b>Lieferung und Einbau von Putzprofilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Lieferung und Einbau von Putzprofilen aus verzinktem Stahlblech, zur Herstellung einer planebenen Putzoberfläche.	1	LFM	.....	[Nur EP]
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-------	----------

2. 2. 90	<b>Grundierung Wandflächen Gipskarton</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Grundierung von Wandflächen aus Gipskarton mit einem Kunstharz-Voranstrich, gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Die Wandflächen sind vorher von losen Bestandteilen mechanisch zu säubern.  Angebotenes Produkt:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

2. 2. 100	<b>Untergrund Reinigen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wand- und Bodenflächen abkehren, lose Mörtelreste aufnehmen, besenreine Oberfläche herstellen, inkl. Entsorgung des Abfalls sowie Deponiegebühren.	1	M2	.....	[Nur EP]
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

## 2. 2. 110 Ausgleichsspachtelung bis 10 mm

**Eventualposition ohne GB**

Nivellierspachtelung auf Bodenflächen für Fliesenbelag aufbringen. Spachteldicke 5 - 10 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 120 Fehlstellen im Estrich schließen

**Eventualposition ohne GB**

Fehlstellen im Estrich freilegen und mit Kunstharzmörtel schließen. Das lockere Material ist zu lösen und der anfallende Bauschutt zu entsorgen. Die Ausbruchstellen sind aufzurauen und der Untergrund zu reinigen.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 130 Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W1-I - mit Polymer-Dispersion

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Bodenflächen mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispersionsabdichtung gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers in mind. zwei Arbeitsgängen zweifarbig im Streichverfahren beschichten. Wassereinwirkungsklasse (mäßige Wassereinwirkung) WO-I bis W1-I.

Sockelbereiche sind bis auf 15 cm u. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 0,5 mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 140 Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W1-I - mit Dichtschlämme

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

## Eventualposition ohne GB

Wand- und Bodenflächen mit rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beschichten.

Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßige Wassereinwirkung).

Beide Arbeitsgänge sind fotografisch zu dokumentieren.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke sein. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamttrockenschichtstärke mindestens 2mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 150

## Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W2-I/W3-I - ohne chem. Einwirkung

### Eventualposition ohne GB

Wand- und Bodenflächen mit rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beschichten.

Wassereinwirkungsklassen W2-I/W3-I (hohe/sehr hohe Wassereinwirkung).

Beide Arbeitsgänge sind fotografisch zu dokumentieren.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke sein. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamttrockenschichtstärke mindestens 2mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

- 2. 2. 160**      **Abdichtung an Wand- und Bodenflächen wie vor, mit Reaktionsharzmörtel**  
**Eventualposition ohne GB**  
Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W2-I/W3-I - ohne chem. Einwirkung wie vor, jedoch Abdichtung mit Reaktionsharzmörtel.

1      M2 .....      [Nur EP]

- 2. 2. 170**      **Dichtband einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Hochelastisches, gewebekaschiertes Dichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken liefern und an den Übergängen Wand / Boden sowie in Wandecken und an Bewegungsfugen fachgerecht einbauen und in die Flächenverbundabdichtung einarbeiten. Stöße sind überlappend auszuführen.

Wassereinwirkungsklassen W1-I/W2-I/W3-I

Das Dichtband muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.

1      M .....      [Nur EP]

- 2. 2. 180**      **Dichtmanschette an Rohrdurchführung einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Hochelastische und vlieskaschierte Dichtmanschette liefern und an Rohrdurchführungen bis Durchmesser 50 mm fachgerecht einbauen und in die Flächenverbundabdichtung einarbeiten. Fugen zwischen Fliesenbelag und Rohrdurchführung sind mit elastischem, pilzhemmenden Füllstoff auszuspritzen.

Wassereinwirkungsklassen W1-I/W2-I/W3-I

Die Manschette muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.

1      STK .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

2. 2. 190

## **Anschluss an Unterputzeinbaukästen**

### **Eventualposition ohne GB**

Verbundabdichtung an Unterputzeinbaukästen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. Grundieren der trockenen Oberfläche mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung. Oberfläche abzusanden.

Wassereinwirkungsklassen W2-I/W3-I

Der Anschluss muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 200

## **Abdichtungs- und Entkopplungsbahn einbauen**

### **Eventualposition ohne GB**

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn klassifiziert nach EN 13501-1 (Efl), Wärmeleitfähigkeit nach DIN 15644 von 0,15 W/mK und einem Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 140-8 von 8 dB, mit einem zementären und verformungsfähigen Fließbettmörtel, auf vorbereitetem Untergrund auf Stoß verkleben.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 210

## **Vormauerung aus Porenbetonsteinen, Dicke = 5 cm**

### **Eventualposition ohne GB**

liefern und lot- und fluchtgerecht herstellen.  
Die Oberfläche ist zur Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren vorzubereiten. Das Anarbeiten an die Sanitärinstallation ist einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 220

## **Vormauerung aus Porenbetonsteinen, Dicke = 10 cm**

### **Eventualposition ohne GB**

Sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

2. 2. 230

## Haftbrücke

Eventualposition ohne GB

Haftbrücke auf glattem Untergrund für Boden- und Wandbelag.

Angebotenes Fabrikat:

.....

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 240

## Feuchtigkeitssperre

Eventualposition ohne GB

Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre aus einer Vandex-Betonbauschlämme, gemäß Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 250

## Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (PVC-Bahn)

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gem. DIN 18195. PVC-Abdichtungsbahnen, Stärke 1,2 mm, Stöße 10 cm breit, überlappt und kaltverschweißt, Bahnen an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 260

## Voranstrich zu Pos. 2.2.240

Eventualposition ohne GB

Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 270

## Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Elastomer

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Tauwasserbildung gemäß DIN 18533.

Elastomerbitumenschweißbahn, PYE PV 200 S4, vollflächig verschweißt.

Stöße 10 cm breit, Bahnen an aufgehenden Bauteilen und

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

Ein-bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 280 Voranstrich zu Pos. 2.2.260

Eventualposition ohne GB

Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 290 Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Polymer

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Tauwasserbildung wie vor, jedoch Polymerbitumbahn mit Trägereinlage: PYE KTG KSP 2,8.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 300 Voranstrich zu Pos. 2.2.280

Eventualposition ohne GB

Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 2. 310 Abdichtungsbahn, Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit

Eventualposition ohne GB

Aufbringen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E u. W 1.2-E), auf Rohbetondecke, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage und Glasvliesverstärkung, ca. 0,9 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert = 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, radondicht, emissionsarm (geprüft nach AgBB). Kopfstoße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen.

Angebotenes Produkt: .....

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

## 2. 2. 320

### Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie

#### Eventualposition ohne GB

Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (gemäß DIN 18195-4 6.2 als auch W1-E gemäß DIN 18533-1). Nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern und verlegen.

Abmessung: 1.500 mm x 50 m

Brandklasse E

Sd-Wert = 1.500 m

Angebotenes Produkt: .....

1 M2 .....

[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Trennschicht				

## 2. 3 Zementestrich auf Trennschicht

### 2. 3. 10 Trennlage

#### Eventualposition ohne GB

Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m², mit mind. 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 3. 20 Randdämmstreifen Polystyrolschaum

#### Eventualposition ohne GB

Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 3. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45

#### Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 3. 40 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm

#### Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.3.40

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Trennschicht				

**2. 3. 50 Schnellzementestrich; 7 - 12 Tage**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte-  
klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast  
bis 2 kN/m<sup>2</sup>, Oberfläche gerieben und geglättet.

Nennstärke: 45 mm.  
Verlegereife: nach 7 - 12 Tagen

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 60 Mehr- oder Minderstärke - 5 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Zulage zu Pos. 2.3.60  
ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 70 Schnellzementestrich; 1 - 3 Tage**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte-  
klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast  
bis 2 kN/m<sup>2</sup>, Oberfläche gerieben und geglättet.

Nennstärke: 45 mm.  
Verlegereife: nach 1 - 3 Tagen

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 80 Mehr- oder Minderstärke - 5 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Zulage zu Pos. 2.3.80  
ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Dämmschicht				

## 2. 4 Zementestrich auf Dämmschicht

### 2. 4. 10 Trittschalldämmschicht

#### Eventualposition ohne GB

Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN 18164 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m<sup>3</sup>, Dämmschichtdicke dl/db = 43/40 mm.

Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschalldämmung zu schützen.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 4. 20 Wärmedämmschicht PS 20, d = 60 mm

#### Eventualposition ohne GB

Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN 18164 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 4. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45

#### Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m<sup>2</sup>, Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 4. 40 Gefälleestrich

#### Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.4.30, Schellestrich aus der Position zu vor, als Gefälleestrich, nach Vorgaben des Planers einbringen und an Bodenabläufe und Entwässerungsrinnen anarbeiten.

Mindestgefälle: 2 %

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Dämmschicht				

2. 4. 50

## Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.4.30

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 4. 60

## Gefällespachtelung

Eventualposition ohne GB

Gefällespachtelung mit hydraulisch erhärtender, standfester  
Spachtelmasse (Schichtstärke 3 mm - 30 mm) herstellen.  
Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur  
Verbesserung des Haftverbundes. Die Oberfläche ist glatt  
abzuziehen

Mindestgefälle 2%.

Die Ausarbeitung eines Gefälleplanes und die Kontrolle sowie  
die Dokumentation der Einhaltung der Mindestwerte des  
Gefälles sind einzukalkulieren.

Auf die Anschlusshöhen der Bodenabläufe und Bestands-  
türöffnungen sowie der Mindeststärke des Estrichs ist zu  
achten.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 4. 70

## Voranstrich vorhandene Estrichfläche

Eventualposition ohne GB

Vorhandene Estrichfläche schleifen, anschließend absaugen  
und lösungsmittelfreien Voranstrich (Haftgrund) auf vorbereitete  
Estrichfläche aufbringen. Nach Trocknung die Fläche mit  
rollstuhlgeeigneter Nivellier- bzw. Ausgleichsmasse überar-  
beiten, Auftragsstärke im Mittel bis 5 mm. Danach vor Belags-  
verlegung schleifen und absaugen.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zementestrich auf Dämmschicht				

2. 4. 80	Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

2. 4. 90	Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 10 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

2. 4. 100	Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 20 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Dämmschicht				

## 2. 5 Dämmschicht

### 2. 5. 10 Trittschalldämmschicht aus Schaumkunststoff 20 mm

Eventualposition ohne GB

DIN 18164, Polystyrol-(PS-)Schaum (Partikelschaum),

Anwendungstyp T, aus Platten.

Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 5. 20 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.10 - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.5.10

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder

Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 5. 30 Trittschalldämmschicht aus min. Faserdämmstoffen 20 mm

Eventualposition ohne GB

Trittschalldämmschicht aus mineralischem Faserdämmstoff,

DIN 18165, Anwendungstyp T, aus Platten.

Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 5. 40 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.30 - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.5.30

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder

Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 5. 50 Wärmedämmschicht aus Schaumkunststoff 30 mm

Eventualposition ohne GB

DIN 18164, Polystyrol-(PS-) Hartschaum (Partikelschaum),

Anwendungstyp WD, aus Platten (d) je Lage: 30 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 60

**Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.50 - 5 mm**

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.5.50

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
Minderpreis für 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 5. 70

**Dämmschicht-Abdeckung, DIN 18560, Teil 2, PE-Folie**

Eventualposition ohne GB

.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 5. 80

**Randdämmstreifen Polystyrolschaum**

Eventualposition ohne GB

Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht  
gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und  
Einbauteilen.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

## 2. 6 Fliesenarbeiten

### 2. 6. 10 Fliesen/Platten 10 x 10 cm (Dünnbett)

#### Eventualposition ohne GB

weiß hochglanz, glasiert, nach DIN EN 14411, Preisgruppe 1,  
 liefern und im Dünnbett auf Mauerwerk oder Betonwand,  
 verlegt im Fugenschnitt, verfugt mit Zementmörtel ab 1,0 m².

Größe: 10 x 10 cm

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 20 Wandbelag 15 x 15 cm

#### Eventualposition ohne GB

Wandbelag wie vor beschrieben,  
 jedoch Größe 15 x 15 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 30 Wandbelag 10 x 20 cm

#### Eventualposition ohne GB

Wandbelag wie vor beschrieben,  
 jedoch Größe 10 x 20 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 40 Steinzeug-Mosaik, Kleinmosaik auf Wandfl. (5 x 5)

#### Eventualposition ohne GB

unglasiert, nach DIN EN 14411, liefern und im Dünnbett auf  
 vorbereitete Wandflächen kleben und mit Zementmörtel  
 verfugen, ab 1,0 m².

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter anzugeben)



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 50</b>	<b>Steinzeug-Mosaik als Mittelmosaik (10 x 10)</b> Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.				
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 60</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 30 x 30</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 30 x 30 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)				
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 70</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.6.60 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 80</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 20 x 20</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 20 x 20 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 90	<b>Zulage zu Pos. 2.6.80 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 100	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 15 x 15</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 15 x 15 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 110	<b>Zulage zu Pos. 2.6.100 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 120	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 10 x 10</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 10 x 10 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 130	<b>Zulage zu Pos. 2.6.120 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 140	<b>Steinzeug-Mosaik, Kleinmosaik auf Estrich (5 x 5)</b> Eventualposition ohne GB nach DIN EN 14411, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Estrich verlegen und mit Zementmörtel verfugen, als Klein- mosaik, ab 1 m². Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 150 Steinzeug-Mosaik als Mittelmosaik (10 x 10)**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 160 Boden-Klinkerplatten (eben) im Dünnbett 11,5 x 24**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Boden-Klinkerplatten im Dünnbett, liefern und verlegen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 170 Wand- und Bodenbelag 10 x 10 Steinzeug glasiert**  
**Eventualposition ohne GB**  
 nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).  
 Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

2. 6. 180

## Wand- und Bodenbelag 15 x 15 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Pro Architectura New  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 190

## Wand- und Bodenbelag 20 x 20 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Pro Architectura New  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 200

## Wand- und Bodenbelag 30 x 30 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Pro Architectura New  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 210

## Wand- und Bodenbelag 10 x 10 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).  
Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Pro Architectura New  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 220

## Wand- und Bodenbelag 20 x 20 Feinsteinzeug unglasiert

### Eventualposition ohne GB

R10/B, nach DIN EN 14411-BI, liefern und im Dünnbett auf vorbereitete Wand- und Bodenfläche kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1 m²).  
Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Vilbostone Granifloor  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 230 Wand- und Bodenbelag 30 x 30 Feinsteinzeug unglasiert

### Eventualposition ohne GB

R10/A, nach DIN EN 14411-BI, liefern und im Dünnbett auf vorbereitete Wand- und Bodenfläche kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1 m²).  
Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
Vilbostone Granifloor  
oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 240 Wand- und Bodenbelag 30 x 60 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen verklebt verlegen.  
Kleber: kunststoffvergüteter, hydraulischer Dünnbettmörtel.  
Verfugung mit Zementmörtel, grau.

Fliesenoberfläche: eben glasiert  
Materialbild: uni  
Glanzstufe: matt  
Farbton: nach Standardkatalog  
und Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

2. 6. 250

## Wand- und/oder Bodenbelag 30 x 60 Steinzeug glasiert, Buttering-Floating-Verfahren

### Eventualposition ohne GB

Wand- und/oder Bodenbelag 30 x 60 Steinzeug glasiert, nach DIN EIN 14411-B I, liefern und mit zementärem, variablem Flexmörtel auf vorbereitete, ebene und tragfähige Fläche vollflächig und hohlraumfrei verlegen (im Buttering-Floating-Verfahren, sowohl auf Untergrund als auch auf Fliesenrückseite ab 0,18 m<sup>2</sup> Fliesengröße pro Fliese zur Erhöhung von Haftung, Vermeidung von Hohlräumen, Hohlklang, Rissbildung, bei unebenem Untergrund, Hohl-Liegen der Fliese, hohen Belastungen wie z. B. Bodenflächen), einschl. Verfugen mit flexiblem, kunststoffmodifiziertem Verfugungsmaterial in angepasstem Farbton.

Verwendung eines standfesten, kunststoffvergüteten Flexklebers C2 TE S1 nach DIN EN 12004.

Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den Merkblättern des ZDB.

### Wand-, Bodenfliesen

Format: 30 x 60 cm  
 Dicke: ca. 10 mm  
 Materialbild: uni  
 Farbton: nach Standortkatalog und Wahl des AG  
 Mörtelbett: Dünnbett mit Flexkleber ca. 5,0 mm (+ zusätzlich auf Fliesenrückseite)  
 Oberfläche: matt  
 Rutschhemmung: R10  
 Farbton Verfugung: passend zu Bodenfliesen

Leistung einschl. aller Nebenleistungen, sämtl. Verschnitt- und Anpassungsarbeiten an aufgehenden Bauteilen und Belagsabschlüssen.

Angebotenes Fabrikat: .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 260

## Wand- und Bodenbelag 10 x 30 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen verklebt verlegen.  
 Kleber: kunststoffvergüteter, hydraulischer Dünnbettmörtel.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

Verfugung mit Zementmörtel, grau.

Fliesenoberfläche: eben glasiert  
 Materialbild: uni  
 Glanzstufe: matt  
 Farbton: nach Standardkatalog  
 und Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 270 Belag verfugen, Epoxibasiert, Fliesenformat ab 30 x 60, als Zulage zur Vorposition Eventualposition ohne GB

bei erhöhten Anforderung an die optischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften, Chemikalien und gegen vielen Säuren beständig, wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend, mit farbigen Reaktionsharzfugenmörtel fachgerecht im Schlämm-/ Spritzverfahren verfugen.

Bei erhöhten Anforderungen an die Optik speziell abwaschen. Fugenmörtel entspricht DIN EN 13888 RG.Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen. Standardfarben des Herstellers nach Wahl des AG's.

Verbrauch: z.B. Format ab 30 x 60 cm: Fuge 4 mm breit, Verbrauch: ca. 300 g/m²

Angebotenes Fabrikat: .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 280 Belag verfugen Epoxibasiert, Fliesenformat bis 30 x 30, als Zulage Eventualposition ohne GB

Wie vor beschrieben, Fliesenformat jedoch bis 30 x 30 cm, Verbrauch ca. 370 g/m²

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 290	<b>Belag verfugen Epoxibasiert, Fliesenformat bis 10 x 10, als Zulage</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wie vor beschrieben, Fliesenformat jedoch bis 10 x 10 cm, Verbrauch ca. 1060 g/m <sup>2</sup>	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 300	<b>Installationslöcher rund, herstellen als Zulage, D bis 30 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 310	<b>Installationslöcher rund, herstellen als Zulage, D bis 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 320	<b>Installationsausschnitte rechteckig, herstellen als Zulage, A bis 250 cm<sup>2</sup></b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 330	<b>Sockel aus Steinzeug im Dünnbett (7,5 x 30)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sockel aus Steinzeugfliesen/-platten, DIN EN 14411, Preisgruppe 2, unglasiert, Höhe 7,5 cm, liefern und auf Mauerwerk oder Beton verlegen und grau oder weiß verfugen.	1	M	.....	[Nur EP]
2. 6. 340	<b>Sockel aus Steinzeugfliesen/-platten, Kleinmosaik im Dünnbett (5 x 5)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sockel aus Kleinmosaik als Steinzeugfliesen/-platten nach DIN EN 14411-B I, Höhe 5 cm, liefern und auf Mauerwerk oder Beton als Sockelfliese verlegen und im gewünschten Farbton, passend zur Fliese, verfugen.				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten				

Länge/Höhe: 5/5 cm

Ausführung nach Standardkatalog und Wahl des AG.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 350 Sockel aus Spaltriemchen im Dünnbett (5,2 x 24)

Eventualposition ohne GB

Sockel aus Spaltriemchen, unglasiert, DIN EN 14411, liefern und auf Mauerwerk oder Beton verlegen und grau oder weiß verfugen.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 360 Trittstufen

Eventualposition ohne GB

Trittstufen, Untergrund Beton, mit keramischen Treppenfliesen belegen (rilliert, 30 x 30) nach DIN 14411, 1. Sorte, Rutschhemmung R10/A, Austrittstiefe ca. 30 cm, einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett, gemäß DIN 18157, inkl. Verfugung).

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 370 Setzstufen zu Trittstufen

Eventualposition ohne GB

Setzstufen zu den v. g. Trittstufen, Untergrund Beton, mit gelieferten keramischen Fliesen (30 x 30 cm) belegen, nach DIN 14411, 1. Sorte, Rutschhemmung R10/A, Steigungshöhe bis 20 cm, einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett, gemäß DIN 18157, inkl. Verfugung.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 380 Abschlussprofil Treppenvorderkante

Eventualposition ohne GB

Abschlussprofil für die Treppenvorderkante liefern und fachgerecht einbauen.

Angebotenes Fabrikat:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 390 Trennschiene Aluminium, liefern und einbauen**

**Eventualposition ohne GB**

Trennschiene aus Aluminium im Übergang zwischen versch.  
Bodenbelägen liefern und einbauen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 400 Trennschiene Edelstahl, liefern und einbauen**

**Eventualposition ohne GB**

Trennschiene aus Edelstahl im Übergang zwischen versch.  
Bodenbelägen liefern und einbauen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 410 Grundreinigung Wandflächen**

**Eventualposition ohne GB**

Neu verflieste Wandflächen nach Aushärtung der Verfugung  
vollflächig, nass, mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 420 Grundreinigung Bodenflächen**

**Eventualposition ohne GB**

Neu verflieste Bodenflächen nach Aushärtung der Verfugung  
vollflächig, nass, mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Fliesenarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Fliesenarbeiten			in EURO	in EURO

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fugen, Schienen, Rahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7	<b>Fugen, Schienen, Rahmen</b>				
2. 7. 10	<b>Fugendichtungen entfernen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fugendichtungen in Fliesenfugen entfernen und Fuge reinigen.	1	M	.....	[Nur EP]
2. 7. 20	<b>Verfugen (bis 5 mm) mit elast. Dichtungsmasse</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fugen mit elastischer Dichtungsmasse auf Thiokolbasis, einschließlich Fugenhinterfüllung und Fugenvorbehandlung verfugen. Fugenbreite bis 5 mm	1	M	.....	[Nur EP]
2. 7. 30	<b>Verfugen (bis 10 mm) mit elast. Dichtungsmasse</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verfugen wie in Pos. 2.7.20 beschrieben, jedoch Fugenbreite bis 10 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
2. 7. 40	<b>Revisionstür 200 x 200 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Revisionstür mit Rahmen, Messing verchromt, Größe 200/200 mm, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 50	<b>Revisionstür 300 x 300 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sonst wie vor, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fugen, Schienen, Rahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 60	<b>Anschlagschiene 30 x 3 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sonst wie vor, liefern und montieren.	1	M	.....	[Nur EP]
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	----------

2. 7. 70	<b>Kantenschutzschiene Edelstahl 40/40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kantenschutzschiene aus Edelstahl, feuerverzinkt, 40 x 40 x 4 mm, einschl. Befestigungsanker, liefern und montieren.	1	M	.....	[Nur EP]
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	----------

2. 7. 80	<b>Belagsabschluss- oder Eckprofil Edelstahl gerundet</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.  Material:           Edelstahl, gebürstet  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	M	.....	[Nur EP]
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	----------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 8 Eingangsmatten

### 2. 8. 10 Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten

#### Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten in 24 mm Stärke liefern, zuschneiden und in vorhandenen Mattenrahmen einpassen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 8. 20 Gummiwabenmatte mit Einsatzbürsten

#### Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte wie in vor beschrieben, jedoch Matte mit Einsatzbürsten für den Innen- und Außenbereich.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 8. 30 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 1,30 m

#### Eventualposition ohne GB

Sauberlaufteppichbelag als Bahnenware längsseitig mit Gummirand, Breite 1,30 m, liefern und verlegen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 8. 40	<b>Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 2,00 m</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor beschrieben	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 8. 50	<b>Sauberlaufteppich, 60/90 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sauberlaufteppich, Größe 60/90 cm, mit allseitigem Gummi- rand liefern.  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 8. 60	<b>Sauberlaufteppich, 90/150 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie in Pos. 2.8.50 beschrieben	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 8. 70	<b>Sauberlaufteppich, 135/200 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie in Pos. 2.8.50 beschrieben	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 8. 80	<b>Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Rauhaarrips- Einlage</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Eingangsmatte für aufliegende Verlegung, Trägerprofile aus trittschallgedämmtem Aluminium mit eingelassenen Rauhaar- ripsstreifen liefern.  Mattenhöhe: 17 mm Profilabstand: 5 mm  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)				



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 90</b>	<b>Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Gummi-Einlage</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 100</b>	<b>Mattenrahmen bis 15 mm Höhe</b> Eventualposition ohne GB Mattenrahmen passend zu vorbeschriebenen Matten liefern und im Zuge der Bodenbelagsarbeiten einbauen. Stärke: bis 15 mm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 110</b>	<b>Mattenrahmen bis 25 mm Höhe</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (			in EURO	in EURO

## 3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

*Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.*

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

### 3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

#### 3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

#### 3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Maschinen und Geräte (mit Bedi	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 3. 2 Maschinen und Geräte (mit Bedienungspersonal)

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für ..... to Nutzlast  
 Eventualposition ohne GB  
 (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer  
 Eventualposition ohne GB  
 (oder Kleintransporter)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 30 Kompressor mit Hammer  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 40 Boschhammer  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 50 Fugenschneider  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 3</b>	<b>Material (frei Baustelle geliefert netto)</b>				
<b>3. 3. 10</b>	<b>Wandfliesen 10 x 10 cm</b> Eventualposition ohne GB Wandfliesen DIN EN 14411, Preisgruppe 1, glasiert, Größe 10 x 10 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 20</b>	<b>Wandfliesen 15 x 15 cm</b> Eventualposition ohne GB Wandfliesen wie vor, jedoch Größe 15 x 15 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 30</b>	<b>Spaltplatten/-riemchen, glasiert</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 3, Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 40</b>	<b>Spaltplatten/-riemchen, unglasiert</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 3, Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 50</b>	<b>Fußboden-Steinzeug-Mosaik, als Kleinmosaik</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 1, unglasiert 5 x 5 oder 2 x 2	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 60</b>	<b>Fußboden-Steinzeug-Mosaik, als Mittelmosaik</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 1, unglasiert 10 x 10	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	<b>Fußboden-Steinzeugfliesen, genoppt</b> Eventualposition ohne GB wie Pos. zuvor, jedoch genoppt Größe 10 x 10 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 80	<b>Bodenklinkerplatten, eben</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 2, unglasiert Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 90	<b>Bodenklinkerplatten, gerauht</b> Eventualposition ohne GB wie in Pos. 3.3.80 beschrieben, jedoch Oberfläche gerauht	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 100	<b>Sockel aus Steinzeug</b> Eventualposition ohne GB Sockel aus Steinzeugfliesen/-platten, DIN EN 14411, Preis- gruppe 2, unglasiert, 7,5 x 30 cm.	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 110	<b>Sockel aus Spaltriemchen</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Größe 5,2 x 24 cm	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 120	<b>Fliesenkleber (Zementbasis)</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 130	<b>Fliesen-Dispersionskleber</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 140	<b>Reaktionsharzkleber</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 150	<b>Fugenmörtel, grau</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 160	<b>Fugenmörtel, bunt</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 170	<b>Fugenmörtel, säurebeständig</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 180	<b>Zementmörtel</b> Eventualposition ohne GB .	1	L	.....	[Nur EP]
3. 3. 190	<b>Voranstrich als Haftmittler</b> Eventualposition ohne GB .	1	L	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 200	<b>Silikon, farblos (Tube)</b> Eventualposition ohne GB zur elastischen Versiegelung	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 210	<b>Silikon, bunt (Tube)</b> Eventualposition ohne GB zur elastischen Versiegelung	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 220	<b>Anschlagschienen 25 x 3 mm</b> Eventualposition ohne GB Anschlagschienen als Messing-Winkel, einschließlich Befestigungsanker, 25 x 3 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 230	<b>Anschlagschienen 30 x 3 mm</b> Eventualposition ohne GB Sonst wie vor	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 240	<b>Kantenschutzschienen</b> Eventualposition ohne GB Kantenschutzschienen aus Stahlwinkel, 40 x 40 x 4 mm, feuerverzinkt, einschl. Befestigungsanker.	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 250	<b>Verzinkte Putzleisten</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 260	<b>Verputzsand</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 270	<b>Zement (Sack)</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 280	<b>Hartschaum-Bauplatte aus XPS</b> Eventualposition ohne GB als Trockenbauplatte, wasserfest, Stärke 6 mm.	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 290	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 300	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 7,5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 310	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 10 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 320	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 12,5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 330 Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 15 cm  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---------------------------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !*

### 4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto  
..... %

### 4. 1. 10 . Eventualposition ohne GB .

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

## 4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

### 4. 2. 10

.  
Eventualposition ohne GB

.

1 \* ..... [Nur EP]

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- |                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

*Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt*

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**  
**Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)


(Firmenstempel)



## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
  1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

<b>GEBÄUDEAUFLISTUNG</b>			
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Gündingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
<b>GYMNASIEN</b>			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
<b>BERUFSSCHULEN</b>			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>FÖRDERSCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislauren	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

<b>DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN</b>			
<b>IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT</b>			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
<b>Schloss Saarbrücken und Umfeld</b>			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
<b>Sonstige Dienstgebäude</b>			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		<b>Stand: 20.11.2024</b>
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b><u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u></b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
<b>BERUFSSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
<b>FÖRDERSCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

## HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]