

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb für
- Gerüstbauarbeiten -

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Frau Madonia-Geyik Tel.: 506-6542

ANGEBOTSABGABE:

bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_26_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 1. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislaubern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Gerüstbauarbeiten DIN 18451

2. 1 Besondere Leistungen

2. 1. 10 Roden der Arbeitsflächen

Eventualposition ohne GB

Die Gerüststand- und Arbeitsfläche ist zu roden.
Bodendecker, Sträucher und Hecken bis ca. 2,00 m Höhe
sind zu entfernen und auf eine Deponie abzufahren.
Breite des Rodungsstreifens: ca. 1,50 m

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 20 Styrodur, Gerüstunterbau

Eventualposition ohne GB

Sanierte Flachdachflächen schützen. Gefährdete Dachfläche
vollflächig mit Styrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-
Folie und mit einer Bohlenlage abdecken, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen und abtransportieren

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 30 Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau

Eventualposition ohne GB

Aufbau Schutzlage auf Dachflächen für den Gerüstaufbau zum
Schutz der Aufstandsfläche (Dämmung, Abdichtung, u.ä) und
zum Schutz vor Beschädigungen durch Überlastung,
Bautenschutzmatten aus Gummigranulat,Mindestdicke 5 mm,
und mit einer lastverteilenden Bohlenlage, liefern, aufbauen,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und
abtransportieren

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 40 Schutzlage aus OSB-Platten

Eventualposition ohne GB

Zusätzliche Schutzlage aus OSB-Platten dichtschießend an
der Wand anliegend und abbruchsicher mit der
Gerüstkonstruktion verbinden, vollflächig auf der obersten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Besondere Leistungen				

Gerüstlage, liefern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abtransportieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 50

Abdeckung untere Ebene

Eventualposition ohne GB

Untere Ebene mit Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Mindestdicke 5 mm liefern, ca. 10 cm überlappend abdecken, um Beschädigungen durch herabfallende Teile zu verhindern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abtransportieren

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 60

Planenabdeckung unter Gerüst

Eventualposition ohne GB

Abdecken des Gerüstaufstellbereichs mit PE-Planen, wandseitig in ca. 1,00 m Höhe am Gebäude befestigen, liefern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abtransportieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 70

Reinigung von Gebäudeteilen

Eventualposition ohne GB

Beim Abbau des Gerüsts sind die Fensterbänke, Gesimse und Vorsprünge von der darunterliegenden Arbeitsbühne aus abzufegen.

1 M [Nur EP]

2. 1. 80

Verschließen der Ankerlöcher durch Abdeckkappen

Eventualposition ohne GB

Die Ankerlöcher sind beim Abbau des Gerüsts einwandfrei dicht zu verschließen. Werden beim Entfernen der Gerüstanker sanierte Flächen beschädigt, so ist der Abbau sofort zu unterbrechen und das Ausbessern der Schädelle unverzüglich zu veranlassen.

Die Abdeckkappen sind zuvor der Sanierungsfirma zur Farbbeschichtung zu übergeben.

1 ST [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Gerüstbauarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Besondere Leistungen			in EURO	in EURO

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2 Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)

2. 2. 10 Fassadengerüst, LK3, W06

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst für Sanierungsarbeiten als längenorientiertes Standgerüst mit Belagtafel gemäß DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, mit systemintegriertem vorlaufendem Geländer gemäß TRBS 2121-1, auf den Ankergrund abgestimmten Verankerungsmitteln, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Ausführung:

Stahlrohr-Rahmengerüst

Lastklasse: LK3

Breitenklasse: W06

Wandabstand: $\leq 0,30$ m von Außenkante Fassade

Verankerung: im Mauerwerk

Standfläche:

eben, normal belastbar, ohne Bekleidung

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 20 Fassadengerüst, LK3, W06, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts der Vorposition, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 30 Fassadengerüst, LK3, W09

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst für Sanierungsarbeiten als längenorientiertes Standgerüst mit Belagtafel gemäß DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, mit systemintegriertem vorlaufendem Geländer gemäß TRBS 2121-1, auf den Ankergrund abgestimmten Verankerungsmitteln, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Ausführung:

Stahlrohr-Rahmengerüst

Lastklasse: LK3

Breitenklasse: W09

Wandabstand: $\leq 0,30$ m von Außenkante Fassade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

Verankerung: im Mauerwerk

Standfläche:
 eben, normal belastbar, ohne Bekleidung

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 40 Fassadengerüst, LK3, W09, Gebrauchsüberlassung Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts der Vorposition,
 Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-
 Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 50 Fassadengerüst, LK4, W09 Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst für Sanierungsarbeiten als längenorientiertes
 Standgerüst mit Belagtafel gemäß DIN EN 12811-1 und DIN
 4420-1, mit systemintegriertem vorlaufendem Geländer gemäß
 TRBS 2121-1, auf den Ankergrund abgestimmten
 Verankerungsmitteln, einschl. An- und Abtransport sowie Auf-
 und Abbau.

Ausführung:
 Stahlrohr-Rahmengerüst
 Lastklasse: LK4
 Breitenklasse: W09
 Wandabstand: $\leq 0,30$ m von Außenkante Fassade
 Verankerung: im Mauerwerk

Standfläche:
 eben, normal belastbar, ohne Bekleidung

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 60 Fassadengerüst, LK4, W09, Gebrauchsüberlassung Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts der Vorposition,
 Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-
 Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 70 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, WDVS**

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst einschließlich Gerüstverankerung an Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen mittels WDVS-Anker, Fassadenfläche: Dicke WDVS: bis ca. 200 mm

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 80 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, WDVS, Gebrauchsüberlassung**

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts als WDVS-Ankersystem der Vorposition, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 90 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 4,00 m**

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Arbeitsgerüst für die Herstellung einer freistehenden Gerüstausführung mittels Stützkonstruktionen, Höhe der obersten Gerüstlage maximal 4,00 m

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 100 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 4,00 m, Gebrauchsüberlassung**

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des freistehenden Fassadengerüsts der Vorposition, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 110 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 6,00 m**

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Arbeitsgerüst für die Herstellung einer freistehenden Gerüstausführung mittels Stützkonstruktionen, Höhe der obersten Gerüstlage maximal 6,00 m gemäß TRBS 2121-1 und Aufbau und Verwendungsanleitung /

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

statischem Einzelnachweis

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 120 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 6,00 m, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des freistehenden Fassadengerüsts der Vorposition, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 130 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 10,00 m**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Arbeitsgerüst für die Herstellung einer freistehenden Gerüstaussführung mittels Stützkonstruktionen, Höhe der obersten Gerüstlage maximal 10,00 m gemäß TRBS 2121-1 und Aufbau und Verwendungsanleitung / statischem Einzelnachweis

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 140 **Zulage Fassadengerüst, LK3/LK4, freistehend, H= 10,00 m, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des freistehenden Fassadengerüsts der Vorposition, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 2. 150 **Fassadengerüst umsetzen, LK3, W06**
Eventualposition ohne GB
 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport.

Ausführung:
 Transport: bis 50 m
 Lastklasse: LK3
 Breitenklasse: W06

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)			in EURO	in EURO

2. 2. 160 Fassadengerüst umsetzen, LK3, W09

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport.

Ausführung:

Transport: bis 50 m

Lastklasse: LK3

Breitenklasse: W09

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 170 Fassadengerüst umsetzen, LK4, W09

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport.

Ausführung:

Transport: bis 50 m

Lastklasse: LK4

Breitenklasse: W09

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 180 Innenliegende Geländer als Absturzsicherung - Gerüst

Eventualposition ohne GB

Zusätzliche Innengeländer als Seitenschutz am Fassadengerüst, dreiteilig, nach DIN EN 12811-1, gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung, liefern, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

1 M [Nur EP]

2. 2. 190 Innenliegende Geländer, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der innenliegenden Geländer als Absturzsicherung der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 200	Geländer als Absturzsicherung - Konsole Eventualposition ohne GB Zusätzliche Geländer als Seitenschutz auf Konsolen, dreiteilig, nach DIN EN 12811-1, gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung, liefern, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 210	Geländer, Gebrauchsüberlassung Eventualposition ohne GB Gebrauchsüberlassung der Geländer als Absturzsicherung der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.	1	MWO	[Nur EP]
2. 2. 220	Fanggerüst Eventualposition ohne GB Ausbau des Arbeitsgerüsts als Fassadengerüst zum Schutzgerüst als Fanggerüst, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage mit Einbau von geeigneten Belagsverbreiterungen und Belagsteilen auf eine Belagsbreite von mindestens 0,90 m ab Absturzkante für Ausführung der Flachdacharbeiten gemäß DIN 4420-1, einschl. An- u. Abtransport, sowie Auf- u. Abbau.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 230	Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung Eventualposition ohne GB Gebrauchsüberlassung des Fanggerüsts der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.	1	MWO	[Nur EP]
2. 2. 240	Zulage Fanggerüst Eventualposition ohne GB Zulage zu Position 02.02.0220 für das Fanggerüst, Aufbau durch geschlossene Schutzwand, Höhe: $\geq 2,00$ m, Ausführung gemäß DIN 4420-1, einschl. An- u. Abtransport, sowie Auf- u. Abbau.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 250 **Zulage Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des Fanggerüstes der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 260 **Dachfanggerüst**
Eventualposition ohne GB
 Ausbau des Arbeitsgerüstes als Fassadengerüst zum Schutzgerüst als Dachfanggerüst gemäß den Vorgaben der BG-Bau im Traufbereich bei Dächern über 20° bis 60°, höhengerecht für Ausführung der Dachdeckerarbeiten gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand, einschl. An- u. Abtransport, sowie Auf- u. Abbau.

1 M [Nur EP]

2. 2. 270 **Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des Dachfanggerüstes der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 280 **Gerüstkonsole, 0,22 m, LK3/LK4, innenseitig**
Eventualposition ohne GB
 Gerüstverbreiterung als innenseitige Auskragung mittels Gerüstkonsolen in einer Breite von ca. 0,22 m, einschl. Belagtafel und Verbindungsmittel, Lastklasse 3 oder 4, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Einsatzort:
 Ausbau innenseitig

Ausführung:
 Konsolenbreite: 0,22 m
 Lastklasse: LK3 oder LK4

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)			in EURO	in EURO

2. 2. 290 Gerüstkonsole, 0,22 m, LK3/LK4, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen der Vorposition, je laufendem Meter erweiterter Gerüstlage und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 300 Gerüstkonsole, 0,30 m, LK3/LK4, oberste Gerüstlage

Eventualposition ohne GB

Gerüstverbreiterung als Auskragung mittels Gerüstkonsolen in einer Breite von ca. 0,30 m für die oberste Gerüstlage, einschl. Belagtafel und Verbindungsmittel, geeignet für Lastklasse 3 oder 4, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Einsatzort:

Ausbau der obersten Gerüstlage innenseitig oder außenseitig

Ausführung:

Konsolenbreite: 0,30 m

Lastklasse: LK3 oder LK4

1 M [Nur EP]

2. 2. 310 Gerüstkonsole, 0,30 m, LK3/LK4, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen der Vorposition, je laufendem Meter erweiterter Gerüstlage und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 320 Gerüstkonsole, 0,30 m, LK3/LK4

Eventualposition ohne GB

Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen in einer Breite von ca. 0,30 m, einschl. Belagtafel und Verbindungsmittel, Lastklasse 3 oder 4, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Einsatzort:

Ausbau innenseitig oder außenseitig

Ausführung:

Konsolenbreite: 0,30 m

Lastklasse: LK3 oder LK4

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 330 Gerüstkonsole, 0,30 m, LK3/LK4, Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen der Vorposition, je laufendem Meter erweiterter Gerüstlage und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 340 Gerüstkonsole, 0,70 m, LK3/LK4, außenseitig
Eventualposition ohne GB
 Gerüstverbreiterung als außenseitige Auskragung mittels Gerüstkonsolen in einer Breite von ca. 0,70 m, einschl. Belagtafel und Verbindungsmittel, Lastklasse 3 oder 4, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Einsatzort:
 Ausbau außenseitig

Ausführung:
 Konsolenbreite: 0,70 m
 Lastklasse: LK3 oder LK4

1 M [Nur EP]

2. 2. 350 Gerüstkonsole, 0,70 m, LK3, Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen der Vorposition, je laufendem Meter erweiterter Gerüstlage und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 360 Gerüstkonsole, 1,00 m, LK3/LK4, außenseitig
Eventualposition ohne GB
 Gerüstverbreiterung als außenseitige Auskragung mittels Gerüstkonsolen in einer Breite von ca. 1,00 m, einschl. Belagtafel und Verbindungsmittel, Lastklasse 3 oder 4, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

Einsatzort:
 Ausbau außenseitig

Ausführung:
 Konsolenbreite: 1,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

Lastklasse: LK3 oder LK4

1 M [Nur EP]

2. 2. 370 Gerüstkonsole, 1,00 m, LK3/LK4, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung mittels Gerüstkonsolen der Vorposition, je laufendem Meter erweiterter Gerüstlage und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 380 Gerüstkonsole, vorzeitiger Rückbau

Eventualposition ohne GB

Vorzeitiger Rückbau von Konsolen inkl. aller Befestigungsteile und Anpassung des bestehenden Gerüsts gemäß DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1.

1 M [Nur EP]

2. 2. 390 Gitterträgerüberbrückungen, LK3

Eventualposition ohne GB

Überbrückung im Gerüst aus Systemgitterträgern paarweise oberhalb von Abgängen, Durchgängen oder sonstigen Bereichen für spätere Zugänglichkeit liefern und montieren, Lastklasse 3. Die Gerüststrahlen im überbrückten Feld sind auszulassen, einschl. An- und Abtransport, sowie Auf- und Abbau, einschl. aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel, einschl. des evtl. erforderlichen statischen Nachweises. Der untere Teil der Gitterträger ist bei lichten Durchgangshöhen von unter 2,00 m mit Schaumstoff und Warnband zur Vermeidung von Verletzungen zu sichern.

Einsatzort:

Fluchtwege und Notausgänge

Lichte Durchgangshöhe:

mind. 2,00m

Ausführung:

Spannweite: bis ca. 6,00 m

Lastklasse: LK3

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 400 **Gitterträgerüberbrückungen, LK3, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
Gebrauchsüberlassung der Überbrückung mittels paarweise angeordneten Gitterträgern der Vorposition, paarweise je laufendem Meter Öffnungsüberbrückung und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 410 **Gitterträgerüberbrückungen, LK4**
Eventualposition ohne GB
Überbrückung im Gerüst aus Systemgitterträgern paarweise oberhalb von Abgängen, Durchgängen oder sonstigen Bereichen für spätere Zugänglichkeit liefern und montieren, Lastklasse 4. Die Gerüstrahmen im überbrückten Feld sind auszulassen, einschl. An- und Abtransport, sowie Auf- und Abbau, einschl. aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel, einschl. des evtl. erforderlichen statischen Nachweises. Der untere Teil der Gitterträger ist bei lichten Durchgangshöhen von unter 2,00 m mit Schaumstoff und Warnband zur Vermeidung von Verletzungen zu sichern.

Einsatzort:
Fluchtwege und Notausgänge

Lichte Durchgangshöhe:
mind. 2,00m

Ausführung:
Spannweite: bis ca. 6,00 m
Lastklasse: LK4

1 M [Nur EP]

2. 2. 420 **Gitterträgerüberbrückungen, LK4, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
Gebrauchsüberlassung der Überbrückung mittels paarweise angeordneten Gitterträgern der Vorposition, paarweise je laufendem Meter Öffnungsüberbrückung und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)				

2. 2. 430

Schutzdach

Eventualposition ohne GB

Schutzdach liefern, gemäß DIN 4420-1 montieren und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren

Einsatzort:
Eingänge

Ausführung:

Schutzdachkonstruktion nach DIN 4420-1 mit einer oberen Abdeckung aus Systembelägen, einer Lage gitterverstärkter PE-Folie sowie einer Lage dichtgestoßener Gerüstdielen, Sicherung gegen Abhub.

1 M [Nur EP]

2. 2. 440

Schutzdach, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Schutzdachtes der Vorposition, je laufendem Meter montiertem Schutzdach und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 2. 450

Fußgängertunnel

Eventualposition ohne GB

Fußgängertunnel als Schutzgerüst aus systemgebundenem Gerüstmaterial als Durchgangsrahmen liefern, nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Nachweis, einschließlich der zusätzlichen Abdeckung aus Gerüstbelägen und Gitterfolien montieren und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:

Höhe: = 2,20 bis 3,00 m

Durchgangsbreite: = 1,50 bis 2,00 m

1 M [Nur EP]

2. 2. 460

Fußgängertunnel, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels der Vorposition, je laufendem Meter und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Arbeitsgerüst (Fassadengerüst)			in EURO	in EURO

2. 2. 470

Gerüstkontrollgang

Eventualposition ohne GB

Ausführen eines wöchentlichen Gerüstkontrollganges einschl. Beheben kleinerer Mängel, eventuell erforderlicher Reparaturen. Nach jedem Kontrollgang hat der Auftragnehmer seine Freigaben-anzeige zu aktualisieren. Einschließlich An- und Abfahrt.

Ausführung auf Anweisung der örtlichen Bauleitung!

1 STWO

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innengerüste Metall				

2. 3 Innengerüste Metall

2. 3. 10 Arbeitsgerüst, innen, LK3, W06

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst als Innenwandgerüst, gemäß DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst mit Belagtafel (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) liefern, nach Anforderung der TRBS 2121-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:

Lastklasse: LK3

Breitenklasse: W06

Standfläche:

eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche:

senkrecht, keine Vorsprünge

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Arbeitsgerüst, innen, LK3, W06, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeitsgerüsts als Innenwandgerüst der Vorposition, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 3. 30 Arbeitsgerüst, innen, LK3, W09

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst als Innenwandgerüst, gemäß DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst mit Belagtafel (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) liefern, nach Anforderung der TRBS 2121-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:

Lastklasse: LK3

Breitenklasse: W09

Standfläche:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innengerüste Metall				

eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche:
senkrecht, keine Vorsprünge

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 40 Arbeitsgerüst, innen, LK3, W09, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeitsgerüsts als
Innenwandgerüst der Vorposition, je QM-Fläche und
angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 3. 50 Arbeitsgerüst, innen, LK4, W09

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst als Innenwandgerüst, gemäß DIN EN 12811-1,
als längenorientiertes Standgerüst mit Belagtafel
(Fassadengerüst DIN EN 12810-1) liefern, nach Anforderung
der TRBS 2121-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung
aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und
abtransportieren.

Ausführung:
Lastklasse: LK4
Breitenklasse: W09

Standfläche:
eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche:
senkrecht, keine Vorsprünge

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 60 Arbeitsgerüst, innen, LK4, W09, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeitsgerüsts als
Innenwandgerüst der Vorposition, je QM-Fläche und
angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innengerüste Metall				

2. 3. 70

Arbeits- und Schutzgerüst, innen, LK3
Eventualposition ohne GB

Arbeits- und Schutzgerüst als Stahlrohr-Kupplungsgerüst, gemäß 4420-3, als längenorientiertes Standgerüst mit Gerüstbelag liefern, nach Anforderung der TRBS 2121-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren

Ausführung:
Lastklasse: LK3

Standfläche:
eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche:
senkrecht, keine Vorsprünge

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 80

Arbeits- und Schutzgerüst, innen, LK3,
Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüst als Stahlrohr-Kupplungsgerüst der Vorposition, je QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 3. 90

Arbeitsgerüst, Raumgerüst, LK3
Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst als Raumgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst, Lastklasse 3, liefern, nach Anforderung der TRBS 2121-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 100

Arbeitsgerüst, Raumgerüst, LK3, Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeitsgerüsts als Raumgerüst der Vorposition, je CBM-Fläche und angefangener Woche.

1 M3WO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innengerüste Metall				

2. 3. 110 Zulage Raumgerüst, LK3, Treppenraum

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Position 02.03.0090 für das Raumgerüst, Aufbau als flächenorientiertes Standgerüst auf der Treppe im Treppenraum

Standfläche:

Treppe

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 120 Zulage Raumgerüst, LK3, Treppenraum,

Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts auf der Treppe der Vorposition, je CBM-Fläche und angefangener Woche.

1 M3WO [Nur EP]

2. 3. 130 Zulage Raumgerüst, LK3, Treppenraum, Fluchtweg

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Position 02.03.0090 für das Raumgerüst, Aufbau als flächenorientiertes Standgerüst auf der Treppe im Treppenraum inkl. Einhaltung des Fluchtweges.

Standfläche:

Treppe

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 140 Zulage Raumgerüst, LK3, Treppenraum, Fluchtweg,

Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts auf der Treppe der Vorposition, je CBM-Fläche und angefangener Woche.

1 M3WO [Nur EP]

2. 3. 150 Arbeitsgerüst, Raumgerüst, LK4

Eventualposition ohne GB

Arbeitsgerüst als Raumgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst, Lastklasse 4, mit horizontalem Podiumsbelag, mit allseitigem Seitenschutz und einer Gerüstlage, liefern, nach Anforderung der TRBS 2121-1

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innengerüste Metall				

montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und
nach Beendigung der Arbeiten demontieren und
abtransportieren.

1 M3 [Nur EP]

2. 3. 160

Arbeitsgerüst, Raumgerüst, LK4, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Arbeitsgerüsts als Raumgerüst
der Vorposition, je CBM-Fläche und angefangener Woche.

1 M3WO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

2. 4 Sonstige Gerüste

2. 4. 10 Zusätzlicher Leitergang

Eventualposition ohne GB

Aufbau eines von der Bauleitung beim Aufbau gewünschten zusätzlichen Leiterganges, einschl. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

1 M [Nur EP]

2. 4. 20 Zusätzlicher Leitergang, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des zusätzlichen Leiterganges der Vorposition, je steigendem Höhenmeter und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 4. 30 Bauzaun

Eventualposition ohne GB

Bauzaun einschließlich Beschilderung "Betreten der Baustelle verboten" liefern, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:

verzinkte Stahl-Systemelemente

L x H = 3,50 x 2,00 m

inkl. Betonfuß u. Verschraubung

1 M [Nur EP]

2. 4. 40 Bauzaun, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Bauzauns der Vorposition, je laufendem Meter geliefertem Bauzaun u. angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 4. 50 Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 0,75 m)

Eventualposition ohne GB

Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst auf Rollen inkl. Verbreiterung und/oder Ballastierung nach DIN EN 12810-1, Lastklasse 3, als Systemgerüst, Belagfläche ca.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

3,00 x 0,75 m, Höhe oberste Arbeitslage 8,00 m,
 Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung, einschl. An- und
 Abtransport sowie Auf- und Abbau.

1 ST [Nur EP]

2. 4. 60

**Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 0,75 m),
 Gebrauchsüberlassung**

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts der
 Vorposition, je Stück und angefangener Woche.

1 STWO [Nur EP]

2. 4. 70

Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 3,00 m)

Eventualposition ohne GB

Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst auf
 Rollen nach DIN EN 12810-1, Lastklasse 3, als Systemgerüst,
 Grundfläche ca. 3, 00 x 3,00 m, Höhe oberste Arbeitslage
 8,00 m, Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung, einschl.
 An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau.

1 ST [Nur EP]

2. 4. 80

**Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 3,00 m),
 Gebrauchsüberlassung**

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts der
 Vorposition, je Stück und angefangener Woche.

1 STWO [Nur EP]

2. 4. 90

Gerüstbekleidung, Staubwand

Eventualposition ohne GB

Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 und DIN EN 1263-1 als
 Staubwand mit d = 0,1 mm starker Folienbespannung mit
 Verstärkungsgewebe liefern, sturmsicher herstellen, aufbauen
 und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und
 abtransportieren.

Die erforderlich Verstärkung des Gerüsts, sowie der
 zusätzlichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der
 Windkräfte, ist in den Angebotspreis in dieser Position
 einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

2. 4. 100 Gerüstbekleidung, Staubwand, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstbekleidung mit Staubwand aus Folienbespannung der Vorposition, je abgehängte QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 4. 110 Gerüstbekleidung, Schutznetz

Eventualposition ohne GB

Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 und DIN EN 1263-1 als Schutznetz aus einem engmaschigen, sturmfesten Nylonnetz liefern, sturmsicher herstellen, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Die erforderliche Verstärkung des Gerüsts sowie der zusätzlichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte ist in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 120 Gerüstbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstbekleidung mit Schutznetz der Vorposition, je abgehängte QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO [Nur EP]

2. 4. 130 Gerüstbekleidung, Strahlschutznetz

Eventualposition ohne GB

Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 und DIN EN 1263-1 als Staubschutz und zusätzlichen Schutz vor herabfallenden Kleinteilen während der Sanierungsarbeiten liefern, sturmsicher herstellen, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Die erforderliche Verstärkung des Gerüsts sowie der zusätzlichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte ist in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

2. 4. 140

Gerüstbekleidung, Strahlschutznetz, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Gerüstbekleidung mit Strahlschutznetz der Vorposition, je abgehängte QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO

[Nur EP]

2. 4. 150

Einhausung

Eventualposition ohne GB

Ergänzung der Staubwand mittels Folienbespannung und, soweit erforderlich, Rohrkupplungsgestell und sturmsicherer Bohlenlage zur oberen Abdichtung zwischen Rückenschutz und Dachfläche liefern, aufbauen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Die erforderliche Verstärkung des Gerüsts sowie der zusätzlichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte, ist in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.

Anforderungen:

An der Fassade muss auch bei Regenwetter gearbeitet werden können. Das Eindringen von Regenwasser muss verhindert werden. Es dürfen sich keine Wassersäcke bilden. Bei niedrigen Temperaturen muss das Gerüst beheizt werden können.

1 M2

[Nur EP]

2. 4. 160

Einhausung, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung der Einhausung der Vorposition, je abgehängte QM-Fläche und angefangener Woche.

1 M2WO

[Nur EP]

2. 4. 170

Alu-Podesttreppenturm, LK3

Eventualposition ohne GB

Alu-Podesttreppenturm als Gerüstzugang, Lastklasse LK3, vor dem Fassadengerüst, in einer Breite von 0,70 m, nach Anforderung der TRBS 2121-1 liefern gemäß DIN EN 12811-1 montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

abtransportieren.

Ausführung:

einläufiger Alu-Podesttreppenturm als vorgesetztes Gerüstfeld,
Umlauf über vorh. Gerüst
Laufbreite: 0,70 m, Fassadenhöhe in Steigmeter ü. OKG
Lastklasse: LK3

1 M [Nur EP]

2. 4. 180 Alu-Podesttreppenturm, LK3, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Alu-Podesttreppenturms der Vorposition, je steigendem Höhenmeter montierter Treppenturm und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 4. 190 Treppenturm, LK3

Eventualposition ohne GB

Einzelner Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, Lastklasse 3, liefern, mit Umlauffeld als Zugang zum Dach, in einer Breite von 0,60 m inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer montieren, in Absprache mit der Bauleitung aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:

einzelner Treppenturm mit Umlauffeld
Laufbreite: 0,60 m, Fassadenhöhe in Steigmeter ü. OKG
Lastklasse: LK3

1 M [Nur EP]

2. 4. 200 Treppenturm, LK3, Gebrauchsüberlassung

Eventualposition ohne GB

Gebrauchsüberlassung des Treppenturms der Vorposition, je steigendem Höhenmeter montierter Treppenturm und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste				

2. 4. 210 **Zulage Treppenturm, LK3, freistehend, H= 8,00 m**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zum Treppenturm für die Herstellung einer freistehenden Ausführung, maximale Höhe bis 8,00 m.

1 M [Nur EP]

2. 4. 220 **Zulage Treppenturm, LK3, freistehend, H= 8,00 m, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des freistehenden Treppenturms der Vorposition, je steigendem Höhenmeter montierter Treppenturm und angefangener Woche.

1 MWO [Nur EP]

2. 4. 230 **Übersteigenschutz Treppenturm**
Eventualposition ohne GB
 Übersteigenschutz Treppenturm um den Zugang für Dritte zu beschränken anbringen, liefern, montieren und nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Ausführung:
 Schutzgang aus Siebdruckplatten, inkl. Kantholz UK und verschließbarer Bautür.

Abmessungen:
 B x L x H = ca. 2,00 x 3,00 x 2,50 m
 Länge Holzverschalung umlaufend um den Treppenturm

1 ST [Nur EP]

2. 4. 240 **Übersteigenschutz Treppenturm, Gebrauchsüberlassung**
Eventualposition ohne GB
 Gebrauchsüberlassung des Übersteigenschutz-Treppenturms der Vorposition, je Stück montierter Übersteigenschutz-Treppenturm und angefangener Woche.

1 STWO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonstige Gerüste			in EURO	in EURO

2. 4. 250

Sicherungsleuchten / Kennzeichnungen

Eventualposition ohne GB

Sicherungsleuchte inkl. Kennzeichnung für Fassadengerüste
liefern, montieren, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
demonstrieren und abtransportieren.

1 ST [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Taglohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Gerüstbauarbeiten
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 **Geräte**

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer to Nutzlast
 Eventualposition ohne GB
 (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H **[Nur EP]**

3. 2. 20 PKW mit Anhänger bzw. Kleintransporter inkl. Fahrer
 Eventualposition ohne GB

1 H **[Nur EP]**

3. 2. 30 Gerüstbaukran (ohne Bedienungspersonal)
 Eventualposition ohne GB

1 H **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (keine Positionen !)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3 **Material (keine Positionen !)**

3. 3. 10 .
 Eventualposition ohne GB
 .

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
..... %

4. 1. 10 . Eventualposition ohne GB .

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Gerüstbauarbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

·
Eventualposition ohne GB
·

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG			
GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislauntern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
<u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u>		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]