

## **EINHEITSPREISANFRAGE 2026**

### Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des  
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem  
Teilnahmewettbewerb für  
**- Putzarbeiten / Trockenbau / WDVS -**

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG  
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Ackermann Tel.: 506-6525

**ANGEBOTSABGABE:**

**bis 02. Februar 2026 ( Termin verbindlich ! )**

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Im November 2025

BIETER:

.....  
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

## ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

### ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

#### Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferien, "im laufenden Schulbetrieb" statt.  
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.  
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

### AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel ( Rapportberichte ) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

### Allgemeine Vertragsbedingungen

#### 1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

#### 2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

#### 3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2026  
**LV :** Putzarbeiten / Trockenbau  
**LV-Datum :** 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

## 4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

## 5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.  
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

## 6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.  
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

### Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

### Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

### 7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

### 8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### 9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### 10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### 11. Sonstiges

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx\_26\_jeweiliges Gewerk**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 1 ALLGEMEINES

### 1. 1 Baustelleneinrichtung

#### 1. 1. 10 Baustromverteiler

##### Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW  
Anschluss-Sicherung: 125 NH00  
Hauptsicherung: 63 A  
FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A  
Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A  
Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 1. 2 Anfahrtspauschale

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

### 1. 2. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

### 1. 2. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	<b>Friedrichsthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 70	<b>Geislauntern</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 80	<b>Gersweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 90	<b>Güdingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 100	<b>Herrensohr</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 110	<b>Heusweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 120	<b>Klarenthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbrucharbeiten				

## 2 AUFMASSLEISTUNGEN

*Putz- Trockenbau-, und Wärmedämm-Verbundarbeiten  
Ausführung der Arbeiten gemäß VOB/C  
DIN 18340, 18345 und 18350*

*Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich aller anfallenden Kosten für die fachgerechte Entsorgung.*

*Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefern" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.*

*Das Reinigen von Kleinwerkzeugen (wie z. B. Pinsel, Rollen, Spachteln etc.) ist in den Sanitäreinrichtungen des AG nicht gestattet.*

*Reinigungswasser und hierfür geeignete Auffangbehälter sind im Fahrzeug mitzuführen. Das Ausleeren der Reinigungsbehälter in Bodeneinläufe, Gullis etc. des AG ist nicht gestattet.*

### 2. 1 Abbrucharbeiten

#### 2. 1. 10 Putz abschlagen auf Mauerwerk an Wänden

**Eventualposition ohne GB**

Ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk oder Beton an Wänden abschlagen und abfahren, einschl. Beseitigung aller Verschmutzungen durch Staub und lose Teile (besenrein), Mörtelarten PI bis PIV.

1 M2 ..... [Nur EP]

#### 2. 1. 20 Putz abschlagen auf Beton an Decken

**Eventualposition ohne GB**

Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch an Decken.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbrucharbeiten				

**2. 1. 30 Putz abschlagen auf Putzträger an Wänden**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Wänden wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch auf Putzträger einschl. Putzträger.  
 1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 1. 40 Putz abschlagen auf Putzträger an Decken**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Decken wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch auf Putzträger einschl. Putzträger.  
 1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 1. 50 Staubwand**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50m, wie folgt:

- Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren. Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.
- Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenen Holzgerüst. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material auszustopfen.

Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbrucharbeiten				

## 2. 1. 60 Abgehängte Decken Mineralfaser abbrechen

### Eventualposition ohne GB

Abgehängte Mineralfaserdecken, Plattenmaß ca. 60 x 80 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m

Abhänghöhe: ca. 0,50 m

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 1. 70 Abgehängte Decken Gipskarton abbrechen

### Eventualposition ohne GB

Abgehängte Decken aus Gipskarton, 1-lagig beplankt, inkl. Alu-Unterkonstruktion, komplett abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m

Abhänghöhe: ca. 0,50 m

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 1. 80 Zulage doppelte Beplankung

### Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.1.70

für den Abbruch von Gipskartondecken mit doppelter Beplankung, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 1. 90 Abbruch abgehängte Decken Streckmetall / Gipsputz

### Eventualposition ohne GB

Abbruch abgehängte Decke aus Streckmetall mit Gipsunterputz, ca. 15 mm (Rabitz- bzw. Drahtputzdecke).

Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel sowie fachgerechte Entsorgung.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbrucharbeiten				

**2. 1. 100 Abbruch zusätzl. Unterkonstruktion aus Baustahlmatten**  
**Eventualposition ohne GB**

Abbruch zusätzliche Unterkonstruktion aus Baustahlmatten als zusätzliche Unterkonstruktion für die in den Vorpositionen genannten abgehängten Decken inkl. der hierfür vorhandenen Drahtabhängiger entfernen, laden und entsorgen.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m  
 Abhänghöhe: ca. 30 - 80 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 1. 110 Abgehängte Decken Alupaneele H = 3,00 m abbauen**  
**Eventualposition ohne GB**

Abgehängte Alupaneeldecken, Paneelbreite ca. 10 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion mit Mineralwollauflage sowie dem umlaufenden Wandwinkel komplett abbauen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m  
 Abhänghöhe: ca. 0,50 m

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 1. 120 Trennschnitt Decken**  
**Eventualposition ohne GB**

Herstellen von geradlinigen Trennschnitten, im Zuge des Abbruchs von abgehängten Decken.  
 Die Gestellung der entsprechenden Geräte sowie das Einmessen der Deckenschnitte, gemäß Deckenplan, ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 1. 130 Tetrapak als Bodenabdeckung**  
**Eventualposition ohne GB**

Gefährdete Bodenflächen mit Milchtütenpapier, dicht gestoßen und Stöße mit Klebeband verklebt, abdecken.  
 Die Bodenabdeckung ist für Fremdgewerke vorzuhalten.  
 Auf Anweisung der Bauleitung ist die Bodenabdeckung abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abbrucharbeiten			in EURO	in EURO

**2. 1. 140 Abgehängte Decke öffnen, Breite ca. 1,25 m**

**Eventualposition ohne GB**

Vorhandene abgehängte Decken aus Mineralfaser in einer Breite von ca. 1,25 m zu Installationszwecken o. ä. öffnen, Platten und Raster zum späteren Wiedereinbau seitlich geschützt lagern.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 1. 150 Abgehängte Decke bearbeiten, Breite ca. 0,50 m**

**Eventualposition ohne GB**

Vorhandene Fehlstellen in abgehängter Rasterdecke aus Mineralfaser in einer Breite von ca. 0,50 m an vorhandene Deckenfläche bzw. Wände bearbeiten, einschließlich evtl. not-wendiger Ergänzung der Unterkonstruktion, vorhandene bau-seits gelagerte Platten passgenau beischneiden und einlegen.

1 LFM ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz				

## 2. 2 Innenputz, Putzträger, Schlitz

### 2. 2. 10 Mehrschicht - Leichtbauplatte montieren

#### Eventualposition ohne GB

Mehrschicht-Leichtbauplatte aus Schaumkunststoff und Holz-  
 wolle als Dreischichtplatte, Stöße mit Drahtgeflecht über-  
 spannen, liefern und auf massiven Untergrund mit mecha-  
 nischen Befestigungsmitteln montieren, Plattendicke 25 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 20 Mehrschicht - Leichtbauplatte ankleben

#### Eventualposition ohne GB

Mehrschicht Leichtbauplatte wie in Pos. 2.2.10 beschrieben,  
 auf massiven Untergrund mit P II oder P III vollflächig ankleben,  
 Plattendicke 25 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 30 Putzhaftbrücke

#### Eventualposition ohne GB

Putzhaftbrücke herstellen, an Decken und Wänden.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 40 Spritzbewurf

#### Eventualposition ohne GB

Spritzbewurf in P II oder P III volldeckend an Wänden und  
 Decken herstellen.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 50 Unterputz

#### Eventualposition ohne GB

Unterputz zum Ausgleich von größeren Unebenheiten des  
 Putzgrundes.  
 Dicke bis 10 mm in P II oder P III an Wänden und Decken.

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz				

2. 2. 60

## Putzträger

### Eventualposition ohne GB

Putzträger auf Flächen jeglicher Art, auf Öffnungen und Schlitzten und als Ummantelung von Unterzügen und Stützen, liefern und anbringen.

Material: verzinktes Rippenstreckmetall

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 70

## Schnellputzleisten

### Eventualposition ohne GB

Schnellputzleisten verzinkt, für Putzarbeiten auf Fliesenuntergrund.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 80

## Innenputz 1-lagig P I oder P II an Wänden

### Eventualposition ohne GB

Innenputz einlagig auf massivem Putzgrund in einer Stärke von 15 mm in P I oder P II, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden herstellen.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 90

## Zulage pro 1 cm Mehrdicke

### Eventualposition ohne GB

Innenputz P II (Kalkzementputz) wie vor beschrieben, Zulage pro 1 cm Mehrdicke.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 100

## Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)

### Eventualposition ohne GB

Leibungen verputzen:

- Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm
- Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Kalkzementputz verputzen.  
Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel.
- Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 110	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 120	<b>Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 130	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 140	<b>Innenputz an Decken</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.80 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 150	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 2. 160	<b>Innenputz 1-lagig P III an Wänden</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.80 beschrieben, jedoch in P III, Oberfläche gerieben geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 170</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 180</b>	<b>Innenputz P III neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)</b> Eventualposition ohne GB Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 190</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 200</b>	<b>Innenputz P III neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 210</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 220</b>	<b>Innenputz an Decken</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie in Pos. 2.2.160 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 230</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 240</b>	<b>Innenputz 1-lagig P IV an Wänden</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie in Pos. 2.2.80 beschrieben, jedoch in P IV, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 250</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 260</b>	<b>Innenputz P IV neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 270</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 280</b>	<b>Innenputz P IV neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 290</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 300</b>	<b>Innenputz an Decken</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.240 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 310</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 320</b>	<b>Innenputz mehrlagig P I oder P II an Wänden</b> Eventualposition ohne GB Innenputz mehrlagig auf massivem Putzgrund in einer Stärke von 15 mm in P I oder P II, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden herstellen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 330</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b>  Eventualposition ohne GB Innenputz P II (Kalkzementputz) wie vor beschrieben, Zulage pro 1 cm Mehrdicke.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 340</b>	<b>Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)</b> Eventualposition ohne GB Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen mehrlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 350</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 360</b>	<b>Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 370</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 380</b>	<b>Innenputz an Decken</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie in Pos. 2.2.330 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 390</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 400</b>	<b>Innenputz mehrlagig P III an Wänden</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie in Pos. 2.2.330 beschrieben, jedoch in P III, Oberfläche gerieben geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 410</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 420</b>	<b>Innenputz P III neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen mehrlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 430</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 440</b>	<b>Innenputz P III neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 450</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 460</b>	<b>Innenputz an Decken</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.410 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 470</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 480</b>	<b>Innenputz mehrlagig P IV an Wänden</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.330 beschrieben, jedoch in P IV, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	.....	[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 490</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 500</b>	<b>Innenputz P IV neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)</b> Eventualposition ohne GB Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen mehrlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 510</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 520</b>	<b>Innenputz P IV neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 530</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 540</b>	<b>Innenputz an Decken</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.490 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 550</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 560</b>	<b>Sanierputzarmierung</b> Eventualposition ohne GB Sanierputzarmierung aus Glasfasergewebe zur Armierung von mehrlagigen Flächen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 570</b>	<b>Schließen von Schlitzten, 3 - 6 cm</b> Eventualposition ohne GB Schlitze im Innenputz jeder Art schließen, Breite 3 - 6 cm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 580</b>	<b>Schließen von Schlitzten, 6 - 15 cm</b> Eventualposition ohne GB Schlitze im Innenputz jeder Art schließen, Breite 6 - 15 cm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 590</b>	<b>Eckschutzschienen</b> Eventualposition ohne GB Eckschutzschienen an Decken oder Wänden, aus verzinktem Stahlblech, für Putzstärke 16 mm, liefern und anbringen.	1	LFM	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz			in EURO	in EURO

2. 2. 600

## Putzabschlussprofile

### Eventualposition ohne GB

Putzabschlussprofile in Wand- oder Deckenputz aus verzinktem Stahlblech, liefern und einbauen.

Schenkellänge 25 - 35 mm.

1 LFM ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Beiputzarbeiten nach Fensterein				

## 2. 3 Beiputzarbeiten nach Fenstereinbau

### 2. 3. 10 Putz abschlagen / Leibungen (i.M. bis 20 cm)

#### Eventualposition ohne GB

Lösen Putz im Bereich der Fensterleibungen nach Fenstereinbau abschlagen, Untergrund (Stahlbetonstützen) säubern und vorbereiten / o. Mauerwerk.

Schuttmassen abfahren.

Leibungstiefe iim Mittel: bis ca. 20 cm, Putzstärke ca. 25 mm.

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 3. 20 Putz abschlagen / Leibungen (i.M. 20 - 30 cm)

#### Eventualposition ohne GB

wie vor, Leibungstiefe im Mittel ca. 20 - 30 cm

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 3. 30 Putz neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm)

#### Eventualposition ohne GB

Leibungen verputzen:

- Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm
- Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Gipsputz verputzen.  
Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel.
- Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 3. 40 Putz neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm)

#### Eventualposition ohne GB

Lieferung und Leistung wir vor,

Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 3. 50 Fenster- und Türelemente schützen, Schutz vorhalten und entfernen

#### Eventualposition ohne GB

Die Fenster- und Türelemente sind folgendermaßen zu schützen:

Ableben der Fensterfugen (Anschlussfugen Element, Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel) z. B. mit Tesakrepp und Folienabdeckung.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Beiputzarbeiten nach Fensterein			in EURO	in EURO

Fensterart: Holz-, Stahl und Aluminiumfenster

1 m2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4</b>	<b>Außenputz</b>				
<b>2. 4. 10</b>	<b>Außenputz 1-lagig P II an Wände</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz einlagig in einer Stärke von 20 mm auf massivem Putzgrund in P II, Oberfläche gerieben oder gefilzt, an Wänden herstellen.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 20</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 30</b>	<b>Außenputz in P III</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz wie in Pos. 2.4.10 beschrieben, jedoch in P III	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 40</b>	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 50</b>	<b>Außenputz mehrlagig an Wänden in P II</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz mehrlagig, in einer Stärke von 20 mm auf massivem Putzgrund, Unterlage P II, Oberlage kunststoff-vergüteter Werk-Trockenmörtel, Oberfläche gerieben oder gefilzt, an Wänden herstellen.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 60	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 4. 70	<b>Außenputz mehrlagig in P III</b> Eventualposition ohne GB Außenputz wie in Pos. 2.4.50 beschrieben, jedoch in P III	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 4. 80	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 4. 90	<b>Außenputz in P II 1-lagig, als Unterlage für Oberputz</b> Eventualposition ohne GB Außenputz nach DIN 18550 in P II, einlagig, in einer Stärke von 20 mm, abgerieben als Unterlage für nachfolgenden Oberputz, auf Wänden herstellen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 4. 100	<b>Zulage pro 1 cm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 4. 110	<b>Außenputz als Kratzputz</b> Eventualposition ohne GB Außenputz auf vorhandener abgeriebener Unterlage, aus Werk-Trockenmörtel, körnig, als Kratzputz an Wänden herstellen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 4. 120</b>	<b>Außenputz als Münchner Rauputz etc.</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenputz wie in Pos. 2.4.50 beschrieben, jedoch als Münchner Rauputz, Wurmputz oder Spritzputz herstellen.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	--	----------	-----------	-------	-----------------

<b>2. 4. 130</b>	<b>Beiputz, Breite 3 - 15 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Beiputz ausgenommen Nebenleistungen nach ATV in P II, P III oder Edelputz herstellen, Breite 3 - 15 cm.	<b>1</b>	<b>M</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	--	----------	----------	-------	-----------------

<b>2. 4. 140</b>	<b>Beiputz, Breite 15 - 30 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Beiputz wie in Pos. 2.4.130 beschrieben, jedoch Breite 15 - 30 cm	<b>1</b>	<b>M</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	---	----------	----------	-------	-----------------



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zubehör				

## 2. 5. Zubehör

### 2. 5. 10 Eckschutzschienen

#### Eventualposition ohne GB

Eckschutzschienen an Decken oder Wänden, aus verzinktem Stahlblech, für Putzstärke 16 mm, liefern und anbringen.

1 LFM ..... [Nur EP]

### 2. 5. 20 Putzabschlussprofile

#### Eventualposition ohne GB

Putzabschlussprofile in Wand- oder Deckenputz aus verzinktem Stahlblech, liefern und einbauen.  
 Schenkellänge 25 - 35 mm.

1 LFM ..... [Nur EP]

### 2. 5. 30 Dehnungsfugenprofil

#### Eventualposition ohne GB

Dehnungsfugenprofil aus Leichtmetall mit Dichtungsbandeinlage, Profilhöhe 15 mm, Fugenbreite bis 25 mm, liefern und einbauen.

1 LFM ..... [Nur EP]

### 2. 5. 40 Teleskop-Gewebeleiste für WDV-System für tiefe Laibungsdämmung

#### Eventualposition ohne GB

Die Teleskop-Gewebeleiste ist für WDV-Systeme vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung und grossen Dämmstärken. Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich.

Dadurch lassen sich grössere Ausdehnungen im Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung gesetzt und mit dem Gewebeteil zum Gewebeeckwinkel W11 hin überlappend angeschlossen und eingespachtelt. Ein dickes selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte und schlagregendichte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die bauseitige PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Produkt angeben:

.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zubehör				

(Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 5. 50 Teleskop-Gewebeleiste für WDVS-System für übergroße Fenster

### Eventualposition ohne GB

Putzanschluss für übergrosse Fenster, Fensterfronten, Türanlagen und ähnliche Bauteile < 10 m<sup>2</sup>.

Die Teleskop-Gewebeleiste ist für WDVS mit Dickputz bis 200 mm Dämmstoffdicke vorgesehen, bei denen mit grösseren Bewegungen zu rechnen ist, besonders bei Grossfenster-/Türanlagen bis 10 m<sup>2</sup> aus Aluminium, Holzfenstern mit Alu-Abdeckblechen, bei Anschlüssen an Rollladenschienen, Blechlai-bungen oder Rolloausführungen etc..

Die Anputzleiste ist durch die ineinandergesteckten zwei Profile in sich beweglich - horizontal und vertikal. Das Profil ist schlagregendicht und bewegt sich bei Wind-/Sogbelastungen sehr schnell in die Ausgangsstellung zurück. Ein dickes, selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Produkt angeben:

.....  
(Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 5. 60 Anputzleiste für Dämmputze

### Eventualposition ohne GB

Dickputzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche Bauwerksteile an hochwärmedämmendes Mauerwerk und Dämmputze. Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen. Die Anputzleiste wirkt schlagregendicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-beständige Bewegungsfuge.

Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Dichtfuge. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Produkt angeben:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Zubehör				

.....  
(Bietereintrag)

1 LFM ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

## 2. 6 Trockenbau - STÄNDERWÄNDE

### 2. 6. 10 Metallständerwand, D= 100, EI30 (52 db)

#### Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 52 dB, Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,60 W/m²K, Feuerwiderstandsklasse EI30, Verspachtelung in Q 2.

Produkt angeben:

.....

(Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 20 Metallständerwand, D= 125, EI30 (53 db)

#### Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 53 dB, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 30 Metallständerwand, D= 155, EI30 (62 db)

#### Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand mit Doppelständerwerk, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 155 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 62 dB, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 6. 40 Installationswand, D= 250, EI30 (52 db)

#### Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand mit Doppelständerwerk, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 250 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 52 dB.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

## 2. 6. 50 Brandschutz-Wand, D= 125, EI90 (54 db)

### Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbau-  
 bereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 125 mm, bewertetes  
 Schalldämm-Maß R 54 dB, Wärmedurchgangskoeffizient  
 U-Wert 0,34 W/m²K, Feuerwiderstandsklasse EI90, Verspach-  
 telung in Q 2

Produkt angeben:

.....  
 (Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 60 Zulage oberer Wandabschluss freistehend

### Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines oberen Wandabschlusses der  
 v. g. Ständerwand für dreiseitig an Boden und flankierenden  
 Wänden angeschlossene Metallständerwand, Verstärkung mit  
 verzinkten Stahlblechprofilen UA, d > 2,0 mm sowie UW.

Anschluss an flankierende Wände mittels Anschlusswinkel für  
 UA-Profile, oberer Abschluss unbeplant, da oberhalb der abge-  
 hängten Decke.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 70 Zulage oberer Wandabschluss geneigt

### Eventualposition ohne GB

Zulage zur vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trenn-  
 wand, für den Einbau im Bereich von Dachschrägen, oberer  
 Abschluss geneigt, sonst wie vor beschrieben.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 6. 80 Zulage oberer Wandabschluss gleitend

### Eventualposition ohne GB

Zulage zur vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trenn-  
 wand, für den gleitenden Deckenanschluss bis 20 mm, sonst  
 wie vor beschrieben.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

2. 6. 90

## Freistehende Vorsatzschale, D= 100

### Eventualposition ohne GB

Freistehende, nichttragende Vorsatzschale als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 49 dB, Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,60 W/m²K, umlaufende Anschlüsse starr, Befestigung am Rohfußboden bzw. Rohdecke, Ausführung zweilagig beplankt mit Gipskartonbauplatten GKB, 12,5 mm dick, Verspachtelung in Q 2.

Produkt angeben:

.....  
(Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 100

## Trockenputz mit Gipsplatten

### Eventualposition ohne GB

Trockenputz aus Gipskarton-Bauplatten GKB an Wänden fachgerecht herstellen. Ansetzen mit Klebemörtel-batzen auf ebenem Grund bis 20 mm, Einbauhöhe bis 3,00 m, Ausführung einschließlich Verspachtelung in Q 2.

Die Grundierung der Wandflächen aus Mauerwerk oder Beton, mit Aufbrennsperre bzw. Betonkontakt, ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
(Bietereintrag)

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 110

## Zulage Feuchtraum einseitig

### Eventualposition ohne GB

Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände oder Vorsatzschalen mit einseitiger Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten GKI als äußere Lage in Feuchträumen sowie für Flächen hinter Handwaschbecken.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

**2. 6. 120**      **Zulage Hartgipsplatte einseitig**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage für die einseitige Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände mit Hartgipsplatte GKFI 12,5 mm als äußere Lage anstatt Gipskartonbauplatte GKB.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 6. 130**      **Zulage Zementgebundene Platte einseitig**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage für die einseitige Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände mit zementgebundenen Platten, 12,5 mm, als einfache Beplankung anstatt Gipsbauplatte GKB.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 6. 140**      **Zulage Ständerwände in EI90**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände in Feuerwiderstandsklasse EI90, beidseitige Beplankung mit 2 x 12,5 mm Feuerschutzplatten GKF A 2.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 6. 150**      **Einbaudosen EI90 ummanteln**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Einbaudosen für Schalter, Steckdosen etc. in EI90-Ständerwänden mit einem Kasten aus 2 Lagen Plattenstreifen im Bereich des Ständerwerks ummanteln, Größe ca. 100/100 mm.

1      STK .....      [Nur EP]

**2. 6. 160**      **Zulage Verspachtelung Q 3**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände oder Vorsatzschalen mit einseitiger Verspachtelung in Q 3 nach Angabe der Bauleitung.

1      M2 .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 6. 170</b>	<b>Zulage Unterschnittener Sockel, H=100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Unterschnittener Sockel, H=100 mm, einseitig als Zulage zu den vorbeschriebenen Ständerwänden und Vorsatzschalen herstellen, einschließlich Einbau eines Abschlussprofils.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 180</b>	<b>Zulage T-Verbindungen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Verbindungen als Zulage zu den vorbeschriebenen Ständerwänden am Stoß zweier Ständerwände als starre Verbindung gemäß Herstellervorgabe ausbilden	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 190</b>	<b>Zulage Freier Wandabschluss</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freie Wandabschlüsse der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage fachgerecht gemäß Herstellervorgaben anlegen, einschließlich verstärkter Unterkonstruktion und Eckschutzschiene 31/31	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 200</b>	<b>Zulage Außenecke rechtwinklig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Rechtwinklige Außenecke der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage fachgerecht gemäß Herstellervorgaben anlegen, einschließlich Eckschutzschiene 31/31.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 210</b>	<b>Zulage Außenecke schiefwinklig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schiefwinklige Außenecke der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage anlegen, einschl. Eckschutzschiene 31/31.	1	M	.....	[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

**2. 6. 220 U/A-Profile**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Verstärkte Profile in Wandbereichen nach Angabe der Bauleitung zur Aufnahme erhöhter Lasten (z.B. Tafel) liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände mit einbauen

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 230 Tragständer raumhoch**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Traggerüst im Wandhohlraum, Wandhöhe bis 3,50 m, aus Stahlblechprofilen verzinkt, einschl. Kopf- und Fußplatte, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge. Objektbefestigung mit Gewindestangen, U-Scheibe und Stahlmutter M12 selbstschneidende Schrauben.

Produkt angeben:  
 .....  
 (Bietereintrag)

1 LFDM ..... [Nur EP]

**2. 6. 240 Türöffnung 88,5 x 213,5 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkten Metallständerprofilen UA einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfosteneckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben.

Baurichtmaß B x H: 88,5 x 213,5 cm

Wanddicke: 12,5 cm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 6. 250 Türöffnung 101 x 213,5 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch

Baurichtmaß: 101 x 213,5 cm

Wanddicke: 12,5 cm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND			in EURO	in EURO

**2. 6. 260**      **Türöffnung 113,5 x 213,5 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch  
  
Baurichtmaß:    113,5 x 213,5 cm  
  
Wanddicke:      12,5 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 270**      **Türöffnung 151 x 213,5 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch  
  
Baurichtmaß:    151 x 213,5 cm  
  
Wanddicke:      12,5 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 280**      **Türöffnung 201 x 213,5 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch  
  
Baurichtmaß:    201 x 213,5 cm  
  
Wanddicke:      12,5 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 290**      **Aussparung 20/20 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Aussparung in Ständerwand für die Durchführung von Ver- und  
Entsorgungsleitungen sowie Lüftungskanälen in rechteckiger  
Form nach Angabe der Bauleitung bzw. Planung fachgerecht  
herstellen      einschließlich      eventuell      notwendiger  
Auswechselung des Ständerwerks.  
  
Aussparungsquerschnitt:      20/20 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

**2. 6. 300**      **Aussparung 30/30 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch  
 Aussparungsquerschnitt:              30/30 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 310**      **Aussparung 40/40 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch  
 Aussparungsquerschnitt:              40/40 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 320**      **Aussparung 50/50 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch  
 Aussparungsquerschnitt:              50/50 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 330**      **Aussparung 60/60 anlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch  
 Aussparungsquerschnitt:              60/60 cm

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 6. 340**      **Aussparung schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Verschließen der in v.g. Positionen beschriebenen Ausspa-  
 rung in Ständerwand ohne Brandschutzanforderung.  
 Die Durchbrüche sind umlaufend ca. 10 mm größer ausge-  
 schnitten als der entsprechende Rohrquerschnitt.  
 Die Schnittkanten der Gipskartonplatten sind zur besseren  
 Haftung des Kitts zu grundieren.  
 Installationsdurchlässe sowie sämtliche Anschlüsse und  
 Ecken sind mit dauerelastischem Fugenmatetrial auf Acryl-  
 basis zu verschließen.

1    STK    .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

2. 6. 350

## Verstärkung in Ständerwänden

### Eventualposition ohne GB

Verstärkungen zur Anbringung von Tragkonsolen im Zuge der Herstellung der Ständerwände. Die Verstärkung besteht aus einer 20 mm starken Furnierholzplatte V 100, die vorderseitig mit zwei senkrechten Falzen versehen ist. Randabstand und Tiefe der Falze ergeben sich aus den Abkantungen der Ständer, die entgegen der Regel mit den Abkantungsöffnungen zueinander angeordnet sind.

Beim Aufschrauben der Gipsbeplankung wird die Platte mit an die Ständer angeschraubt. Die Anordnung erfolgt gemäß Angabe der Bauleitung.

1 M ..... [Nur EP]

2. 6. 360

## Dauerelastische Versiegelung

### Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Fugenversiegelung auf Acrylbasis nach DIN 18168 in Eckbereichen oder Übergängen der Ständerwände zu angrenzenden Bauteilen gemäß Angabe der Bauleitung fachgerecht herstellen, Fugenbreite bis 10 mm.

1 M ..... [Nur EP]

2. 6. 370

## Stützenbekleidung dreiseitig geklebt

### Eventualposition ohne GB

Stützenbekleidung innen dreiseitig, Höhe bis ca. 3,00 m, Stütze aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht herstellen, Ausführung mit Gipsplatten mit V-Ausfräsung 90°, ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund bis 20 mm, Verspachtelung in Q 2

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 380

## Stützenbekleidung dreiseitig mit UK

### Eventualposition ohne GB

Stützenbekleidung innen dreiseitig, Höhe bis ca. 3,00 m, Stütze aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht herstellen, Unterkonstruktion aus Metallprofilen, Ausführung mit 2 Lagen Gipsplatten mit V-Ausfräsung 90°, Verspachtelung in Q 2

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

## 2. 7 Trockenbau - ABGEHÄNGTE DECKEN GESCHLOSSEN

### 2. 7. 10 Gipskartondecke geschlossen

Eventualposition ohne GB

Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken.

Abhängenhöhe: ca. 50 cm

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Produkt angeben:

.....  
 Bietereintrag

Unterkonstruktion als Rost aus Stahl-Leichtprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), Beplankung mit Gipskartonbauplatten GK, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 7. 20 Zulage Verspachtelung Q 3

Eventualposition ohne GB

Zulage zu der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke, für die Ausführung mit einseitiger Verspachtelung in Q 3 nach Angabe der Bauleitung.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 7. 30 Zulage doppelte Beplankung

Eventualposition ohne GB

Zulage zu der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke für eine doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten, sonst wie vor.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

2. 7. 40

## Zulage Hartgipsplatte Eventualposition ohne GB

Zulage für die Beplankung der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke mit Hartgipsplatte GKFI 12,5 mm anstatt Gipskartonbauplatte, sonst wie vor.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 7. 50

## Zulage GKI Eventualposition ohne GB

Zulage für die Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartondecke mit imprägnierten Gipskartonbauplatten GKI, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 7. 60

## Gipskartondecke freitragend bis 2,50 m Eventualposition ohne GB

Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

OHNE BRANDBEANSPRUCHUNG

Spannweite: bis ca. 2,50 m

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Produkt angeben:

.....  
 Bieterbeitrag

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, Tragprofile als CW-Profil gemäß Zulassung, Wandanschluss als UW-Profil gemäß Zulassung, Befestigung an den umgebenden Wänden aus Gipskarton bzw. Mauerwerk, Beplankung mit Gipskartonbauplatten GK 12,5 mm, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

**2. 7. 70      Gipskartondecke freitragend bis 3,25 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende  
 Decke wie vor beschrieben, jedoch  
 Spannweite:    über 2,50 bis 3,25 m

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 80      Gipskartondecke freitragend bis 3,75 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende  
 Decke wie vor beschrieben, jedoch  
 Spannweite:    über 3,25 bis 3,75 m

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 90      Gipskartondecke freitragend bis 4,25 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende  
 Decke wie vor beschrieben, jedoch  
 Spannweite:    über 3,75 bis 4,25 m

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 100     Gipskartondecke freitragend bis 4,75 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende  
 Decke wie vor beschrieben, jedoch  
 Spannweite:    über 4,25 bis 4,75 m

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 110     Ausbildung Bewegungsfuge ohne Brandschutzanforderung**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ausbildung einer sichtbaren Bewegungsfuge zu v. g. Position,  
 inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger,  
 Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der  
 Decke.

Breite Plattenstreifen:            ca. 100 mm  
 D = Plattendicke  
 Ausführung in Einzellängen:    > 1 m  
 Bewegungsfuge:                    ≤ 20 mm

1      M .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

2. 7. 120

## Höhenversatz 50 cm

### Eventualposition ohne GB

Zur Ausbildung von Höhenversätzen in den vorbeschriebenen Decken sind Abschottungen bis ca. 50 cm Höhe fachgerecht herzustellen. Ausführung wie Gipskartondecke. Der Mehraufwand bei der Unterkonstruktion ist ebenso in den Preis einzukalkulieren wie alle notwendigen Nebenarbeiten.

Die Ausführung erfolgt als Höhentrennung zwischen einzelnen Deckenebenen.

1 M ..... [Nur EP]

2. 7. 130

## Mehr-/Minderpreis Höhenversatz 10 cm

### Eventualposition ohne GB

Mehr-/oder Minderpreis für Höhenversatz in Gipskartondecken herstellen wie vor beschrieben, Preis gilt pro 10 cm als Mehr- bzw. als Minderpreis, sonst wie vor.

1 M ..... [Nur EP]

2. 7. 140

## Deckenausschnitte rund bis DN 250 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten für Ein- bzw. Aufbauten (z.B. Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsauslässe usw.) einschl. eventuell notwendiger Verstärkung der Unterkonstruktion.

Größe: rund bis DN 250

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe der Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 150

## Deckenausschnitte rund bis DN 500 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: rund bis DN 500

1 STK ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

2. 7. 160

## Deckenausschnitte 30/30 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten für Ein- bzw. Aufbauten (z.B. Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsauslässe, Revisionsklappen usw.) einschließlich eventuell notwendiger Verstärkung der Unterkonstruktion.

Größe: quadratisch ca. 30/30 cm

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe der Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 170

## Deckenausschnitte 40/40 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 40/40 cm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 180

## Deckenausschnitte 50/50 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 50/50 cm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 190

## Deckenausschnitte 60/60 herstellen

### Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 60/60 cm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

2. 7. 200	<b>Deckenausschnitte 70/70 herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch  Größe: quadratisch ca. 70/70 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 210	<b>Deckenausschnitte 80/80 herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch  Größe: quadratisch ca. 80/80 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 220	<b>Deckenausschnitte rund bis DN 250 schließen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verschließen von Deckenausschnitten in vorh. Decken mit Gipskartonplatten, einschließlich evtl. Ergänzung der Unter- konstruktion und Ausspachteln zu den angrenzenden Decken- flächen.  Größe: rund bis DN 250	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 230	<b>Deckenausschnitte rund bis DN 500 schließen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch  Größe: rund bis DN 500	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 240	<b>Deckenausschnitte 30/30 schließen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch  Größe: ca. 30/30 cm	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

**2. 7. 250**      **Deckenausschnitte 40/40 schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben,  
jedoch  
  
Größe: ca. 40/40 cm  
  
**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

**2. 7. 260**      **Deckenausschnitte 50/50 schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben,  
jedoch  
  
Größe: ca. 50/50 cm  
  
**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

**2. 7. 270**      **Deckenausschnitte 60/60 schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben,  
jedoch  
  
Größe: ca. 60/60 cm  
  
**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

**2. 7. 280**      **Deckenausschnitte 70/70 schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben,  
jedoch  
  
Größe: ca. 70/70 cm  
  
**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

**2. 7. 290**      **Deckenausschnitte 80/80 schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben,  
jedoch  
  
Größe: ca. 80/80 cm  
  
**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

2. 7. 300

## Revisionsklappen 30/30 mit GK-Einlage

### Eventualposition ohne GB

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung zu vorbeschriebener abgehängter Gipskartondecke (Ausschnitt in Decke in separater Position beschrieben), Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipskartonplatte 12,5 mm glatt. Ausführung mit Sicherung der Klappe und nicht sichtbarem Verschluss- und Schamiersystem.

Größe: 30/30 cm

Produkt angeben:

.....  
Bieterintrag

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 310

## Revisionsklappen 40/40 mit GK-Einlage

### Eventualposition ohne GB

Revisionsklappe wie vor beschrieben , jedoch

Größe: 40/40 cm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 320

## Revisionsklappen 50/50 mit GK-Einlage

### Eventualposition ohne GB

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch

Größe: 50/50 cm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 7. 330

## Revisionsklappen 60/60 mit GK-Einlage

### Eventualposition ohne GB

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung zu vorbeschriebener abgehängter Gipskartondecke, Ausführung wie in v.g. Position beschrieben, jedoch

Größe: 60/60 cm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

**2. 7. 340**      **Revisionsklappen 70/70 mit GK-Einlage**  
**Eventualposition ohne GB**  
Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch  
  
Größe: 70/70 cm

1    STK    .....    [Nur EP]

**2. 7. 350**      **Revisionsklappen 80/80 mit GK-Einlage**  
**Eventualposition ohne GB**  
Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch  
  
Größe: 80/80 cm

1    STK    .....    [Nur EP]

**2. 7. 360**      **Revisionsklappe 30/30 Metall**  
**Eventualposition ohne GB**  
Revisionsklappe zu vorbeschriebener Gipskartondecke in  
Metallausführung weiß (nur mit Vierkant zu öffnen) (Ausschnitt  
in Decke in separater Position beschrieben).  
  
Größe: ca. 30/30 cm

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1    STK    .....    [Nur EP]

**2. 7. 370**      **Revisionsklappe 40/40 Metall**  
**Eventualposition ohne GB**  
Revisionsklappe in Metallausführung weiß,  
wie vor beschrieben, jedoch  
  
Größe: ca. 40/40 cm

1    STK    .....    [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 380	<b>Revisionsklappe 50/50 Metall</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch  Größe: ca. 50/50 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 390	<b>Revisionsklappe 60/60 Metall</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch  Größe: ca. 60/60 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 400	<b>Revisionsklappe 70/70 Metall</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch  Größe: ca. 70/70 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 410	<b>Revisionsklappe 80/80 Metall</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch  Größe: ca. 80/80 cm	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 7. 420	<b>Zulage Dämmung</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage für loses Auflegen einer Wärmedämmung aus Mineral- wolle, d = 140 mm, WLG 040, im Zuge der Herstellung von abgehängten GK-Decken.	1	M2	.....	[Nur EP]

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2026  
**LV :** Putzarbeiten / Trockenbau  
**LV-Datum :** 24.11.2025

<b>2. 7. 430</b>	<b>Zulage Noniusabhänger</b>	
	<b>Eventualposition ohne GB</b>	
	Zulage zur normalen Abhängung einer GK-Decke für die Ausführung mit drucksteifen Noniusabhängern und verringertem Hängeabstand (Decke im Außenbereich in sturmsicherer Ausführung).	
		<b>1      M2      .....      [Nur EP]</b>

**2. 7. 440** **Abgehängte Decke öffnen, Breite ca. 1,00 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Vorhandene abgehängte Decken aus Gipskarton in einer Breite von ca. 1,00 m zu Installationszwecken o. ä. öffnen, Unterkonstruktion und Beplankung abtransportieren und fachgerecht entsorgen.

**2. 7. 450** **Abgehängte Decke bearbeiten, Breite ca. 0,50 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Vorhandene Fehlstellen in abgehängter Decke aus Gipskarton in einer Breite von ca. 0,50 m an vorhandene Deckenfläche bzw. Wände bearbeiten, einschließlich evtl. notwendiger Ergänzung der Unterkonstruktion und Beispachtelung an angrenzende Deckenfläche.

---

Seite: 55
Druckdatum: 24.11.2025

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

Unterkonstruktion als Rost aus korrosionsgeschützten Stahlprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), einfache Beplankung mit zementgebundene Leichtbetonplatten, die Fugen mit Armierungsgewebe belegt und voll-flächig verspachtelt.

Oberfläche der Platten malerfertig gespachtelt.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Betonwand bzw. Leichtmetallprofile) einschließlich dauerelastischer Versiegelung ist in den einheitspreis mit einzukalkulieren. Keine offenen Fugen.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 7. 470 Zulage Verspachtelung Q 3

Eventualposition ohne GB

Verspachtelung als Zulage für zementgebundene Leichtbetonplatten, equivalent den erhöhten Anforderungen nach Qualitätsstufe Q3.

Ebenheitstoleranz mit erhöhten Anforderungen auf Decken, Höhe der Deckenunterseite ca. 3,50 m, Untergrund zementgebundene Leichtbauplatten.

Ausführung mit Spachtelmasse, vollflächig.

Angebotenes Fabrikat: .....

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 7. 480 Dämmung Mineralwolle

Eventualposition ohne GB

Zulage für loses Auflegen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle, d = 140 mm, WLG 040, im Zuge der Herstellung von abgehängten GK-Decken.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 7. 490 Zulage Noniusabhänger

Eventualposition ohne GB

Zulage zur normalen Abhängung der vorbeschriebene Decke für die Ausführung mit drucksteifen Noniusabhängern und verringertem Hängeabstand (Decke im Außenbereich). Die Unterkonstruktion sowie die Abhänger müssen dem Korrosionsschutz entsprechen.

Liefern und in fertiger Montage passend zum vor beschriebenen und angebotenen Deckensystem.

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D			in EURO	in EURO

**2. 7. 500**

## **Randwinkel 31/31**

### **Eventualposition ohne GB**

Randanschlüsse an die begrenzenden Wände und Leichtmetall-Fensterelemente, der in v. g. Position beschriebenen Trockenbaudecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessungen: RWL 31/31 1,0 mm stark

Befestigung an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und zu montieren.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

## 2. 8 Trockenbau - AKUSTIKDESIGNDECKEN

### 2. 8. 10 Akustikdesigndecke Streulochung

#### Eventualposition ohne GB

Waagerechte Akustikdesigndecke als Unterdecke unter tragenden Decken.

Abhängenhöhe: ca. 30 cm  
 Höhe über Fußboden: ca. 3,05 m  
 Lochung: Streulochung

Produkt angeben:

.....  
 Bietereintrag

Unterkonstruktion als Rost aus Stahl-Leichtprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Betondecke), Beplankung einlagig mit Akustikdesignplatten, Plattendicke 12,5 mm, Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz. Fugen malerfertig verspachtelt.  
 Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) ist in separater Position beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 8. 20 Zulage Fries zu Akustikdecke

#### Eventualposition ohne GB

Deckenfries, Breite bis ca. 250 mm, umlaufend an aufgehenden Wänden, Fassadenelementen bzw. Stützen als Zulage zu v.g. Decke fachgerecht herstellen.

Ausführung als deckenbündiger Gipskartonfries glatt, bestehend aus Gipsplattenstreifen 12,5 mm stark mit V-Fräsung. Übergänge zur Akustikdecke einschließlich der angeschnittenen Löcher fachgerecht verspachteln.

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 8. 30 Zulage Anschluß Wände

#### Eventualposition ohne GB

Zulage für den Anschluss der vorbeschriebenen Decke an vorhandene umgebende Wände aus Mauerwerk oder Gipskarton einschließlich Ausbildung einer Schattenfuge und dauerelastisch abdichten.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

tischer Versiegelung.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 40 Zulage Anschluß Pfosten/Riegel Fassade

### Eventualposition ohne GB

Zulage für den Anschluss der vorbeschriebenen Decke an vorhandene Pfosten / Riegel-Fassadenelemente einschließlich Ausbildung einer Schattenfuge und dauerelastischer Versiegelung.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 50 Akustikdesigndeckensystem 625/625

### Eventualposition ohne GB

Akustikdeckensystem, bestehend aus Akustikdeckenplatten und der dazugehörigen Unterkonstruktion.

### 1. Systembestandteil:

Akustikdeckenplatten

Format: 625 x 625 mm  
Kantenausführung: A

Die Akustikdeckenplatten, 15 mm stark, bestehen aus einer kunsthartzgebundenen Glaswollplatte mit einer weiß eingefärbten Vliesbeschichtung, die bei nahezu 100%iger akustischer Transparenz eine optisch geschlossene Oberfläche erzeugt. Sie besitzen eine präzise rechtwinklige Kanten- ausführung. Die Rückseite der Akustikdeckenplatten ist mit einem zusätzlichen abriebmindernden Vlies versehen.

Die zur Herstellung der Platte verwendete Glaswolle ist biolöslich und nach EU-Richtlinie 97/96/EG (Anmerkung Q) frei vom Verdacht der Krebszeugung.

Das Produkt genügt den Anforderungen des internationalen Raumklimazertifikats DIM und ist für den Einsatz in Räumen der ISO-Klasse 6 gemäß DIN EN ISO 14644-1 geeignet.

Die besondere Umweltverträglichkeit des Materials ist durch das Ökolabel "Nordischer Schwan" geprüft und dokumentiert.

Die Akustikdeckenplatten verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Schallabsorptionsgrad bei einer totalen Konstruktionshöhe von 200 mm:

Frequenz:        alpha p  
125 Hz:         0,40  
250 Hz:         0,80  
500 Hz:         1,00  
1 kHz:           0,80  
2 kHz:           0,95  
4 kHz:           0,95

alpha-w:        0,95

Absorptionsklasse:    A  
Baustoffklasse:        A2-s1,d0  
Oberfläche:            weiß eingefärbter Vlies  
Farbe:                  White 190 (ähnlich RAL 9010)  
Lichtreflexionsgrad:   77% (99% diffus)  
Feuchtigkeitsresistenz: 95%rH bei 30°C  
Reinigungsfähigkeit:   wöchentlich Staubwischen und  
                                  Staubsaugen

Die Unterkonstruktion ist als Systembestandteil einzukalkulieren.

## Montagekurzbeschreibung

Die Akustikdecke ist in der oben genannten abgehängten T-Profil Unterkonstruktion gem. Montageskizze als Einlegesystem auszuführen. Die Unterkonstruktion besteht aus einem leicht de- und remontierbaren System, alle Platten sind einzeln demontierbar. Anfallende Anschnitte sind bauseits herzustellen.

Höhe über Fußboden bis ca. 3,50 m.

Produkt angeben:

.....  
Bieterintrag

1        M2 .....        [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

**2. 8. 60 Wandanschluss Wandwinkel 22/22 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Wandanschluss mittels Wandwinkel, 22/22 mm, L=3000 mm, Weiß 010.  
 Der Wandwinkel ist mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 70 Wandanschluss Stufenwandwinkel 17x5,5x10x15 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Wandanschluss mittels Stufenwandwinkel, 17 x 5,5 x 10 x 15 mm, L=3000 mm, Weiß 010.  
 Der Stufenwandwinkel ist mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 80 Kantenfälschung**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Entstandene Anschnitte sind mittels Kantenhobel auszufälzen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 90 Kantenversiegelung**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Entstandene Anschnitte sind mittels Kantenfarbe zu versiegeln.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 100 Funktionsdecke freigespannt, sichtbares System**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Unterdecke mit nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als sichtbares System, Platten herausnehmbar.

Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:  
 Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren hergestellt, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weißen Dispersionsfarbaufrag versehen.  
 Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzusätzen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

Die Baustoffklassifizierung ist durch eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik belegt und überwacht.

Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist biolöslich und nach EU-Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q) als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel-Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität.

Oberfläche / Design: Standardoberfläche nach Bemusterung  
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9010  
 Format: 30 / 250 cm einschl. Anschnittplatten  
 Plattendicke: 15 mm  
 Kantenausführung: VT 15-24  
 Baustoffklasse: A2-s1, d0  
 Feuchtebeständigkeit: bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (Oberflächen abhängig)  
 Schallabsorption: aw = 0,60 L  
 NRC = 0,6  
 Baul. Anforderungen: Abhängenhöhe von UK Rohdecke ca. 15 cm  
 OK-Unterdecke / Platte: ca. 3,10 m  
 Lichte,fertige Raumhöhe: 3,05 m

Systembeschreibung:  
 Sichtbares Einlegesystem, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar. Hauptschienen (Dekorprofil) mit mittiger Nut) in 24 mm Breite mit einer Steghöhe von 75 mm. Die sichtbaren Seiten sind in der Farb-Kombination weiß/weiß beschichtet.

Montagekurzbeschreibung, Freigespanntes System:  
 Auflegen der T-Hauptprofile auf den Wandanschlüssen.  
 Die Abstände der Profile in Abhängigkeit vom Plattenformat sind entsprechend den Verlegerichtlinien der Hersteller zu wählen.

Der Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren.

Die MF-Platten sind in o. g. Unterkonstruktion einzulegen.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

## 2. 8. 110

### Randwinkel 31/31

#### Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren von Randanschlüssen an die begrenzenden Wände (Massiv-, leichte Trennwände) der in v.g. Position beschriebenen Funktionsdecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessungen: RWL 31/31 1,0 mm stark

Befestigungen mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer grobstolligen Gewin-deschraube zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 120

### Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 625/625, B1-s1,d0

#### Eventualposition ohne GB

Unterdecke als Akustikdecke an Metallprofilunterkonstruktion. Unterkonstruktion sichtbar geschraubt befestigt liefern und montieren.

Abhängenhöhe: ca. 180 - 350 mm  
Einbauhöhe: bis 3,50 m

Ausführung der Designakustikplatte wie folgt:

Material: Holzwolle Platten (HWL)  
Bindemittel: magnesitgebundener Holzwolle  
Baustoffklasse: B1-s1, d0  
Brandkennziffer: nach SIA 183:6q.3, schwach  
Oberfläche: offene strukturierte feinfaserig,  
ca. 2,0 mm Faserbreite  
Farbe: natur  
Plattendicke: 15 mm  
Kanten: AK 01, allseits 5 mm Fase  
Fugen: V-Fuge  
Achismaß: Länge 625 mm  
Breite 625 mm  
einschl. Anschnittplatten  
Plattenaufteilungsart: Querfugenversetztverlegung

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

Befestigung: auf C-Profile sichtbar  
 Befestigungs-  
 untergrund: Stahlbeton-Decke

## Unterkonstruktion:

Abhängung: Noniusabhängiger, einschl. zugelassener Befestigungsmittel im Achsabstand von 850 mm  
 Material: verzinkte Stahlblech-C-Profile 60/27/0,6 mm  
 Grundprofil: C-Profil Achsabstand max. 850 mm  
 Tragprofil: C-Profil Achsabstand max. 650 mm quer zum Grundprofil mit Kreuz-schnellverbinder befestigt  
 Hinweis: die Schraubenlöcher in den Akustikplatten sind genau mittels Schablone vorzubohren um eine gleichmäßige Anordnung des Schraubenbildes zu gewährleisten. Die Schrauben sind bündig mit der Plattenoberfläche herzustellen.

Die Unterkonstruktion ist planeben und fluchtengerecht auszurichten, inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial.

Produkt angeben:

.....  
 Bielereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 8. 130

**Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 1250/625, B1-s1,d0**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Akustikdecke aus magnesitgebundenen Holzwolleplatten liefern und einbauen, wie in Pos. 02.08.0120 beschrieben, jedoch Plattenformat 1250/625 mm, sonst wie vor.

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

2. 8. 140

**Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 625/625, A2-s1,d0**

**Eventualposition ohne GB**

Unterdecke als Akustikdecke an Metallprofilunterkonstruktion.  
Unterkonstruktion sichtbar geschraubt befestigt liefern und montieren.

Abhängehöhe: ca. 180 - 350 mm  
Einbauhöhe: bis 3,50 m

Ausführung der Designakustikplatte wie folgt:

Material: Holzwolle Platten (HWL)  
Bindemittel: Holzwolle Magnesit gebunden  
Baustoffklasse: Klasse A2-s1, d0  
nach DIN-EN 13501-1  
Oberfläche: offene strukturierte feinfaserig,  
ca. 2,0 mm Fasererbreite  
Farbe: natur  
Plattendicke: 15 mm  
Kanten: AK 01, allseits 5 mm Fase  
Fugen: V-Fuge  
Achismaß: Länge 625 mm  
Breite 625 mm  
einschl. Anschnittplatten  
Plattenaufteilungsart: Querfugenversetztverlegung  
Befestigung: auf C-Profile sichtbar  
Befestigungs-  
untergrund: Stahlbeton-Decke

Unterkonstruktion:

Abhängung: Noniusabhängiger, einschl. zugelassener Befestigungsmittel im Achsabstand von 850 mm  
Material: verzinkte Stahlblech-C-Profile  
60/27/0,6 mm  
Grundprofil: C-Profil Achsabstand max. 850 mm  
Tragprofil: C-Profil Achsabstand max. 650 mm  
quer zum Grundprofil mit Kreuz-schnellverbinder befestigt  
Hinweis: die Schraubenlöcher in den Akustikplatten sind genau mittels Schablone vorzubohren um eine gleichmäßige Anordnung des Schraubenbildes zu gewährleisten. Die Schrauben sind bündig mit der Plattenoberfläche her-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

zustellen.

Die Unterkonstruktion ist planeben und fluchtengerecht auszurichten, inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial.

Produkt angeben:

.....  
 Bielereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 150 Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 1250/625, A2-s1,d0**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Akustikdecke aus magnesitgebundenen Holzwolleplatten liefern und einbauen, wie in Pos. 02.08.0140 beschrieben, jedoch Plattenformat 1250/625 mm, sonst wie vor.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 160 Öffnungen Herstellen 50 x 50 cm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Herstellen von Öffnungen in der zuvor genannte Akustikdecke für den Einbau von Raster- oder Langfeldleuchten etc., inklusive der erforderlichen Auswechslungsarbeiten an der Unterkonstruktion, das Anarbeiten der Platten und Einfärben der Plattenkanten, wo diese nicht durch Blenden abgedeckt werden, sowie Lohn und Material.  
 Im Bereich der Leuchtenauflagepunkte sind zusätzliche Abhänger vorzusehen.  
 Größe (L/B): bis 500./500 mm

1 Stk ..... [Nur EP]

**2. 8. 170 Öffnungen Herstellen 100 x 50 cm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Herstellen von Öffnungen in der zuvor genannte Akustikdecke für den Einbau von Raster- oder Langfeldleuchten etc., inklusive der erforderlichen Auswechslungsarbeiten an der Unterkonstruktion, das Anarbeiten der Platten und Einfärben

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

der Plattenkanten, wo diese nicht durch Blenden abgedeckt werden, sowie Lohn und Material.

Im Bereich der Leuchtenauflagepunkte sind zusätzliche Abhänger vorzusehen.

Größe (L/B): bis 1000 / 500 mm

1 Stk ..... [Nur EP]

## 2. 8. 180

### Akustikwandabsorber 1200 x 2400

#### Eventualposition ohne GB

Akustikwandabsorbers mit der dazugehörigen Befestigungssystem.

Produkt angeben: .....

Format: Rechteck

Rahmenhöhe: 43 mm

Plattendicke: 19 mm

Montagehöhe: bis ca. 3,50 m Oberkante Segel, befestigt an aufgehender Wand

Abhängenhöhe: bis ca. 35 cm

Abmessung: ca. 1200 x 2400 mm

Die Montage erfolgt einzeln, in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen. Die Abrechnung erfolgt nach eingebauter Stückzahl.

Der Wandabsorber bestehend aus einer Mineralplatte 19 mm mit Vliesbeschichtung in einem Metallrahmen aus Aluminium eingelegt. Der Aluminiumrahmen ist umlaufend 43 mm hoch. Die Tragkonstruktion besteht aus Aluminium und ist mit dem Rahmen verbunden.

Das Akustikvlies mit Farbbeschichtung verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100 %-iger akustischer Transparenz.

Darüber hinaus gewährleistet der Akustikwandabsorber mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe Vlies: glatt weiß, ähnlich RAL 9016

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

Rückseite: weißes Akustikvlies  
 Kantenausführung Rahmen: SK, Alu eloxiert,  
  
 Brandverhalten: A2-s1,d0  
 Feuchtigk.beständ.: bis 95% relativer Luftfeuchte  
 Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder  
 Staubsauger  
 Wohngesundheits: Nachweis der besonderen  
 Umweltfreundlichkeit durch  
 „Der blaue Engel“  
  
 Schallabsorption: Äquival. Absorptionsfläche  
 Aeq in m²: Gemessen als  
 Einzelelement, Konstruk-  
 tionshöhe 300 mm  
  
 Frequenz Aeq  
 125 Hz 1,17  
 250 Hz 2,13  
 500 Hz 3,01  
 1000 Hz 3,12  
 2000 Hz 2,91  
 4000 Hz 3,07

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 190 Akustikwandabsorber 1200 x 1200**  
 Eventualposition ohne GB  
 wie vor, jedoch in den Abmessungen ca. 1200 x 1200 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 200 Akustikdecke aus Glaswolle, 40 mm**  
 Eventualposition ohne GB  
 Verklebbare Akustikdeckenplatten, 40 mm Glaswolle

Akustikdeckensystem mit einem Schallabsorptionsgrad  
 aw = 0,90:  
 - Format 600 x 600  
 - Kantenausführung Ds (verdeckte UK)  
 - stabile Produktausführung, jede Platte ohne Einbau-  
 teile einfach demontierbar  
 - sichtseitig homogene weiße Farboberfläche, Kanten  
 farbbeschichtet (ähnlich NCS S 0500-N, ähnlich RAL

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

- 9003)
- Lichtreflexionsgrad: 85% (über 99% diffus), Glanzgrad < 1
  - nicht brennbar, Baustoffklasse: A2-s1,d0
  - aus recyceltem Altglas (Anteil > 70%) mit umweltfreundlichen pflanzlichen Bindemittel
  - ohne Zugabe von Formaldehyd (Formaldehydemission max. 10 µg/m³)
  - CO2-Gehalt: max. 4,25 kg CO2 equiv/m² gemäß EPD Typ III, Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
  - Absorptionsklasse: A, aw = 0,90
  - Praktischer Absorptionsgrad ap 125Hz = 0,40; 250Hz = 0,85; 500Hz = 0,85; 1000Hz = 0,90; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00 gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 95 mm
  - Artikulationsklasse AC: 200
  - Feuchtebeständigkeit: bis 70%rH bei 25°C formstabil
  - kann trocken und feucht gereinigt werden
  - Systemgewicht: ca. 5 kg/m² (Kleber + Akustikplatte)

Produkt angeben: .....

Produktname: .....

Montage:

Das System ist als Direktmontage auszuführen. Die Oberfläche der Rohdecke muss trocken, staubfrei und saugfähig sein. Anfallende Anschnitte sind bauseits herzustellen. Gegebenenfalls ist eine Probeklebung durchzuführen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 8. 210

### Randschlussleiste

#### Eventualposition ohne GB

Abschluss von Deckenfeldern mittels Randanschlussleiste 2141, Winkelprofil 45/47mm:

Mittels Randanschlussleiste, Winkelprofil 45/47mm, L = 2500 mm, MDF beschichtet in weiß.

Die Randanschlussleiste ist mit systemgebundenen Befestigungsmitteln sichtbar zu befestigen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN			in EURO	in EURO

2. 8. 220

## Kantenversiegelung

### Eventualposition ohne GB

Kantenversiegelung mittels Kantenfarbe:  
Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln.

1 LFM ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE			in EURO	in EURO

## 2. 9 Trockenbau - AKUSTIKDECKENSEGEL

**2. 9. 10 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, rund, Ø 1160 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
Akustikdeckensegel mit allen systemgebundenen Abhängungen.

Produkt angeben: .....

Plattendicke: 40 mm  
Montagehöhe: bis ca. 3,25 m Unterkante Segel  
Abhängehöhe: bis ca. 40 cm  
Abmessung: rund, Ø ca. 1160 mm

Die Akustikdeckensegel bestehen aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollfasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1.

Das Akustikvlies mit Farbbeschichtung verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100 %-iger akustischer Transparenz.

Darüber hinaus gewährleistet das Akustikdeckensegel mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung  
Farbe: glatt weiß  
Rückseite: weißes Akustikvlies  
Kantenausbildung: SK oder Be, gefasst mit weißer Farbbeschichtung

Brandverhalten: Euroklasse A1  
Feuchtigk.beständ.: 100 % RH, bei 0 - 40° C  
Lichtreflexionsgrad: Sichtseite 86 %  
Rückseite 79 %  
Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger  
Wohngesundheit: „Der blaue Engel“  
Äquival. Absorptionsfläche Aeq in m²: Gemessen als Einzelelement, Konstruk-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE				

tionshöhe 500 mm

Frequenz	Aeg
125 Hz	0,5
250 Hz	1,1
500 Hz	2,0
1000 Hz	2,5
2000 Hz	2,7
4000 Hz	2,7

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 20 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, oval, 1760 x 1160 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch  
 oval, Abmessung: ca. 1760 x 1160 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 30 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, dreieckig, 1160 x 1160 x 1160 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch  
 dreieckig, Abmessung: ca. 1160 x 1160 x 1160 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 40 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, quadratisch, 1160 x 1160 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch  
 quadratisch, Abmessung: ca. 1160 x 1160 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 50 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, rechteckig, 1760 x 1160 mm**



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE			in EURO	in EURO

## Eventualposition ohne GB

Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch rechteckig, Abmessung: ca. 1760 x 1160 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 9. 60

## Akustik-Paneel-Holzwoleleichtbauplatte, rechteckig, 1200 x 600 mm

### Eventualposition ohne GB

Akustikpaneel

Produkt angeben: .....

Plattendicke: 25 mm

Montage: an Wand- oder Deckenflächen

Abmessung: rechteckig, 1200 x 600 mm

Die Montage kann einzeln oder in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen, erfolgen. Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Die Holzwoleleichtbauplatten bestehen aus einer Schicht und aus reinen Naturmaterialien (Holz und Zement), sie müssen folgende Klassifikationen erfüllen:

Brand:

B-s1,d0 (schwerentflammbar); PEFC- oder FSC-zertifiziert; Cradle to Cradle-zertifiziert

Anforderungen an die Schrauben:

Holzschrauben mit Senkkopf mit aufgewölbter Ø 13 mm  
Unterlegscheibe Größe: 3,9 x 45 mm; Lackiert in Plattenfarbe;

Die Montage ist direkt auf die Wand- oder Deckenfläche, auszuführen.

Sichtbare Kanten, bauseits hergestellte Fasen, Plattenanschnittkanten, Schraubenköpfe, Faserausbrüche usw. müssen farblich nachbearbeitet werden. Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.

Die Schrauben werden 25 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert. Überschreitungen dieser Maße nur nach Rücksprache und Freigabe mit dem Hersteller und AG..

Oberfläche: feine Struktur ca. 1,5 mm und gerade Kante

Farbe: nach Wahl des AG, gem. Herstellerkollektion

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE				

## 2. 9. 70

### Zulage Unterkonstruktion für Akustikpaneele

#### Eventualposition ohne GB

Holz-Unterkon-struktion zu den in v. g. Position beschriebenen Akustikpaneelen, Ausführung wie folgt:

Holzlattung 22 x 95 mm, gehobelt:

Die Holzlattung (22 mm) wird mit Aufhängung c-c max. 1.000 mm und Befestigung/Aufhängung an allen angrenzenden Bauteilen montiert.

Die Lattung wird nach den Plänen in einem Abstand c-c von max. 600 mm befestigt.

Die Lattung wird gleichmäßig so im Raum verteilt, dass an den Wänden entlang der Längsseiten der Platten immer ein Abstand von mindestens 300 mm von der Mitte der Lattung bis zur Wand besteht.

Die Lattung wird mit einer waagerechten Genauigkeit von +/- 10 mm im Verhältnis zur Lage der Längsverbindungen der Platten angebracht.

Unterkonstruktionen:

Anzahl, Typ und Platzierung von Abhängungen, Befestigungen in systemgebundener Ausführung.

Bei der Dimensionierung von Aufhängungen muss die jeweilige Deckenplatte/Wand mit zugehörigen eingebauten und/oder nachträglich montierten Elementen jeglicher Art gem. Projektunterlagen berücksichtigt werden. Aufhängungen sind so zu dimensionieren und auszuführen, dass die fertige Decke/Wand die angegebenen Höhen/Tiefentoleranzen nicht überschreitet.

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN				

## 2.10 Trockenbau - RASTERDECKEN

### 2.10. 10 Funktionsdecke 625/625, Kante SK

#### Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System, Platten, herausnehmbar, Ausführung wie folgt:

Mineralwolleplatten:

Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert, mit einem weißen Dispersionsfarbaufrag versehen.

Oberfläche/Design: alle Standardoberflächen

Farbe: weiß ähnlich RAL 9010

Format: 625 x 625 mm einschl.

Anschnittplatten

Kantenausführung: SK, allseitig scharfkantig

Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Plattendicke: ca. 15 mm

**Schallabsorbtion: Aspha w = 0,15 - 0,20  
nach EN ISO 11564**

Bauliche Anforder.: Abhängehöhe: bis ca. 0,50 m

Lichte Raumhöhe: bis ca. 3,50 m

Sytembeschreibung:

Sichtbares Einlegesystem, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem.

Haupt- und Querschienen in 15 mm Breite mit einer Steghöhe von 38 mm. Die sichtbaren Seiten sind weiß beschichtet.

Die Abstände der Profile sowie der Abhänger in Abhängigkeit vom Plattenformat sind zu wählen.

Herstellen der Querverbindungen mit T-Profilen in Abhängigkeit vom Plattenformat.

Die Verankerung hat, je nach Rohdeckenart, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen zu erfolgen.

Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren.

Produkt angeben:

.....  
 Bieterbeitrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN			in EURO	in EURO

2.10. 20

## Zulage Schallschutzdeckenplatte

### Eventualposition ohne GB

Zulage zu vorgenannter Position für den Einbau einer Schallschutzdeckenplatte mit feiner bis mittelgrober Perforation/Nadelung.

Schallabsorption: Alpha w = 0,60 - 0,70  
nach EN ISO 11654

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.10. 30

## Funktionsdecke 625/625, Kante VT

### Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.10. 40

## Funktionsdecke 625/625, Kante VT-S 15

### Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten in Kantenausführung:

VT-S 15

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN				

2.10. 50

## **Funktionsdecke 625/625, Kante VT, Glasvlies, schallreflektierend**

### **Eventualposition ohne GB**

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption  $\lambda_w = 0,15$  L und Längsschalldämmung, in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....  
 Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.10. 60

## **Funktionsdecke 625/625, Kante SK, Glasvlies, schallreflektierend**

### **Eventualposition ohne GB**

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption  $\lambda_w = 0,15$  L und Längsschalldämmung, in Kantenausführung:

SK, allseitig scharfkantig gefast

Produkt angeben:

.....  
 Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.10. 70

## **Funktionsdecke 625/625, Kante VT, Glasvlies, schallabsorbierend**

### **Eventualposition ohne GB**

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption  $\lambda_w = 0,80$  H,

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN				

schallabsorbierendes System, in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.10. 80 Funktionsdecke 625/625, Kante SK, Glasvlies, schallabsorbierend

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption  $\lambda_w = 0,80$  H, schallabsorbierendes System, in Kantenausführung:

SK, allseitig scharfkantig gefast

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.10. 90 Lochgips-Kassettendecke 625/625, Kante SK

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Lochgipsplatten, Schallabsorption  $\lambda_w = 0,60$  H, Kante A/A+ (scharfkantig) für sichtbares Schienensystem, Plattendicke 12,5 mm, Achsabstand 625/625/ mm, Oberfläche weiß lackiert, mit rückseitigem Akustikvlies.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN				

1 M2 ..... [Nur EP]

2.10. 100

## Randwinkel 19/24

### Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur vorbeschriebenen Funktionsdecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessung: RWL 19/24 - 0,5 mm stark

Befestigungsmittel systemgebunden an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständer-profile zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.

1 M ..... [Nur EP]

2.10. 110

## Stufenrandwinkel 25/15/8/15

### Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur vorbeschriebenen Funktionsdecke wie vor beschrieben, jedoch mit Stufenrandwinkel

Abmessung: ST - RWL 25/15/8/15 - 0,5 mm stark

Sonst wie vor beschrieben

1 M ..... [Nur EP]

2.10. 120

## Verstärkung für Einbauteile im Rastermaß

### Eventualposition ohne GB

Herstellung einer Aussparung im Rastermaß für Einbauteile wie Leuchte oder Lüftungsauslaß. Im Bereich der Unterkonstruktion sind an dieser Stelle entsprechende Zusatzabhängiger in fachgerechter Anzahl und Ausführung zu erbringen. Die Anordnung der Einbauteile erfolgt gemäß Verlegeplan bzw. Angabe der Bauleitung.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.10. 130	<b>Verstärkung herstellen für die Montage einer Gardinenschiene</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Einbau eines Holzstreifens zur späteren Montage von Gardinenschienen.	1	M	.....	[Nur EP]
2.10. 140	<b>Gipskartonfries B = 20 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Deckenfries aus Gipskarton glatt, Breite bis ca. 20 cm, umlaufend an aufgehenden Wänden, Fassadenelementen bzw. Stützen als Begrenzung der v.g. Decke fachgerecht herstellen. Ausführung als deckenbündiger Gipskartonfries glatt, bestehend aus Gipsplattenstreifen 12,5 mm stark mit V-Fräsung, Verspachtelung in Q 2. Der freistehende Rand des Frieses ist zur Aufnahme des Randwinkels der in v.g. Position beschriebenen Funktionsdecke entsprechend zu verstärken.	1	M	.....	[Nur EP]
2.10. 150	<b>Zulage Verspachtelung Q3</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Vorposition für Verspachtelung Q3 nach Angabe der Bauleitung.	1	M	.....	[Nur EP]
2.10. 160	<b>Gipskartonschürze senkrecht h=20 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gipskartonschürze senkrecht h=20 cm, glatt, UK aus CD-Profilunterkonstruktionen als Abschluss der Funktionsdecken wie in Position 2.10.10 und folgenden beschrieben, an angrenzende Bauteile wie Fenster- oder Türelemente oder freien Deckenabschluss zu Bestandsdecken einlagige Beplankung mit GK-Bauplatten, gespachtelt Q2	1	M	.....	[Nur EP]
2.10. 170	<b>Zulage Verspachtelung Q3</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Vorposition für Verspachtelung Q3 nach Angabe der Bauleitung.	1	M	.....	[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN			in EURO	in EURO

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - INSTALLATIONS				

## 2.11 Trockenbau - INSTALLATIONSSCHÄCHTE

### 2.11. 10 Installationskanal EI90 [nb] ehemals F90

#### Eventualposition ohne GB

Fachgerechtes Herstellen eines Installationskanals als Bekleidung von Rohrleitungen, Feuerwiderstandsklasse EI90, Ausführung senkrecht, zweiseitig. Doppelte Beplankung mit Brandschutz-Platten 2 x 20 mm gemäß Herstellerangabe.

Höhe je Geschoss: ca. 3,50 m

Kanalinnenmaße: ca. 50 x 50 cm

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. Mauerwerk

Die Ausführung versteht sich einschließlich Verspachtelung in Q 2 und aller umlaufender Anschlüsse.

Angebotenes Fabrikat: .....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2.11. 20 Deckenddurchführung

#### Eventualposition ohne GB

Deckenddurchführung als Zulage zum Lüftungskanal.

Größe: bis ca. 500/500 mm, Gesamthöhe einschl. Decken- und Dämmstoffstärke ca. 550 mm

Ausführung: Hohlraum zwischen Bekleidung und Stahlblechkanal auf 100 mm Höhe ober- und unterhalb der Decke mit Mineralwollgedämmstoff ( Rohdichte 100 kg/m<sup>3</sup> ) füllen.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.11. 30 Revisionsklappe EI90 - 40/40

#### Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechter Einbau einer Revisionsklappe mit Brandschutzanforderung EI90 in v.g. Schachtverkleidung einschließlich eventuell erforderlicher Änderung in der Unterkonstruktion.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - INSTALLATIONS			in EURO	in EURO

Größe: ca. 400/400 mm

Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe mit doppelter Lage Brandschutz-Platten 20 mm, Ausführung mit Fangarm-Sicherung.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung oder Werkplanung.

Produkt angeben: .....  
Bieterseintrag

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZB				

## 2.12 Trockenbau - BRANDSCHUTZBEKLEIDUNGEN

### 2.12. 10 Stahlträgerbekleidung EI90

Eventualposition ohne GB

Stahlträgerbekleidung innen, dreiseitig

Einbauhöhe der Unterkante: bis ca. 3,50 m

Träger aus Stahl, Querschnitt bis ca. 25 / 25 cm

Feuerwiderstandsklasse EI90 [nb]. Ausführung mit Metallunterkonstruktion, Fugen füllen, Schraubenköpfe und Stirnseiten überspachteln .

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2.12. 20 Stahlstützenbekleidung EI90

Eventualposition ohne GB

Stahlstützenbekleidung innen, dreiseitig

Einbauhöhe: bis ca. 3,50 m

Stütze aus Stahl, Querschnitt bis ca. 25 / 25 cm

Feuerwiderstandsklasse EI90 [nb] Ausführung mit Metallunterkonstruktion, Fugen füllen, Schrauben-köpfe und Stirnseiten überspachteln

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2.12. 30 Zulage vollflächig spachteln

Eventualposition ohne GB

Zulage für die vollflächige Verspachtelung in Q 2 der v.g. Stahlstützen- und trägerbekleidungen

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZB			in EURO	in EURO

2.12. 40

## Zulage Außenecke

### Eventualposition ohne GB

Außenecke der vorbeschriebenen Stahlträger- und Stützen-  
verkleidungen als Zulage, einschl. Eckschutzschiene 31/31.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

## 2.13 Trockenbau - BRANDSCHUTZDECKEN

### 2.13. 10 GK-Decke EI 30 freitragend bis 3,00 m (a<-> b)

#### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite: bis ca. 2,50 m

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Oberseitige Abdeckung der Tragprofile mit Plattenstreifen, Massivbauplatte GKF 25 mm, Breite 120 mm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/ Leichtbetonwände/ Metallständerwände,

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 75, Randbefestigung mit UW 100, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m<sup>3</sup>, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 = 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053:  $r = 10 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$ ,

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatten, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

**2.13. 20 GK-Decke EI 30 freitragend bis 3,50 m (a<-> b)**  
**Eventualposition ohne GB**  
Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

wie in Pos. 02.13.0010 beschrieben, jedoch:

Tragprofile als Doppelprofile CW 100  
Randbefestigung mit UW 125

Spannweite: bis ca. 3,50 m  
Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

**2.13. 30 GK-Decke EI 30 freitragend bis 4,05 m (a<-> b)**  
**Eventualposition ohne GB**  
Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

wie in Pos. 02.13.0010 beschrieben, jedoch:

Spannweite: bis ca. 4,05 m  
Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Tragprofile als Doppelprofile CW 125  
Randbefestigung mit UW 150

Produkt angeben:

.....  
Bieterseintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

**2.13. 40 GK-Decke EI 30 freitragend bis 4,80 m (a<-> b)**  
**Eventualposition ohne GB**  
Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke  
als geschlossene, freitragende Decke.

wie in Pos. 02.13.0010 beschrieben, jedoch:

Spannweite: bis ca. 4,80 m  
Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Tragprofile als Doppelprofile UA 125  
Randbefestigung mit UW 150

Produkt angeben:

.....  
Bieterseintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

**2.13. 50 GK-Decke geschlossen, EI30 (a<-b)**  
**Eventualposition ohne GB**  
Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke  
als geschlossene Decke unter tragenden Decken



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m  
 Abhanghöhe: ca. 15 bis 50 cm  
 Brandbeanspruchung: EI30 (a<- b) alleine von unten

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30,  
 für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten  
 zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.  
 Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke),

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten  
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1,  
 als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit  
 Direktabhängern/ Draht mit Öse+ Ankerfix/ Kombihänger /  
 Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil/  
 Kombihänger, und bauaufsichtlich zugelassenen  
 Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180:  
 Massivbauplatte, einlagig, Plattendicke 20 mm,  
 Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des  
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2  
 Standardverspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw.  
 Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer  
 Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzu-  
 kalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
 Bielereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.13. 60 Ausbildung von Bewegungsfuge in EI30 (a<-b)

### Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position,  
 inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger,  
 Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der  
 Decke.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm  
D = Plattendicke  
Ausführung in Einzellängen: > 1 m  
Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M ..... [Nur EP]

2.13. 70

## GK-Decke geschlossen, EI60 (a<- b)

### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke wie in Pos. 02.13.0050 beschrieben, jedoch:

- Beplankung mit 18 + 15 mm Feuerschutzplatten A 2
- Brandbeanspruchung EI60 (a<- b) alleine von unten

Verspachtelung in Q 2, sonst wie vor beschrieben.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.13. 80

## Ausbildung von Bewegungsfugen in EI60 (a<-b)

### Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm  
D = Plattendicke  
Ausführung in Einzellängen: > 1 m  
Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

## 2.13. 90 GK-Decke geschlossen, EI90 (a<- b)

### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke wie in Pos. 2.13.0050 beschrieben, jedoch:

- Beplankung mit 2 x 20 mm Feuerschutzplatten A 2
- EI90 (a<- b) alleine von unten

Verspachtelung in Q 2, sonst wie vor beschrieben.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.13. 100 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI90 (a<-b)

### Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm

D = Plattendicke

Ausführung in Einzellängen: > 1 m

Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2.13. 110 GK-Decke geschlossen, EI30 (a<-> b)

### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken.

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Abhanghöhe: ca. 15 bis 50 cm

Brandbeanspruchung: EI30 (a<-> b) alleine von unten und von oben

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30,

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Direktabhängern / Noniusabhängung mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil (mit Grundprofilen verschraubt), und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, zweilagig, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m<sup>3</sup>, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000 °C, durchgängig auf den Grund- und Tragprofilen verlegt.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Massivbauplatte, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

## 2.13. 120 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI30 (a<-> b)

### Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Mineralwolleauflagen, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm  
D = Plattendicke  
Ausführung in Einzellängen: > 1 m  
Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2.13. 130 GK-Decke geschlossen, EI90 (a<-> b)

### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken wie in Pos. 02.13.0110 beschrieben jedoch:

- Beplankung mit 2 x 20 mm Massivbauplatte
- Brandbeanspruchung EI90 (a<- b) alleine von unten

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.13. 140 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI90 (a<-> b)

### Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Mineralwolleauflagen, Plattenstreifen in der gleichen Qualität

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm

D = Plattendicke

Ausführung in Einzellängen: > 1 m

Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2.13. 150 GK-Brandschutz-Akustikdecke EI30 (a<->b)

Eventualposition ohne GB

Abgehängte Decke als geschlossene Brandschutz-Akustikdecke unter tragenden Decken.

Feuerwiderstandsklasse EI30 (a<->b) für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunterliegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes

Abhängehöhe: ca. 80 cm

Höhe über Fußboden: ca. 3,20 m

Schallabsorptionsgrad: a = 0,73

Befestigungsuntergrund Stahlbetondecke, Ausführung mit Grund- und Tragprofilen, abhängen mit Noniusbügeln, Abstände der Befestigungsmittel, Grund- und Tragprofile gemäß brandschutztechnischer Nachweise.

Bekleidung der Tragprofile dreiseitig aus Feuerschutzplatten GKF mit V-Fräsung in U-Form, Dicke 12,5 mm, Tragprofile mit Mineralfaser füllen, Bekleidung der Grundprofile mit Verbundplatten MF, Dicke 12,5 mm mit 20 mm Mineralfaser.

Decklage aus Akustik-Designplatten, Plattendicke 12,5 mm mit Quadratlochung 12/25, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben: .....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

2.13. 160

## Zulage Fries EI30

### Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. 15 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M ..... [Nur EP]

2.13. 170

## GK-Decke EI 30 freitragend bis 2,00 m (a<-> b), revisionier- und abnehmbar

### Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite ohne Fries: bis ca. 2,00 m

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30,  
für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom  
Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter  
liegenden Raumes, der Rohdecke und des  
Deckenzwischenraumes.

Eingehängtes System, revisionsfähig, abklappbar,  
Metalldeckenelement:

Elementlänge: 2000 mm

Elementbreite: 396 mm

Elementdicke: 65 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Materialdicke: nach statischer Erfordernis

Oberfläche: weiß, RAL 9016 Strukturpulver

mit schwarzem Vlies und Mineralwolleinlage

Elementaufbau: gemäß AbP des Herstellers

inkl. selbstklebenden, schwarzem UV beständigem

Dichtungsband zur längsseitigen Fugengestaltung, 3x8 mm

Perforation/Lochung: Gerade Quadratlochung 8/18 Q,

Lochanteil Element 19,8%,

Gewicht ca. 38-42 kg/m²

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
Bietereintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.13. 180

## **GK-Decke EI 30 freitragend bis 2,00 m (a<-> b), revisionier- und abklappbar**

### **Eventualposition ohne GB**

Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite ohne Fries: bis ca. 2,00 m

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Eingehängtes System, revisionsfähig, abklappbar, Metalldeckenelement:

Elementlänge: 2000 mm

Elementbreite: 396 mm

Elementdicke: 65 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Materialdicke: nach statischer Erfordernis

Oberfläche: weiß, RAL 9016 Strukturpulver mit schwarzem Vlies und Mineralwolleinlage

Elementaufbau: gemäß AbP des Herstellers

inkl. selbstklebenden, schwarzem UV beständigem

Dichtungsband zur längsseitigen Fugengestaltung, 3x8 mm

Perforation/Lochung: Gerade Quadratlochung 8/18 Q,

Lochanteil Element 19,8%,

Gewicht ca. 38-42 kg/m²



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....  
 Bieterintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

2.13. 190

## Zulage Fries EI30, bis 30 cm

### Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. bis 30 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M ..... [Nur EP]

2.13. 200

## Zulage Fries EI30, ab 30 bis 60 cm

### Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. 30 bis 60 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

**2.13. 210 Ummantelung von Einbauleuchten bis 20/20**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. als Zulage für Unterdecke, Feuerwiderstandsklasse EI30.  
 Größe der Abschottung: ca. 20 / 20 / 20 cm, Ausführung mit Feuerschutzplatten GKF, Dicke 2 x 12,5 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.13. 220 Ummantelung von Einbauleuchten bis 30/30**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. wie vor beschrieben, jedoch  
 Größe der Abschottung: ca. 30 / 30 / 20 cm

1 STK ..... [Nur EP]

**2.13. 230 Ummantelung von Einbauleuchten bis 40/40**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. wie vor beschrieben, jedoch  
 Größe der Abschottung: ca. 40 / 40 / 20 cm

1 STK ..... [Nur EP]

**2.13. 240 Brandschutz-Rasterdecke 625/625 EI30 (a<-> b),**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Unterdecke, welche als Gesamtkonstruktion eine brandschutztechnische Einheit, welche mit Brandangriff von oben und unten -rauchdicht- darstellt.  
 Die Unterdecke ist als Systemdecke auszuführen. Sämtliche Details sind aufeinander abgestimmt. Ersatzmaterialien dürfen nicht verwendet werden.

Flankierende und angrenzende Bauteile müssen entsprechend der für die Unterdecke vorgegebenen Feuerwiderstandsklasse ausgebildet sein.

Qualitätsanforderungen:  
 Mineralwollplatten fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich. Die Platte ist frei von Asbest und Formaldehyd.  
 Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle ist biologisch. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Stoff gemäß der Chemikalienverbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) sind einzuhalten und durch das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" zu gewährleisten.

Dessin: nach Wahl des AG  
Deckenelemente: 40 mm  
Abdeckstreifen:  $\geq 30$  mm  
Raster: 625/625 mm einschl. sämtlicher Anpassplatten  
Gewicht Platte: 14,0 kg/m<sup>2</sup>  
Gewicht Abdeckstreifen: 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
Baustoffklasse: A2-s1, d 0 - nicht brennbar  
Feuerwiderstandsklasse: EI30 (a<->b)

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem Prüfzeugnis sowie Herstellervorschrift:

Die Haupt- und Querschienen weisen folgende Qualitätsmerkmale auf:

Sichtbreite 24 mm, Höhe 38 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Brandschutzausführung.

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 625 mm sind mit Abhänger und Doppelfedern T-förmige Tragprofile einzubringen, auszurichten und zu nivellieren.

In Querrichtung sind Verbindungsprofile, Länge 625 mm (Achs-raster) einzuhängen und auszurichten.

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Im Zuge dieser Verlegung sind bauseits 4 Stück Abdeckstreifen in die vorgefrästen Flächen einzulegen und je 2-fach punktuell mit Klebstoff und 2 Stück Drahtstiften zu sichern (jede 2. Platte). Die letzte Platte ist wie vor beschrieben vor dem Einlegen mit den Abdeckstreifen auszustatten.

Die Abhängungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen und brandschutzmäßig geprüften Teilen zu befestigen.

Produkt angeben: .....  
Bieterbeitrag

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

2.13. 250

## Wandwinkel

### Eventualposition ohne GB

Wandanschlüsse passend zu den Decken der v. g. Position.  
Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen die in Direktmontage anzubringen sind.  
In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

1 LFM .....

[Nur EP]

2.13. 260

## Brandschutzdecke EI30 (a<->b) Metall freigespannt (Langfeld)

### Eventualposition ohne GB

Brandschutzdecke mit Metall in nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als freigespanntes System, Platten herausnehmbar.

#### Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:

Der Plattenkern besteht aus fest gebundener Mineralwolleplatte, im Nass-Verfahren (wet-felt) hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert.

Dieser ist sichtseitig mit einer Metalloberfläche versehen.

Die Platte ist frei von Asbest und Formaldehyd.

Die zur Herstellung der Platte eingesetzte Mineralwolle ist biologisch und nach EU-Richtlinie 97/96/EG (Anmerkung Q) als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität.

Oberfläche / Design: Metall microperforiert (2,5 mm)

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Format: 1400 x 600 mm, einschl.

#### Anschnittplatten

Plattendicke: 50 mm

Kantenausführung: SK, allseitig scharfkantig

Baustoffklasse: A2-s1, d 0

Feuchtebeständigkeit: bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit  
(bei kurzzeitiger Beanspruchung)

Feuerwiderstandsklasse: EI30 (a<->b)

#### Systembeschreibung:

Selbstständige, rauchdichte Brandschutzdecke bei einer Brandbeanspruchung von unten (Raumseite) und von oben (Zwischendeckenbereich). Ausgeführt als freigespanntes System.

Die Platten sind werkseitig verlegefertig montiert (Aussteifungsprofile in die Längskanten eingearbeitet, sowie einseitig

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

mit Blähmittelstreifen versehen). Die Randwinkel als Auflage der Platten bestehen aus verzinkten Stahlblechprofilen und sind sichtseitig weiß beschichtet.

## Verlegebeschreibung:

Die Verlegung erfolgt freigespannt von Wand zu Wand auf Randwinkel, wobei das lichte Maß die Elementlänge um nicht mehr als 6 mm übertreffen darf (maximaler Wandabstand zum Plattenrand  $\leq 3$  mm). Die Elemente sind so einzulegen, dass der werkseitig angebrachte Blähstreifen immer in gleicher Orientierung angebracht ist, je Stoßfuge genau ein Stück. Dabei ist zu beachten, dass die an der Längsseite mit Fasse versehenen MF-Platten aneinander geschoben werden.

Im Randbereich sind entsprechende Anschnittplatten passgenau herzustellen, die auf einem Wandwinkel aufliegen (maximaler Wandabstand zum Plattenrand  $\leq 3$  mm).

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen bzw. über Zusatzprofile abzutragen.

Die Anordnung der Platten sowie der Ein- oder Aufbau von Beleuchtungskörpern usw. hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.

Produkt angeben: .....  
Bieterseintrag

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.13. 270

### **Randwinkel**

#### **Eventualposition ohne GB**

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur in v. g. Position beschriebenen Funktionsdecke EI30 (a $\leftrightarrow$ b) entsprechend Detailzeichnung, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen unter Verwendung systemgebundener Befestigungsmittel. An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechen.

Randwinkel: RWL 31/31 - 1,0 mm stark; Befestigungsabstände in Plattenlängs- und Querrichtung maximal 400 mm bei Massiwänden bzw. maximal 625 mm bei leichten Trennwänden.

Rückseitig, d. h. im Zwischendeckenbereich sind die Wand-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

winkel im unbelasteten Bereich (Längsseite der Elemente / Flurstirnseite) mit einem Rohplatten-Streifen 40 x 40 mm der Baustoffklasse A2-s1, d 0 abzudecken und diesen mit Gips an den Deckenelementen zu verkleben.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden.

1 LFM ..... [Nur EP]

## 2.13. 280 Randfries 105 - 160 mm, mit Wandkonsole

### Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren einer Wandkonsole als Randfries an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur in v. g. Position beschriebenen Funktionsdecke EI30 entsprechend Prüfzeugnis bzw. Detailzeichnung, bestehend aus Stahlprofilen 40 x 40 x 2 mm.

An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechen.

Kleine Wandkonsole: 105 - 160 mm Ausziehbereich

An Massivwänden erfolgt die Befestigung mittels systemgebundener Befestigungsmittel, im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit 15 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) ist zusätzlich eine 12,5 ca. 160 mm GKF-Platte zu montieren.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber zu verspachteln.

Produkt angeben: .....  
Bietereintrag

1 LFM ..... [Nur EP]

## 2.13. 290 Abgehängte Brandschutzdecke EI 30, 1400 x 600 mm

### Eventualposition ohne GB

### Abgehängte Brandschutzdecke

Klassisches Mineraldecken-Design EI 30, Selbstständige

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

## Brandschutzdecke EI 30 von unten und oben

Liefen und montieren von Brandschutz - Platten mit nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als Bandraster System, **Platten herausnehmbar**.

## Qualitätsanforderungen Mineralplatten:

Mineralplatten nach DIN 18177, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem Dispersionsfarbaufrag versehen. Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzusätzen. Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist biolöslich und nach EU-Verordnung 1272/2008/EC als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität der eingesetzten Wolle.

Die Brandschutz-Platten sind werkseitig mit Aussteifungsprofilen in den Längskanten, sowie beidseitig mit Blähmittelfstreifen ausgestattet.

Oberfläche/Design: Standordoberfläche n. Bemusterung  
Plattendicke [mm]: **ca. 40**  
Format [mm]: **1400 x 600**  
Farbe: weiß

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach EN 13501-1  
Schallabsorption: aw= 0,75 nach EN ISO 11654  
NRC= 0,75 nach ASTM C 423  
Feuchtebeständigkeit: bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit  
Luftdurchlässigkeit: Klasse PM 1 nach DIN 18177  
Schadstoffemission: TVOC 1 nach DIN 18177  
Formaldehyd: FH Klasse 1 nach DIN 18177

## Konstruktionsbeschreibung:

Entsprechend der Herstellervorschrift sowie dem Prüfzeugnis.

**Montage:** Stahlbetonrippendecke/Betondecke.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....  
(vom Bieter einzutragen)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

## 2.13. 300 Abgehängte Brandschutzdecke EI 30, 1800 x 300 mm

Eventualposition ohne GB

wie in Pos. 2.13.290 beschrieben, jedoch:

Oberfläche/Design: Standordoberfläche n. Bemusterung  
Plattendicke [mm]: **ca. 40**  
Format [mm]: **1800 x 300**  
Farbe: weiß

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....  
(vom Bieter einzutragen)

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.13. 310 Wandanschluss: L-Randwinkel ca. 40/30 mm

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss: L-Randwinkel ca. 40/30

Wandanschluss an Randfries, passend zu den Decken der v. g. Positionen (2.13.290 + 2.13.300).

Liefern und montieren der Wandanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur Brandschutzdecke F30 entsprechend Prüfzeugnis bzw. Detailzeichnung, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen unter Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel.

An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen.

L-Randwinkel: ca. 40/30  
Abmessungen [mm]: ca. 40 x 30  
Material: verzinktes Stahlblech  
Materialstärke [mm]: 1,0  
Farbe: Weiß  
Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1  
Korrosionsschutzklasse: B nach DIN EN 13964

Befestigung mit brandschutztechnisch zugelassenen Dübeln und Schrauben = 4,2 x 55mm an Massiwände mit einem maximalen Abstand von 300 mm.

Die Befestigung an leichten Trennwänden hat mit Schrauben 3,5 x 35mm in einem Befestigungsabstand = 625 mm



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

(Ständerprofil) und mit 4,3x65mm Universalschrauben mittig zwischen den Ständerprofilen zu erfolgen.

Rückseitig, d. h. im Zwischendeckenbereich sind die Wandwinkel im unbelasteten Bereich (Längsseite der Elemente/ Flurstirnseite) mit einem AMF-Rohplatten-Streifen 40 x 40 mm der Baustoffklasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 abzudecken und diesen mit Gips an den Deckenelementen zu verkleben.

Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen Raumecken stumpf gestoßen zu montieren.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis bzw. Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM .....

[Nur EP]

## 2.13. 320

### **Randfries mit Wandkonsole, F30 , bis 30 cm**

#### **Eventualposition ohne GB**

Randfries mit Wandkonsole

Liefern und montieren eines GKF-Randfries mit Wandkonsole an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur Brandschutz- Funktionsdecke F30 (der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300) entsprechend Prüfzeugnis.

Dieser Randfries wird in den Bereichen eingebaut, in denen es nicht möglich ist, ein Fries abzuhängen.

**Friesbreite:                    b = ca. bis 30 cm**

#### **Wandkonsole:**

**Konsolenhöhe [mm]: 160**

**Ausziehbereich [mm]: 170- 270**

An Massiwänden erfolgt die Befestigung mittels zweier bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit zwei 12,5 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) sind die beiden 12,5 mm GKF-Platten bis zu einer Höhe von 100 mm zu führen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. **Qualitätsstufe Q3**  
Standarderspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.  
GK-Platten fertig anschleifen.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis / Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM ..... [Nur EP]

2.13. 330

## Randfries mit Wandkonsole, F30 , von 30 bis 50 cm

### Eventualposition ohne GB

Randfries mit Wandkonsole

Liefern und montieren eines GKF-Randfries mit Wandkonsole an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur Brandschutz- Funktionsdecke F30 (der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300) entsprechend Prüfzeugnis.

Dieser Randfries wird in den Bereichen eingebaut, in denen es nicht möglich ist, ein Fries abzuhängen.

Friesbreite: b = ca. von 30 bis 50 cm

### Wandkonsole:

Konsolenhöhe [mm]: 160

Ausziehbereich [mm]: 270 - 475

An Massiwänden erfolgt die Befestigung mittels zweier bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit zwei 12,5 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) sind die beiden 12,5 mm GKF-Platten bis zu einer Höhe von 100 mm zu führen.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. **Qualitätsstufe Q3**  
Standarderspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.  
GK-Platten fertig anschleifen.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis / Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM ..... [Nur EP]

## 2.13. 340 Gipskarton - Randfries, F30, bis 30 cm

Eventualposition ohne GB

### Gipskarton - Randfries, F30

Liefern und montieren von Gipskarton-Randfriesen, F30, in den erforderlichen Breiten zur Aufnahme der vorbeschriebenen Brandschutz Platten - Elemente, entsprechend Prüfzeugnis / Herstellerangaben.

#### Konstruktionsbeschreibung:

Randfriesbreite: ca. bis 30 cm

Abhängerabstand: max. 0,65 m

Abhänger: Noniusabhänger

Wandanschluss: UD- Profil 28/27 x 0,6 mm

Querprofil: CD- Profil 60/27 x 0,6 mm

Abstand Querprofile: 400 mm

Längsprofil: CD- Profil 60/27 x 0,6 mm

Abstand Längsprofil: max. 625 mm

Beplankung: 2x GKF-Platte, Dicke: 12,5 mm

#### Montagekurzbeschreibung:

Befestigung der UD-Profile an den Begrenzungswänden im Abstand von max. 400 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Abhängen der CD- Längsprofile parallel zu den Begrenzungsflächen.

Die Verankerung hat je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen zu erfolgen.

Herstellen der Querverbindungen mit CD-Querprofilen und Universalverbindern im max. Abstand von 400mm.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Als senkrechte Beplankung sind zur Aufnahme des Randwinkels 2 x 12,5 mm starke und 100 mm hohe GKF-Platten anzubringen.

Sichtseitig sind 2 x 12,5 mm starke GKF-Platten in entsprechender Friesbreite zu montieren. Die Verschraubung der GKF-Platten erfolgt in Gips sowie mit den CD-Längsprofilen mittels grobstolliger Schrauben.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Randfrieze sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

**Qualitätsstufe Q3** Standardverspachtelung.

Verarbeitung gemäß DIN 18181.

GK-Platten fertig anschleifen

Preis für abnahmefähige Leistung inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM ..... [Nur EP]

## 2.13. 350 Gipskarton - Randfries, F30, von 30 bis 50 cm

### Eventualposition ohne GB

Gipskarton - Randfries F30

Leistung wie in Pos. 2.13.340 beschrieben.

Liefen und montieren von Gipskarton-Randfriesen zur Aufnahme der vorbeschriebenen Brandschutz Platten - Elemente, entsprechend Prüfzeugnis / Herstellerangaben

**jedoch: Randfriesbreite ca. von 30 bis 50 cm**

1 LFDM ..... [Nur EP]

## 2.13. 360 Unterkonstruktion Brandrasterprofile

### Eventualposition ohne GB

Unterkonstruktion Brandrasterprofile

Lieferung und Montage von Brandrasterprofilen für die v.g Decken (LV-Pos. 2.13.290 + 2.13.300)

Systemkomponente: Hauptprofil (Bandraster)

Profilmaterial: verzinktes Stahlblech

Profilbreite [mm]: 100

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Achsabstand Bandraster:'1,50' m

Schrägabhänger: Noniusabhänger  
Schrägabhängerabstand:1,25 m  
Abhänger: Noniusabhänger  
Abhängerabstand: 0,72 m

Profilfarbe: Weiß  
Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1  
Korrosionsschutzklasse: B nach DIN EN 13964  
Durchbiegungsklasse: 1 nach DIN EN 13964

## Montagekurzbeschreibung:

Abhängen der Bandrasterprofile gemäß der oben genannten Konstruktionsbeschreibung. Eine Queraussteifung als Montagesicherung ist wechselseitig alle 1250 mm vorzusehen. Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen.

Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren. Die Randbefestigung der Bandrasterprofile erfolgt über geeignete Anschlussschuhe, Längsstöße sind mittels geeigneter Verbinder herzustellen.

In beschriebene Bandrasterprofile mit 100 und 75 mm Sichtbreite sind 40 mm dicke Rohplatten-Streifen der Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 einzulegen. Bandraster mit 50 mm Breite sind mit Gips auszugießen.

Das lichte Maß darf die Elementlänge um nicht mehr als 6 mm übertreffen (maximaler Wandabstand zum Plattenrand = 3 mm).

Die Elemente sind so einzulegen, dass die Längsseite mit Fase aneinander geschoben werden.

Im Randbereich sind entsprechende Abdeckstreifen gemäß Prüfzeugnis herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen bzw. über Zusatzprofile abzutragen.

Die Anordnung der Mineralplatten-Elemente (Pos. 2.13.290 + 2.13.300) sowie der Ein- oder Aufbau von Beleuchtungskörpern usw. hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.

Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren. Abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten .

1 LFDM .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

## 2.13. 370 Ausschnitte herstellen DN 50 - 100

### Eventualposition ohne GB

Ausschnitte für Aufbauleuchten, Sicherheitsbeleuchtung, Hinweisschilder und dgl. in der der Brandschutzdecke der Pos. 2.13.290 + 2.13.300 fachgerecht herstellen, einschl. das Einmessen von der Ausschnittsposition

Ausschnittsgröße ca. DN 30 bis DN 100

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.13. 380 Verstärkung für Aufbauleuchten

### Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren von UA-Profilen ca. 50/40 x 2 mm zur Lastabtragung von Aufbauleuchten (an der F30 Decke der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300, Abgehängte Brandschutzdecke EI 30 beschrieben) bis zu einem Gewicht von ca. 6,0 kg.

Zwei Profile je Leuchte sind rückseitig in Elementrichtung anzuordnen mit einer Länge entsprechend der Plattenlänge. Elektrokabel, die durch die Decke geführt werden, sind dicht zu verlegen und Öffnungen zu verschließen (z.B. Gips oder Ansetzbinder).

- einschließlich Einmessen der Position der Beleuchtungskörper

Die Anordnung der Beleuchtungskörper ( Aufbauleuchten) hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen. Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten.

Im Einheitspreis sind alle für die Montage erforderlichen An- und Einbauteile, sowie notwendiger Deckenarbeiten, für eine abnahmefähige Leistung, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten enthalten.

Die Montage und der Elektroanschluss der Aufbauleuchten erfolgt bauseits durch eine Elektrofachfirma.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.13. 390 Verstärkung für Einzellasten

### Eventualposition ohne GB

Verstärkungen liefern und gemäß Herstellervorschriften fachgerecht einbauen in den Decken der Pos. 2.13.290 +

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

2.13.300 zur Aufnahme von allgemeinen Einzellasten bis zu  
einem Gewicht von ca. 0,5 kg  
(Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtweghinweisschild, u.s.w )  
- einschl. Einmessen der Position der Einzellasten

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

## 2.14 Wärmedämmverbundsystem

### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

#### WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM (WDVS)

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die aktuelle Fassung der VOB, sowie die WDVS-spezifischen Regelwerke zugrunde. Insbesondere gelten:

- ATV DIN 18345, VOB Teil C, Wärmedämm-Verbundsysteme
- DIN EN 13499, Außenseitige WDVS aus expandiertem Polystyrol - Spezifikation
- DIN EN 13500, Außenseitige WDVS aus Mineralwolle - Spezifikation
- DIN 55699, Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
- Die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) bzw. Europäische Technische Zulassung (ETZ) des beschriebenen WDVS
- Die Verarbeitungsvorschrift des Systemherstellers
- Die System-Info 6 - Brandschutz des Fachverbandes WDVS
- BFS-Merkblatt 21 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS)
- DIN 18202, Maßtoleranten im Hochbau
- Die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkmale der Bauberufsgenossenschaft

Sämtliche Materialien für das beschriebene WDVS sind von einem Systemhersteller zu beziehen. Mischsysteme mit Komponenten anderer Fabrikate sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Herstellergewährleistung.

Beschriebenes Fabrikat:

Produkt angeben: .....  
(Bietereintrag)

Für die Kalkulation von eingefärbten Putzen und Anstrichen gilt:

- hell getönt = Hellbezugswert 50 - 100
- mittel getönt = Hellbezugswert 26 - 49
- stark getönt = Hellbezugswert 0 - 25



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

*Die Eingruppierung von ausgewählten Farbtönen in die Color-Express-Farbtongruppen 1 bis 4 kann erst nach genauer Festlegung und Bestimmung der einzelnen Farbtöne erfolgen.*

*Die Ausführung beinhaltet sämtliche, nicht zu vergütende Nebenleistungen gemäß DIN 18345. Besondere Leistungen sind im Leistungsverzeichnis beschrieben und werden entsprechend vergütet.*

*Für das Aufmaß gelten die Abrechnungseinheiten gemäß DIN 18345, Punkt 05, für die Abrechnung gilt Punkt 5.*

<b>2.14. 10</b>	<b>Reinigung, Niederdruckwasserstrahlen, vollflächig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch Niederdruckwasserstrahlen entfernen.	<b>1</b>	<b>M2</b> .....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.14. 20</b>	<b>Fehlstellen ausbessern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fehlstellen im Untergrund mit geeignetem mineralischem Werk trockenmörtel oberflächenbündig beiputzen.	<b>1</b>	<b>M2</b> .....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.14. 30</b>	<b>Grundbeschichtung, stark saugender Untergrund</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Grundbeschichtung von stark saugenden Untergründen mit Konzentrat auf Silikatbasis. Verbrauch: ca. 200 ml/m²	<b>1</b>	<b>M2</b> .....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.14. 40</b>	<b>PS-Fassadendämmplatte, EPS 032 DV, d = 120 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fassadendämmplatten aus EPS-Hartschaum, EPS 032 WDV, thermische Unempfindlichkeit, hohe Formstabilität, zweifarbig grau/weiß, mit mineralischem Werk trockenmörtel dicht gestoßen in der Wulst-Punkt-Methode verkleben.  Dämmplattendicke: 120 mm Format: 1000 x 500 mm			

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Kantenausbildung: stumpf Verbrauch: ca. 4,00 kg/m²	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 50</b>	<b>Minderpreis EPS 032 WDV, d = 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 100 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 60</b>	<b>Minderpreis EPS 032 WDV, d = 80 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 80 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 70</b>	<b>Minderpreis EPS 032 WDV, d = 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 60 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 80</b>	<b>Minderpreis EPS 032 WDV, d = 40 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 40 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 90</b>	<b>Mehrpreis EPS 032 WDV, d = 140 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Mehrpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 140 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.14. 100	<b>MehrpPreis EPS 032 WDV, d = 160 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Mehrpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 160 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 110	<b>MehrpPreis EPS 032 WDV, d = 180 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Mehrpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 180 mm, WLG 032.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 120	<b>Zulage: Brandabschottung mit Lamellenstreifen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brandabschottung mit Mineralwolle-Lamellenstreifen, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: WLG 040, in mind. 200 mm Höhe über Gebäudeöffnungen, wie Fenster- und Türstürzen mit mineralischem Werk trockenmörtel verkleben. Seitliche Einbindung in die Fassadenfläche mind. 300 mm.  Format: 1200 x 200 mm Kantenausbildung: stumpf Dämmplattendicke: 120 mm	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 130	<b>Zulage: Zuschnitte und Anpassarbeiten am Sparren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> für Dämmplatten-Zuschnitt und -Anpassung an den Sparrenköpfen am Dachüberstand der Traufseite.	1	M	.....	[Nur EP]
2.14. 140	<b>Zulage: Dämmplatten-Anpassung am Ortgang</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> für Dämmplatten-Zuschnitt und -Anpassung an der Dachschräge des Ortganges.	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

## 2.14. 150 **Zulage: Leibungsdämmung, d = 20 mm**

### Eventualposition ohne GB

Leibungsdämmung Typ 1, Leistung wie in Position "Fassaden-  
dämmplatten" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungs-  
flächen.

Dämmplattendicke: 20 mm

Leibungstiefe: 12 cm

1 M ..... [Nur EP]

## 2.14. 160 **Schraubdübel i. d. Fläche**

### Eventualposition ohne GB

Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten mit  
systemgebundenen Tellerdübeln inkl. PS-Rondelle. Versenkte  
Anordnung der Dübel in der Dämmplatte und die Vertiefung mit  
der PS-Rondelle verschließen.

Höhenbereich: in der gesamten Fassadenfläche

Dübeltellersitz: versenkt

Verankerungsgrund: Bims-Hohlblockstein oder Stahlbeton

Altputz: ja (j/n), Dicke: 2 cm

Dübellänge: 175 mm

Dübeltellerdurchm.: 60 mm

Dübelschaftdurchm.: 8 mm

Verankerungstiefe: 25 mm

Dübel-Verlegeschema: systemgebunden

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.14. 170 **Schraubdübel am Rand, h = 0 - 8 m**

### Eventualposition ohne GB

Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten wie vor,  
jedoch im Randbereich

Höhenbereich: 0 - 8 m

Breites des Randbereiches: 1,0 m

Verbrauch: 8 St/m² gem. Zulassung

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

**2.14. 180      Schraubdübel am Rand, h = 8 - 20 m**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten wie vor,  
 jedoch im Randbereich

Höhenbereich:                      8 - 20 m  
 Breites des Randbereiches:      1,0 m  
 Verbrauch:                          10 St/m<sup>2</sup> gem. Zulassung

1      M2      .....      [Nur EP]

**2.14. 190      Gewebe-Eckschutz 100 x 150 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innen-  
 winkel an allen Außenecken, Kanten und Fensterleibungen  
 mit Armierungsmasse anbringen.

Länge:                                  2500 mm  
 Schenkellänge: 100 x 150 mm

1      LFM      .....      [Nur EP]

**2.14. 200      Diagonalarmierung an Öffnungsecken**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Diagonalarmierung aus Glasgewebe-Formteilen an allen  
 Gebäudeöffnungsecken vollflächig in die Armierungsschicht  
 einbinden.

Abmessung:      ca. 330 x 545 mm  
 Maschenweite: 4 x 4 mm

1      STK      .....      [Nur EP]

**2.14. 210      Sturzeckwinkel in Gebäudeöffnungsecken**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Sturzeckwinkel in Gebäudeöffnungsecken aus Glasgewebe-  
 zuschnitten vollflächig in die Armierungsschicht einbinden.

Einbauort:              Fenster-/Türleibungen  
 Öffnungstiefe:      24 cm  
 Schenkellänge: 100 x 100 mm  
 Maschenweite: 4 x 4 mm

1      STK      .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

## 2.14. 220 Zementfreie Armierungsschicht (Leichtspachtel), d = 3 mm, für PS

### Eventualposition ohne GB

Armierungsschicht auf PS-Fassadendämmplatten mit disper-sionsgebundener Leicht-Armierungsmasse und Armierungs-gewebe ganzflächig hersellen.

Farbton: naturweiß  
 Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm  
 Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.14. 230 Zulage: Armierungsschicht Leibung

### Eventualposition ohne GB

Leibungsausbildung Typ 1, Leistung wie in Position "Armie-rungsschicht" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungs-flächen.

Leibungstiefe: bis 20 cm

1 M ..... [Nur EP]

## 2.14. 240 SH-Putz, Kratzputz-Struktur 3,0 mm

### Eventualposition ohne GB

Strukturputz aus Siliconharzputz, mit spezieller Rezeptur, auf-tragen und fachgerecht strukturieren. Vor Auftragen des Ober-putzes ist die armierte Fläche mit einem zugelassenen Mittel zu grundieren.

Kömung: ca. 3,0 mm  
 Struktur: Kratzputz-Struktur

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.14. 250 Zulage: Strukturputz Leibung

### Eventualposition ohne GB

Leibungsausbildung Typ 1, Leistung wie in Position "Struktur-putz" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.

Leibungstiefe: bis 20 cm

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

<b>2.14. 260</b>	<b>Sockelschienen, Ausladung 120 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sockelschienen aus stranggepresstem Aluminium-Fertigprofil in Trogform, mit vorderseitig speziell ausgebildeter Tropfkante und Abzugskante, als Systemabschluss horizontal mit Montage-Schlagschrauben montieren.  Für Dämmplattendicke: 120 mm Länge: 2000 mm	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 270</b>	<b>Sockelschienen, Ausladung &gt; 120 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Pos, 2.14.260 ab 20 mm je angefangene 20 mm Mehrstärke als Mehrpreis	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 280</b>	<b>Sockelschienen-Eckprofil, Ausladung 120 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sockelschienen-Eckprofil (Zuschnitt 90° abwinkelbar) aus stranggepresstem Aluminium-Fertigprofil in Trogform, mit vorderseitig speziell ausgebildeter Tropfkante und Abzugskante, als Systemabschluss horizontal mit Montage-Schlagschrauben als Eckausbildung montieren.  Für Dämmplattendicke: 120 mm Länge: 835 mm	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2.14. 290</b>	<b>Sockelschienen-Eckprofil, Ausladung &gt; 120 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Pos, 2.14.270 ab 20 mm je angefangene 20 mm Mehrstärke als Mehrpreis	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

**2.14. 300 Fugendichtband, 2 - 6 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Anschlussfugen an angrenzende Bauteile ausbilden mit expandierendem Fugendichtband.  
 Fugenbreite: 2 - 6 mm

1 M ..... [Nur EP]

**2.14. 310 Gewebe-Anschlussleiste**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Anschlussfuge an Fenster-/Türrahmen mit Fertigteilprofil aus Kunststoffschiene, integriertem expandierendem Fugendichtband, Gewebestreifen und Folienabdeckung ausbilden.

1 M ..... [Nur EP]

**2.14. 320 Fassadenanstrich, weiß**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Siliconharz-Fassadenfarbe, auf mineralische und organische, nicht elastische Untergründe als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:  
 Struktur erhalten; Siliconharzfarbe (ca. 50 % des Gesamtbinde-mittelanteils) nach Norm FDT 30-808; deckend, hoch wasserabweisend; hoch CO<sub>2</sub>- und wasserdampfdurchlässig; geringe Verschmutzungsneigung; sparsames, gleichmäßiges Trocknungsverhalten.

Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung.

Bauphysikalische Werte:  
 Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m  
 Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2  
 Wasserundurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg/(m<sup>2</sup>xh0,5)  
 Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3  
 Farton nach Wahl des AG, nach Standardpalette des Herstellers. Weiße Ausführung. Helligkeitsbezugswert > 15 %

Produkt: .....

1 M2 ..... [Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.14. 330	<b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b> Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 340	<b>Zulage für satt getönte Ausführung</b> Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 350	<b>Zulage für hell getönte Ausführung</b> Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 360	<b>Schutzmaßnahmen Bauteile</b> Eventualposition ohne GB Schutz der angrenzenden Fenster, Eingangstüren etc. mittels starker PVC-Folie, liefern, anbringen unterhalten, vorhalten, entfernen und entsorgen der Schutzmaßnahmen. Die Schutzmaßnahmen sind so in Absprache mit der Bauleitung zu takten, dass die kleinstmögliche Beeinträchtigung der Gebäudenutzung und der Türdurchgänge erzielt werden. In die Position sind somit auch ein mehrmaliges anbringen, unterhalten, vorhalten und wieder entfernen/entsorgen der Schutzmaßnahmen einzukalkulieren, einschl. Material verbringen in Container.	1	M2	.....	[Nur EP]
2.14. 370	<b>Schutzmaßnahmen Gelände</b> Eventualposition ohne GB Schutz der angrenzenden Geländeflächen insbesondere im Bereich der Arbeitsgerüste und ca. 1,0 m dahinter mittels starker PVC-Folie. Die Folien sind mittels starkem Band zu verkleben, damit diese nicht verrutschen oder Ecken hoch stehen. Liefern, auslegen, unterhalten, vorhalten, entfernen und entsorgen der Schutzmaßnahmen. Position einschl. Material verbringen in Container.	1	M2	.....	[Nur EP]

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem			in EURO	in EURO

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (			in EURO	in EURO

## 3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

*Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.*

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.  
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.  
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

### 3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

#### 3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

#### 3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Maschinen und Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 3. 2 Maschinen und Geräte

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für ..... to Nutzlast  
 Eventualposition ohne GB  
 (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer  
 Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 30 Bohrhämmer mit Zusatzwerkzeugen  
 Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 40 Fahrbares Arbeitsgerüst, b = 0,75 m, h = 3,00 m  
 Eventualposition ohne GB  
 Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m, aufbauen und vorhalten. Standzeit bis 4 Wochen.

1 STK ..... [Nur EP]

3. 2. 50 Fahrbares Arbeitsgerüst, b = 0,75 m, h = 5,00 m  
 Eventualposition ohne GB  
 Sonst wie vor

1 STK ..... [Nur EP]

3. 2. 60 Fahrbares Arbeitsgerüst als Plattform, 3 x 3 m, h = 3 m  
 Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Maschinen und Geräte				

**3. 2. 70**      **Fahrbares Arbeitsgerüst als Plattform, 3 x 3 m, h = 5 m**  
 Eventualposition ohne GB  
 Sonst wie vor

1    STK    .....      [Nur EP]

**3. 2. 80**      **Innenwandgerüst, b = 75 cm**  
 Eventualposition ohne GB  
 Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Gerüstgruppe II, liefern,  
 aufbauen und später wieder abbauen.

Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:

- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten Fassade ausführen zu können
- die erforderlichen Leitergänge (mind. 2)
- die Vorhaltung für 12 Wochen

1    M2    .....      [Nur EP]

**3. 2. 90**      **Aufbau auf Treppen**  
 Eventualposition ohne GB  
 Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüsts auf Treppen als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".

1    M2    .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 3</b>	<b>Material (frei Baustelle geliefert, netto)</b>				
<b>3. 3. 10</b>	<b>Dachlatten, 24 x 28 mm, imprägniert Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 20</b>	<b>Holzriegel, 40 x 60 mm, imprägniert Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 30</b>	<b>Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech innen Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 40</b>	<b>Eckschutzschienen aus Leichtmetall innen Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 50</b>	<b>Eckschutzschienen aus Edelstahl, 40 mm Schenkel Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 60</b>	<b>Putzabschlussleisten aus verzinktem Stahlblech innen Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	<b>Putzabschlussleisten aus Leichtmetall</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 80	<b>APU-Leiste</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 90	<b>Dehnungsfugenprofil aus Leichtmetall</b> Eventualposition ohne GB mit Dichtungsbandeinlage, 15 mm hoch	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 100	<b>Dehnungsfugenprofil wie Pos. 3.3.90</b> Eventualposition ohne GB jedoch 20 mm hoch	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 110	<b>Perlitschrauben</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 120	<b>Abdeckfolie, extra stark, für Böden</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 130	<b>Schutzfolie für Möbel und Einrichtungsgegenstände</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 140	<b>Baugips</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 150	<b>Rotband</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 160	<b>Kalkzementputz</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 170	<b>Putz P I - P IV</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 180	<b>Fugenfüller</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 190	<b>Nahtband</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 200	<b>Gitter-Gewebe</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 210	<b>Rippen-Streckmetall</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 220	<b>Gipskartonplatten 9,5 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 230	<b>Gipskartonplatten 12,5 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 240	<b>Gipskartonplatten 15,0 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 250	<b>Gipsfaserplatten 10 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 260	<b>Gipsfaserplatten 12,5 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 270	<b>Ansetzbinder</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 280	<b>Unkaschierter Mineralwollefilz</b> Eventualposition ohne GB für die Dämmung von Bauteilen als Klemmfilzmaterial in Rollen. WLG 040, nicht brennbar, Materialstärke d = 100 mm.	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 290	<b>Brandschutzbauplatten, d = 20 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 300	<b>Brandschutzspachtelmasse</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 310	<b>Brandschutzkleber</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !*

### 4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto  
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto  
..... %

### 4. 1. 10 . Eventualposition ohne GB .

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Putzarbeiten / Trockenbau  
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Aufschlag				

## 4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

## 4. 2. 10

·  
Eventualposition ohne GB  
·

1 \* ..... [Nur EP]

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

*Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt*

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**  
**Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.



## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
  1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

<b>GEBÄUDEAUFLISTUNG</b>			
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Gündingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
<b>GYMNASIEN</b>			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
<b>BERUFSSCHULEN</b>			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>FÖRDERSCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislauntern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

<b>DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN</b>			
<b>IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT</b>			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
<b>Schloss Saarbrücken und Umfeld</b>			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
<b>Sonstige Dienstgebäude</b>			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		<b>Stand: 20.11.2024</b>
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b><u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u></b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
<b>BERUFSSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
<b>FÖRDERSCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479



## HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]