

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:

Bauunterhaltung von Gebäuden des
Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung:

Freihändige Vergabe nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb für
- Zaunanlagen -

BAUHERR:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Motsch Tel.: 506-6564

ANGEBOTSABGABE:

bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT:

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx_26_jeweiliges Gewerk](#)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 1. 10 Altenkessel Eventualposition mit GB

.

1 PSCH

1. 1. 20 Bildstock Eventualposition mit GB

.

1 PSCH

1. 1. 30 Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB

.

1 PSCH

1. 1. 40 Dudweiler Eventualposition mit GB

.

1 PSCH

1. 1. 50 Emmersweiler Eventualposition mit GB

.

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Maschendrahtzaun				

2 AUFMASSLEISTUNGEN

2. 1 Maschendrahtzaun

2. 1. 10 Maschendrahtzaun bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich
Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 20 Maschendrahtzaun bis 1,80 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich
Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 30 Maschendrahtzaun bis 2,25 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich
Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 40 Anfangs-, Endpfosten bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und
Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und ein-
bauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Maschendrahtzaun				

2. 1. 50 **Anfangs-, Endpfosten bis 1,80 m**
Eventualposition ohne GB
Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 60 **Anfangs-, Endpfosten bis 2,25 m**
Eventualposition ohne GB
Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 70 **Eckpfosten bis 1,00 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 80 **Eckpfosten bis 1,80 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 90 **Eckpfosten bis 2,25 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Maschendrahtzaun				

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 100 Wandanschluss bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 110 Wandanschluss bis 1,80 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 120 Wandanschluss bis 2,25 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2 Doppelstabgitterzaun

Für alle Doppelstabgitterzäune gilt:

gemäß Schulbau DIN sind nur Zäune zulässig, welche nach oben keine durchlaufenden senkrechten Stäbe haben. Sind diese konstruktionsbedingt erforderlich, so müssen diese dauerhaft mit Abdeckschienen verdeckt werden (z.B. Zinkblech, V2A-Bleche als verschraubte durchlaufende Hutprofile) !

2. 2. 10 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1030 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 20 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1430 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1430 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 30 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1630 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1630 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 40 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1830 mm
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1830 mm, aus
 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab
 Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und
 montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 50 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 2030 mm
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 2030 mm, aus
 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab
 Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und
 montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

**2. 2. 60 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet
 (RAL), H =
 1030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün)
 oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1030 mm,
 aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten
 Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und
 montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

**2. 2. 70 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet
 (RAL), H =
 1430 mm**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1430 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 80

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1630 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 90

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1830 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 100 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 2030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 110 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 3-5
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 120 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 130 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 140 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 150 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 160 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 180 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 190 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 3-5
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 200 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 220 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 230 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 240 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 250

Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 260

Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 270

Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 280 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 290 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 300 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

**2. 2. 310 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H =
1030 mm, BK
3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

**2. 2. 320 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H =
1030 mm, BK
6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK

[Nur EP]

**2. 2. 330 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H =
1030 mm,
Mont.**

in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 340 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 350 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 360 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 370 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,
 Mont. in Bitumendecke
 Eventualposition ohne GB**

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 380 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 390 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 400 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 410 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 420 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 430 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 440 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 450 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,
 Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 460 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 470 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK
 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton ein-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

bauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 480 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 490 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.

in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 500 Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.

in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 510 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 520 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 530 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 540 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 550 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 560 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 570

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 580

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 590

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 600 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 610 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 620 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 630 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 640 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 650 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 660

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 670

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 680

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 690

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 700

Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 710

Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 720 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 730 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 740 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 750 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 760 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 770 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

gehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 780

Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont.

in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 790

Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 800 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 810 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 820 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 830 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 840 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 850 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

gehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 860 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 870 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 880 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 890 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.

in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 900 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.

in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 910 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 920 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 930 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 940 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 950 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 960 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 970 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 980 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2. 990 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1000 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1010 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2.1020 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1030 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1040 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2.1050

Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2.1060

Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2.1070

Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

2. 2.1080

**Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK

[Nur EP]

2. 2.1090

**Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2.1100

**Sichtschutzpfeosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, Mont. in VB- Steinbelag
Eventualposition ohne GB**

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1110 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1120 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1130 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumen-decke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1140 Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB- Steinbelag
Eventualposition ohne GB

Profilorhrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1150 Sichtschutzstreifen liefern und einflechten
Eventualposition ohne GB

Sichtschutzstreifen, lose, Länge 2,50 m/Streifen, zum nachträglichen einflechten in Gitterzäune, PP-Streifen in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, liefern und einflechten, ggf. zuschneiden. Inkl. Vorrichten des Lamellenträgers und das Liefern und Einbauen von Klemmschiene am Anfang und Ende.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1160 Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1030 mm
Eventualposition ohne GB

Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1030 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2.1170	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1430 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1180	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1630 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1630 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1190	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1830 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1830 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1200	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 2030 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 2030 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1210	Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1220	Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1430 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2.1230 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1630 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1240 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1830 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1250 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 2030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1260 **VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1030 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

1 STK [Nur EP]

2. 2.1270 **VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1430 mm**
Eventualposition ohne GB
 Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1430 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2.1280	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1630 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1630 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1290	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1830 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1830 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1300	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 2030 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 2030 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1310	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1320	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1430 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1330	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Eventualposition ohne GB

Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1630 mm,
 feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl.
 Befestigungsmaterial

1 STK [Nur EP]

2. 2.1340 VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm

Eventualposition ohne GB

Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1830 mm,
 feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl.
 Befestigungsmaterial

1 STK [Nur EP]

2. 2.1350 VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm

Eventualposition ohne GB

Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 2030 mm,
 feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl.
 Befestigungsmaterial

1 STK [Nur EP]

2. 2.1360 Eckverbinder, feuerverzinkt

Eventualposition ohne GB

Eckverbinder feuerverzinkt.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1370 Eckverbinder, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL)

Eventualposition ohne GB

Eckverbinder feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder
 RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1380 Mattenzuschnitt H = 1030 mm

Eventualposition ohne GB

Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1030 mm. Die Schnittstellen
 sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu-
 behandeln.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

2. 2.1390 **Mattenzuschnitt H = 1430 mm**
Eventualposition ohne GB
Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1430 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu-
behandeln.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1400 **Mattenzuschnitt H = 1630 mm**
Eventualposition ohne GB
Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1630 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu-
behandeln.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1410 **Mattenzuschnitt H = 1830 mm**
Eventualposition ohne GB
Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1830 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu-
behandeln.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1420 **Mattenzuschnitt H = 2030 mm**
Eventualposition ohne GB
Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 2030 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu-
behandeln.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1430 **Zulage für Mattenzuschnitt in Schräglage**
Eventualposition ohne GB
Mattenzuschnitt in Schräglage. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubeh-
andeln.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun			in EURO	in EURO

2. 2.1440	Zulage zum Erdaushub im Bereich von Baumwurzeln Eventualposition ohne GB Zulage zu vorstehenden Pos. Pfosteneinbau im Bereich von Baumwurzeln. Gilt für Wuzelentfernung im Fundamentloch. Wurzeln bis 5 cm Durchmesser. Verwurzelung muss nachgewiesen werden.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1450	Zulage zum Erdaushub im Bereich von Versorgungsleitungen Eventualposition ohne GB Zulage zu vorstehenden Pos. Pfosteneinbau im Bereich von Versorgungsleitungen. Verlauf der Versorgungsleitungen im Fundamentloch muss nachgewiesen werden.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1460	Zulage Kernbohrung in Betonflächen für Zaunpfosten Eventualposition ohne GB Kernbohrung für Einbau von Zaunpfosten herstellen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3 Kombitüren/-Tore

2. 3. 10 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern u. in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 20 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 30 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 40 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 50 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern u. in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 60 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 70 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m für
Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 80 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 90 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für
Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 100 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 110 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 120 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 130 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 140 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 150 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 160 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 170 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 180 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 190 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 200 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 210 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 220 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 230 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 240 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 250 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 260 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 270 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 280 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 290 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 300 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 310

KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 320

KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 330 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 340 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 350 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 360 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-
 Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 370 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 380 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 390 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

farbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 400 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 410 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, BK 3-5
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 420 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe
2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 430 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe
2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit
aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 440 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in VB

- Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 450 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 460 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, BK 6

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 470 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1, 25 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 480 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 490 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe
 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 500 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe
 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 510 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 520 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 530 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, BK 3-5
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 540 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, BK 6
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 550 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, Mont. in Bitumendecke

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 560

KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 570

KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 580 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 590 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 600 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 610 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 620 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 630 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 640 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 650 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 660 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 670 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 680 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 690 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 700 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe
 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 710 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe
 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 720 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe
 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

schweißen Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 730 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 740 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 750 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK**

[Nur EP]

2. 3. 760 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK**

[Nur EP]

2. 3. 770 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 780 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 790 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm,

Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 800 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 810 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK
 3-5
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 820 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 830 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,

Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 840 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,

Mont. in VB-Steinbelag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-
Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 850 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 860 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 870 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm,
 Mont. in Bitumendecke
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 880 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 890 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK

3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 900 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 910 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 920 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
 leistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3. 930 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 940 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 950 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 960

KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 970

KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe
2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 980 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 990 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3.1000 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK

[Nur EP]

2. 3.1010 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3.1020 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1030 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1040 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in VB-Steinbelag**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
 leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3.1050

Zulage Einbau Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss)

Eventualposition ohne GB

Zulage Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss) z.B.:

Locinox

- für Profil 60 - RAL 7016

- für Profil 60 mm

- mit verschiedenschl. PZ

- je 3x Schlüssel

- mit Aluminium Drückerpaar

liefern und einbauen

1 STK [Nur EP]

2. 3.1060

Zulage Parallelogramm für KTE

Eventualposition ohne GB

Zulage Fertigung in Parallelogrammform für KTE

1 STK [Nur EP]

2. 3.1070

Zulage Parallelogramm für KTZ

Eventualposition ohne GB

Zulage Fertigung in Parallelogrammform für KTZ

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

2. 4 Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttüren)

2. 4. 10 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 20 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 30 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür			in EURO	in EURO

Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 40 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 50 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
3 - 5.

1 STK [Nur EP]

**2. 4. 60 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H =
1830 mm, BK**

6
Eventualposition ohne GB
IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in
Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR
80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung
bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

**2. 4. 70 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H =
1830 mm,**

Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in
Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR
80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
geschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung
bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

2. 4. 80 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 90 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 100 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profil-zylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 110 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profil-zylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 120 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profil-zylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 130 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 140 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür				

2. 4. 150 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für
 Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 160 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 170	Zulage Einbau Antipanikschloss Eventualposition ohne GB Antipanikschloss für Gehflügel liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 180	Zulage Einbau Knauf, drehbar auf Rosette oval Eventualposition ohne GB Knauf abgewinkelt, drehbar auf Rosette oval, ALU F1, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 190	Zulage Einbau Knauf, fest auf Rosette oval Eventualposition ohne GB Knauf abgewinkelt, fest auf Rosette oval, ALU F1, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 200	Zulage Parallelogramm für IGT Eventualposition ohne GB Zulage Fertigung in Parallelogrammform für IGT	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5 Industrie-Stabtüren/-Tore

2. 5. 10 ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 20 ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

2. 5. 30 **ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

2. 5. 40 **ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflüglig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

Druckdatum: 24.11.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5. 50 ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 60 ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5. 70 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
Ind.-Stab-Tor, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m,
Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 80 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
Ind.-Stab-Tor, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m,
Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
leistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5. 90 ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 100 ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5. 110 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
Ind.-Stab-Tor, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 120 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
Ind.-Stab-Tor, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
schweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-
Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore				

2. 5. 130 Zulage Einbau Doppelzylinderschloss (Feuerwehrs Schloss)

Eventualposition ohne GB

Zulage Doppelzylinderschloss (Feuerwehrs Schloss) z.B.:
Locinox

- für Profil 60 - RAL 7016
- für Profil 60 mm
- mit verschiedenschl. PZ
- je 3 x Schlüssel
- mit Aluminium Drückerpaar

liefern und einbauen

1 STK [Nur EP]

2. 5. 140 verstellbarer Anschlag

Eventualposition ohne GB

Verstellbarer Anschlag aus Edelstahl z..B.: Locinox
für Profile 40-60mm - Stoßplatte in RAL 7016

- Edelstahl-Anschlag mit Kunststoffverstärkung
- Extrudierte Aluminium-Stoßplatte mit Gummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Quick-Fix-Befestigung

liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 5. 150 Feststellriegel abschließbar

Eventualposition ohne GB

Feststellriegel abschließbar mit HZ Aluminium z..B.:
Locinox

- 1x für den Gehflügel
- 1x für den Standflügel

liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 5. 160 Bodenhülse zum einbetonieren

Eventualposition ohne GB

Bodenhülse zum Einbetonieren
feuerverzinkt für Mittelfeststeller Ø 20 mm
liefern und einbauen

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore			in EURO	in EURO

2. 5. 170

Zulage Parallelogramm für IST
Eventualposition ohne GB
Zulage Fertigung in Parallelogrammform für IST

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (in EURO	in EURO

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleine Reparaturen und Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

*Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden
müssen, werden nicht gesondert vergütet.*

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast Eventualposition ohne GB (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1	H	[Nur EP]
---	---	-------	----------

3. 2. 20 PKW mit Hänger bzw. Kleintransporter inkl. Fahrer Eventualposition ohne GB

1	H	[Nur EP]
---	---	-------	----------

3. 2. 30 Trennscheiben Eventualposition ohne GB

1	STK	[Nur EP]
---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material				
3. 3. 10	Klebeanker Eventualposition ohne GB Klebeanker, Ø 10 mm.				
		1	STK	[Nur EP]
3. 3. 20	Fußplatte 100 x 100 mit Steckhülse, feuerverzinkt Eventualposition ohne GB Fußplatte 100 x 100, mit Steckhülse 60 x 40, feuerverzinkt.				
		1	STK	[Nur EP]
3. 3. 30	Fußplatte 100 x 100 mit Steckhülse, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL) Eventualposition ohne GB Fußplatte 100 x 100, mit Steckhülse 60 x 40, feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet.				
		1	STK	[Nur EP]
3. 3. 40	Fußplatte 100 x 100 angeschweißt an Pfosten, bis 1000 mm Eventualposition ohne GB Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe 1000 mm.				
		1	STK	[Nur EP]
3. 3. 50	Fußplatte 120 x 120 angeschweißt an Pfosten, bis 1400 mm Eventualposition ohne GB Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe 1400 mm.				
		1	STK	[Nur EP]
3. 3. 60	Fußplatte 150 x 150 angeschweißt an Pfosten, bis 2000 mm Eventualposition ohne GB Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe 2000 mm.				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 70	Fußplatte 150 x 150 angeschweißt an Torpfosten Eventualposition ohne GB Fußplatte, angeschweißt für Torpfosten.	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 80	Durchgreifschutz, feuerverzinkt Eventualposition ohne GB Durchgreifschutz aus Blech 500 x 700 mm, feuerverzinkt, liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 90	Durchgreifschutz, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL) Eventualposition ohne GB Durchgreifschutz aus Blech 500 x 700 mm, feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 100	Zinkstaubfarbe (400 ml Dose) Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 110	Alublech, d = 3,0 mm Eventualposition ohne GB Oberfläche pressblank gewalzt, unbehandelt.	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 120	Alu-Struktur-Blech, d = 3,5 mm + T Eventualposition ohne GB Oberfläche als Tränenblech pressblank gewalzt, unbehandelt.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 130 **Zulage zu vorstehenden Positionen für Feuerverzinkung**
Eventualposition ohne GB

.

1	KG	[Nur EP]
---	----	-------	----------

3. 3. 140 **Zulage zu vorstehenden Positionen für Spritzverzinkung**
Eventualposition ohne GB

.

1	KG	[Nur EP]
---	----	-------	----------

3. 3. 150 **Fertigbeton in der Festigkeit C 20/25**
Eventualposition ohne GB
zum Setzen von Zaunpfosten, Poller etc.

1	M3	[Nur EP]
---	----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto

..... %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Nachlass			in EURO	in EURO

4. 1. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 24.11.2025

4.2 **Aufschlag**

..... %

..... %

▪ **Eventualposition ohne GB**

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG			
GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Gündingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislauren	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
- Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
- Technisches Nebengebäude (Schloss)			
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
- Altes Rathaus			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7			
- Dienstgebäude Talstraße 2-6			
- Dienstgebäude Talstraße 8-10			
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
- Talstraße 14			
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude			
- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
- Gesundheitsamt Stengelstraße			
- VHS Sulzbachstraße 16-18			
- Sozialraumbüros Pfählerstraße			
- Sozialraumbüros Breite Straße 41			
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
- Sozialraumbüro Lebacher Straße			
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
- VHS Gerberstraße 3			
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
<u>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</u>		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Küntzer	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

[illegible]